Mcal. López N° 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N°05/16 Fecha: 05 de Agosto de 2016

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CORDON CUNETA EN LA COMPAÑÍA BOQUERON – ID Nº 310146"

Oferente: R.B.R Construcciones de Reinaldo Benítez Rodríguez. - con RUC Nº 1.077.182-4

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1		**Empedrado**				
1.1	**72131701-002**	Replanteo y marcación	m^2	1892,00	1.875	3.547.500
1.2	**72131701-002**	Relleno y compactación - modificar pendiente	m^3	250,00	30.000	7.500.000
1.3	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora. Los trabajos de apertura se realizarán por tramos según avance de colocación del empedrado.	maq/hora	8,00	300.000	2.400.000
1.4	**72131701-002**	Provisión y Colocación (escondido) de cordones de hormigón de 7 x 40 x 50 cm cargado en el sitio, (los moldes serán metálicos)	Unidad	1810,00	11.000	19.910.000
1.5	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 20 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	378,00	50.000	18.900.000
1.6	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1892,00	18.600	35.191.200
1.7	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	132,00	70.000	9.240.00
1.8	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1892,00	1.200	2.279.400
2		**Obras Complementarias**				
2.1	**72131701-002**	INICIO: construcción del muro de piedra Bruta colocada de 0,30 x 0,30 x 5,50 m	m^3	0,50	350.000	173.500
2.2	**72131701-002**	Ampliación de puente existente, con tubo de hormigón de un lado de 80 cm de diámetro, incluye base de hormigón pobre, muro , alisada	Unidad	1,00	500.000	500.000
2.3	**72131701-002**	Construcción de muro de piedra bruta colocada de largo 1,50 m x 0,40 ancho x 1,50 m de altura	m^3	0,90	350.000	315.000
2.4	**72131701-002**	Construcción de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor 5 m^2	m^3	1,00	1.500.000	1.500.000
2.5	**72131701-002**	Construcción de guarda rueda de mampostería de 30 cm, altura 0,40 m y 4 m de lardo cada lado	m^2	3,20	155.000	496.000
2.6	**72131701-002**	Revoque y pintura del muro	m^2	9,60	25.000	240.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

2.7	72131701-002	Alisada de la base, para evitar desmoronamiento	m^2	5,00	35.000	175.000
2.8	72131701-002	Relleno y compactación desde los 23 m contados a partir del punto "a" hacia el punto "b"	m^3	58,00	50.000	2.900.000
2.9	72131701-002	desde inicio hasta el punto "c", canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	8,50	900.000	7.650.000
2.10	72131701-002	a los 50 m del punto "b" desmontar lado derecho 1,00 x0,50 m hasta el punto "c"	m^3	25,00	25.000	625.000
2.11	72131701-002	desde punto "c" ampliar el empedrado a 6 m de ancho, desmontar 1,00 m x 0,80 x 20 m y mover poste de caranday	m^3	16,00	25.000	400.000
2.12	72131701-002	desde 20 m del punto "c", inicio de canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	4,50	900.000	4.050.000
2.13	72131701-002	desde punto "c" hasta el punto "d" desmontar lado izquierdo (altura 1,5 promedio) (ancho 1,5 promedio)	m^3	188,00	25.000	4.700.000
3		**Área de jardín**				
3.1	72131701-002	Cordón de hormigón	M	14,79	12.000	177.480
3.2	72131701-002	Empastado	m^2	12,62	12.000	151.440
3.3	72131701-002	Plantas ornamentales	gl	1,00	250.000	250.000
3.4	72131701-002	Cartel de señalización (nombre de la calle) - Estilo rústico	Unidad	1,00	750.000	750.000
3.5	72131701-002	Limpieza general de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	1892,00	1.000	1.892.000
		TOTAL				**125.904.270**

El precio total es de Gs. **125.904.270** (Ciento veinticinco millones novecientos cuatro mil doscientos setenta guaraníes).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: N.G. Transporte y Construcciones de Gregorio Noguera - con RUC Nº 986.135-1

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1		**Empedrado**				
1.1	**72131701-002**	Replanteo y marcación	m^2	1892,00	1.875	3.547.500
1.2	**72131701-002**	Relleno y compactación - modificar pendiente	m^3	250,00	30.000	7.500.000
1.3	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora. Los trabajos de apertura se realizarán por tramos según avance de colocación del empedrado.	maq/hora	8,00	280.000	2.240.000
1.4	**72131701-002**	Provisión y Colocación (escondido) de cordones de hormigón de 7 x 40 x 50 cm cargado en el sitio, (los moldes serán metálicos)	Unidad	1810,00	12.000	21.720.000
1.5	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 20 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	378,00	50.000	18.900.000
1.6	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1892,00	18.000	34.056.000
1.7	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	132,00	69.000	9.108.000
1.8	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1892,00	1.200	2.279.400
2		**Obras Complementarias**				
2.1	**72131701-002**	INICIO: construcción del muro de piedra Bruta colocada de 0,30 x 0,30 x 5,50 m	m^3	0,50	350.000	175.000
2.2	**72131701-002**	Ampliación de puente existente, con tubo de hormigón de un lado de 80 cm de diámetro, incluye base de hormigón pobre, muro , alisada	Unidad	1,00	450.000	450.000
2.3	**72131701-002**	Construcción de muro de piedra bruta colocada de largo 1,50 m x 0,40 ancho x 1,50 m de altura	m^3	0,90	350.000	315.000
2.4	**72131701-002**	Construcción de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor 5 m^2	m^3	1,00	1.400.000	1.400.000
2.5	**72131701-002**	Construcción de guarda rueda de mampostería de 30 cm, altura 0,40 m y 4 m de lardo cada lado	m^2	3,20	155.000	496.000
2.6	**72131701-002**	Revoque y pintura del muro	m^2	9,60	25.000	240.000
2.7	**72131701-002**	Alisada de la base, para evitar desmoronamiento	m^2	5,00	35.000	175.000
2.8	**72131701-002**	Relleno y compactación desde los 23 m contados a partir del punto "a" hacia el punto "b"	m^3	58,00	50.000	2.900.000
2.9	**72131701-002**	desde inicio hasta el punto "c", canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	8,50	900.000	7.650.000
2.10	**72131701-002**	a los 50 m del punto "b" desmontar lado derecho 1,00 x0,50 m hasta el punto "c"	m^3	25,00	25.000	625.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

2.11	72131701-002	desde punto "c" ampliar el empedrado a 6 m de ancho, desmontar 1,00 m x 0,80 x 20 m y mover poste de caranday	m^3	16,00	25.000	400.000
2.12	72131701-002	desde 20 m del punto "c", inicio de canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	4,50	900.000	4.050.000
2.13	72131701-002	desde punto "c" hasta el punto "d" desmontar lado izquierdo (altura 1,5 promedio) (ancho 1,5 promedio)	m^3	188,00	25.000	4.700.000
3		**Área de jardín**				
3.1	72131701-002	Cordón de hormigón	m	14,79	12.000	177.480
3.2	72131701-002	Empastado	m^2	12,62	12.000	151.440
3.3	72131701-002	Plantas ornamentales	gl	1,00	250.000	250.000
3.4	72131701-002	Cartel de señalización (nombre de la calle) - Estilo rústico	Unidad	1,00	600.000	600.000
3.5	72131701-002	Limpieza general de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	1892,00	1.000	1.892.000
		TOTAL				**125.988.820**

El precio total es de Gs. **125.988.820** (Ciento veinticinco millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos veinte guaraníes).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Oferente: C.G. Construcciones de Cesar Gaona Gaona - con RUC Nº 1.051.069-9

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1		**Empedrado**				
1.1	**72131701-002**	Replanteo y marcación	m^2	1892,00	1.800	3.405.600
1.2	**72131701-002**	Relleno y compactación - modificar pendiente	m^3	250,00	29.000	7.250.000
1.3	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora. Los trabajos de apertura se realizarán por tramos según avance de colocación del empedrado.	maq/hora	8,00	320.000	2.560.000
1.4	**72131701-002**	Provisión y Colocación (escondido) de cordones de hormigón de 7 x 40 x 50 cm cargado en el sitio, (los moldes serán metálicos)	Unidad	1810,00	11.000	19.910.000
1.5	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 20 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	378,00	44.000	16.632.000
1.6	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1892,00	19.000	35.948.000
1.7	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	132,00	68.000	8.976.000
1.8	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1892,00	1.000	1.892.000
2		**Obras Complementarias**				
2.1	**72131701-002**	INICIO: construcción del muro de piedra Bruta colocada de 0,30 x 0,30 x 5,50 m	m^3	0,50	330.000	165.000
2.2	**72131701-002**	Ampliación de puente existente, con tubo de hormigón de un lado de 80 cm de diámetro, incluye base de hormigón pobre, muro , alisada	Unidad	1,00	450.000	450.000
2.3	**72131701-002**	Construcción de muro de piedra bruta colocada de largo 1,50 m x 0,40 ancho x 1,50 m de altura	m^3	0,90	330.000	297.000
2.4	**72131701-002**	Construcción de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor 5 m^2	m^3	1,00	1.350.000	1.350.000
2.5	**72131701-002**	Construcción de guarda rueda de mampostería de 30 cm, altura 0,40 m y 4 m de lardo cada lado	m^2	3,20	145.000	464.000
2.6	**72131701-002**	Revoque y pintura del muro	m^2	9,60	23.500	225.600
2.7	**72131701-002**	Alisada de la base, para evitar desmoronamiento	m^2	5,00	33.000	165.000
2.8	**72131701-002**	Relleno y compactación desde los 23 m contados a partir del punto "a" hacia el punto "b"	m^3	58,00	48.000	2.784.000
2.9	**72131701-002**	desde inicio hasta el punto "c", canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	8,50	800.000	6.800.000
2.10	**72131701-002**	a los 50 m del punto "b" desmontar lado derecho 1,00 x0,50 m hasta el punto "c"	m^3	25,00	23.500	587.500

Eduardo Giménez Lopez
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

2.11	**72131701-002**	desde punto "c" ampliar el empedrado a 6 m de ancho, desmontar 1,00 m x 0,80 x 20 m y mover poste de caranday	m^3	16,00	23.500	376.000
2.12	**72131701-002**	desde 20 m del punto "c", inicio de canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	4,50	800.000	3.600.000
2.13	**72131701-002**	desde punto "c" hasta el punto "d" desmontar lado izquierdo (altura 1,5 promedio) (ancho 1,5 promedio)	m^3	188,00	23.500	4.418.000
3		**Área de jardín**				
3.1	**72131701-002**	Cordón de hormigón	m	14,79	11.000	162.690
3.2	**72131701-002**	Empastado	m^2	12,62	11.000	138.820
3.3	**72131701-002**	Plantas ornamentales	gl	1,00	200.000	200.000
3.4	**72131701-002**	Cartel de señalización (nombre de la calle) - Estilo rústico	Unidad	1,00	650.000	650.000
3.5	**72131701-002**	Limpieza general de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	1892,00	1.100	2.081.200
		TOTAL				**121.488.410**

El precio total es de Gs. **121.488.410** (Ciento veintiún millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos diez guaraníes).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: G&M Servicios S.A. - con RUC Nº 80053312-7

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1		**Empedrado**				
1.1	**72131701-002**	Replanteo y marcación	m^2	1892,00	1.980	3.746.160
1.2	**72131701-002**	Relleno y compactación - modificar pendiente	m^3	250,00	28.600	7.150.000
1.3	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora. Los trabajos de apertura se realizarán por tramos según avance de colocación del empedrado.	maq/hora	8,00	550.000	4.400.000
1.4	**72131701-002**	Provisión y Colocación (escondido) de cordones de hormigón de 7 x 40 x 50 cm cargado en el sitio, (los moldes serán metálicos)	Unidad	1810,00	12.540	22.697.400
1.5	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 20 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	378,00	33.000	12.474.000
1.6	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1892,00	18.700	35.380.400
1.7	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	132,00	55.000	7.260.000
1.8	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1892,00	2.200	4.162.400
2		**Obras Complementarias**				
2.1	**72131701-002**	INICIO: construcción del muro de piedra Bruta colocada de 0,30 x 0,30 x 5,50 m	m^3	0,50	330.000	165.000
2.2	**72131701-002**	Ampliación de puente existente, con tubo de hormigón de un lado de 80 cm de diámetro, incluye base de hormigón pobre, muro , alisada	Unidad	1,00	440.000	440.000
2.3	**72131701-002**	Construcción de muro de piedra bruta colocada de largo 1,50 m x 0,40 ancho x 1,50 m de altura	m^3	0,90	330.000	297.000
2.4	**72131701-002**	Construcción de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor 5 m^2	m^3	1,00	1.375.000	1.375.000
2.5	**72131701-002**	Construcción de guarda rueda de mampostería de 30 cm, altura 0,40 m y 4 m de lardo cada lado	m^2	3,20	154.000	492.800
2.6	**72131701-002**	Revoque y pintura del muro	m^2	9,60	22.000	211.200
2.7	**72131701-002**	Alisada de la base, para evitar desmoronamiento	m^2	5,00	33.000	165.000
2.8	**72131701-002**	Relleno y compactación desde los 23 m contados a partir del punto "a" hacia el punto "b"	m^3	58,00	44.000	2.552.000
2.9	**72131701-002**	desde inicio hasta el punto "c", canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	8,50	880.000	7.480.000
2.10	**72131701-002**	a los 50 m del punto "b" desmontar lado derecho 1,00 x0,50 m hasta el punto "c"	m^3	25,00	22.000	550.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

2.11	72131701-002	desde punto "c" ampliar el empedrado a 6 m de ancho, desmontar 1,00 m x 0,80 x 20 m y mover poste de caranday	m^3	16,00	22.000	352.000
2.12	72131701-002	desde 20 m del punto "c", inicio de canal de hormigón de desagüe pluvial, desarrollo 1.00 x 0,05 m de espesor, se cargara in situ	m^3	4,50	880.000	3.960.000
2.13	72131701-002	desde punto "c" hasta el punto "d" desmontar lado izquierdo (altura 1,5 promedio) (ancho 1,5 promedio)	m^3	188,00	22.000	4.136.000
3		**Área de jardín**				
3.1	72131701-002	Cordón de hormigón	m	14,79	13.200	195.228
3.2	72131701-002	Empastado	m^2	12,62	13.200	166.584
3.3	72131701-002	Plantas ornamentales	gl	1,00	220.000	220.000
3.4	72131701-002	Cartel de señalización (nombre de la calle) - Estilo rústico	Unidad	1,00	770.000	770.000
3.5	72131701-002	Limpieza general de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	1892,00	1.100	2.081.200
		TOTAL				**122.879.372**

El precio total es de Gs. **122.879.372** (Ciento veintidós millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos setenta y dos guaraníes).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay