Municipalidad de Capitán Miranda

CUADRO COMPARATIVO

OBRA: TERMINACIÓN DE TINGLADO ABIERTO EN COL. SAN JOSÉ.

DIRECCIÓN : Calle Padre José Bartl esq. Luis Fischer

RUBROS DE OBRA							
Item	*Descripción*	**Unidad**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Colocación de chapa galvanizada Nº 26 en cubierta abovedada de estructura de varilla torsionada de columnas,vigas existente .Incluye guardavientos,y culminacxión de 30ml de correas de varilla torsionada	m2	150,00	150.000	22.500.000	175.500	26.325.000
2	Colocación de canaletasde chapa galvanizada Nº24 y columnas de bajada PVC de 100mm ,desarrollo 0,30m	ml	70,00	90.000	6.300.000	105.300	7.371.000
3	Revoque exterior Dos: 1:4:16 de columna hormigonada existente de 8 columnas de 0,20x0,30,altura 1,5m	m2	12,00	42.000	504.000	49.140	589.680
4	Pintura de columna revocada con esmalte sintético hasta altura de 1,5m	m2	12,00	25.000	300.000	29.250	351.000
5	Pintura de estructura de varilla torsionada existente.Incluye columnas vigas y correas.	m2	72,00	25.000	1.800.000	29.250	2.106.000
6	Colocación de mástil de caño galvanizado de 3" de 2,5mm de espesor y sus respectivos accesorios y fundación de HºCº de 0,30 x 0,8.Altura de nivel de escenario 3,5m	Unidad	1,00	700.000	700.000	819.000	819.000
7	Instalación eléctrica .Sistema de iluminación tipo fluorescente de 3x40W, incluye los tableros de comando y conexión a tableros seccionales	Un.	8,00	250.000	2.000.000	292.500	2.340.000
8	Limpieza final	m2	150,00	4.000	600.000	4.680	702.000
TOTAL:					**34.704.000**		**40.603.680**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda