MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

OBRA: PISO PARA PATIO DE FORMACIÓN Y MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 1546 "ALBORADA".

CUADRO COMPARATIVO										
PLANILLA DE COMPUTO							IMPACTO CONSTRUCTORA		NELSON SILVA	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1-PISO DE PATIO DE FORMACIÓN.										
1,1	Limpieza y replanteo	m2	350,00	2.000	2.700	945.000	2.700	945.000	3.240	1.134.000
1,2	Base de piedra bruta colocada para muro de nivelación de piso de patio de formación.Dos. 1:2:10	m3	6,00	300.000	405.000	2.430.000	450.000	2.700.000	486.000	2.916.000
1,3	Muro de nivelación de mampostería de ladrillo común Esp 0,30m. Dos.1:2:8	m2	20,00	130.000	175.500	3.510.000	180.000	3.600.000	210.600	4.212.000
1,4	Muro de elevación de mampostería de ladrillo común Esp 0,15m. Dos.1:2:8.Revoque fino Dos, 1/2:1:12	m2	3,00	77.000	103.950	311.850	110.000	330.000	124.740	374.220
1,5	Relleno y compactación	m3	5,00	45.000	60.750	303.750	71.000	355.000	72.900	364.500
1,6	Contrapiso de hormigón de cascote de 7 cm de espesor. Dos. 1/2:1:4:6.	m2	350,00	30.000	40.500	14.175.000	46.000	16.100.000	48.600	17.010.000
1,7	Piso de baldosones de hormigón de 40x40cmx3cm y juntas de 1,5cm adheridos con mortero dos 1:6, con junta de dilatación cada 10m2	m2	350,00	70.000	94.500	33.075.000	110.000	38.500.000	113.400	39.690.000
1,8	Muro de contención de piedra bruta colocada visto de 45cm de espesor con mortero dos. 1:3:4 y drenaje con caños de 100mm c/3metros	m3	17,00	200.000	270.000	4.590.000	300.000	5.100.000	324.000	5.508.000
1,9	Fundación de muro de piedra bruta colocada con hormigón cíclopeo	m3	15,00	500.000	675.000	10.125.000	700.000	10.500.000	810.000	12.150.000

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda

1,1	Relleno y compactación	m3	50,00	45.000	60.750	3.037.500	71.000	3.550.000	72.900	3.645.000
1,11	Borde de gradas de muro de contención de P.B.C. de 0,30m de espesor con mortero Dos. 1:3:3.Altura de contrahuella 45cm .Ver detalles en planos y especificaciones	m3	36,00	160.000	216.000	7.776.000	250.000	9.000.000	259.200	9.331.200
1,12	Contrapiso de hormigón de cascote de 7 cm de espesor. Dos. 1/2:1:4:6.Para huella de gradas	m2	60,00	30.000	40.500	2.430.000	45.000	2.700.000	48.600	2.916.000
1,13	Carpeta de nivelación y alisado sobre contrapiso en sector de huellas y asiento de gradas.Dos:1:3.	m2	60,00	40.000	54.000	3.240.000	63.000	3.780.000	64.800	3.888.000
1,14	Piso perimetral alisado sobre contrapiso de hormigón de cascotes.Esp:7cm y borde de mamposter{ia de ladrillo común.Esp: 0,15m	m2	40,00	70.000	94.500	3.780.000	100.000	4.000.000	113.400	4.536.000
1,15	Relleno y compactación	m3	25,00	45.000	60.750	1.518.750	71.000	1.775.000	72.900	1.822.500
1,16	Barandilla de rampas de caños metálicos de 1"1/2 x1,2mm con una capa antióxido y 2 cappas de pintura sintética	ml	26,00	200.000	270.000	7.020.000	300.000	7.800.000	324.000	8.424.000
1,17	Rampa de acceso sanitarios con piso de carpeta de nivelación Esp 3cm sobre contrapiso de hormigón de cascote de 7cm de espesor sobre suelo compactado. Muros laterales de mampostería de ladrillo común Esp. 0,15m. Revoque de muros laterales.Esp. 1,5cm.Pend. 20%	Un.	1,00	260.000	351.000	351.000	400.000	400.000	421.200	421.200
1,18	Muro de elevación de mampostería de ladrillo común Esp 0,15m. Dos.1:2:8.Revoque fino Dos, 1/2:1:12.	m2	8,00	77.000	103.950	831.600	110.000	880.000	124.740	997.920

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda

1,19	Contrapiso de hormigón de cascote de 7 cm de espesor. Dos. 1/2:1:4:6.	m2	105,00	30.000	40.500	4.252.500	40.500	4.252.500	48.600	5.103.000
1,20	Carpeta de nivelación y alisado sobre contrapiso en sector de camineros.Dos:1:3.	m2	105,00	40.000	54.000	5.670.000	60.000	6.300.000	64.800	6.804.000
1,21	Escenario de 7 m. largo x 9,5m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada,muro de nivelación,mampostería de ladrillo común,contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1,00	7.000.000	9.450.000	9.450.000	11.000.000	11.000.000	11.340.000	11.340.000
1,22	Rampa vehicular de H°A° de 15cm de espesor.Armadura compuesta por varillas de 6mm c/20cm.Huellas antideslizante	m3	5,00	1.600.000	2.160.000	10.800.000	2.500.000	12.500.000	2.592.000	12.960.000
1,23	Escalinata con huella y contrahuella de mampostería de ladrillo prensado con mortero Dos. 1:3.Contrapiso de hormigón de 7cm de espesor.Dos. 1:3:3 como base de cada huella de escalinata	gl	1,00	1.500.000	2.025.000	2.025.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
1,24	**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	600.000	810.000	810.000	810.000	810.000	972.000	972.000
TOTAL GENERAL						**132.457.950**		**149.307.500**		**158.949.540**

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda