UNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

UADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ONSTRUCCION DE UN (1) AULA 5.8 X 6.8 EN LA ESCUELA BASICA N° 2.320 INDEPENDENCIA NACIONAL

D. N° 330.937

					MMD CONSTRUCTORA		PIERCE & PIERCE S.A.		CHACO SUR S.R.L	
M	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
1		**PREPARACION DE LA OBRA**								
	72131601-013	A- LIMPIEZA Y REPARACION	M2	64	7.600	486.400	9.000	576.000	9.000	576.000
	72131601-013	B- REPLANTEO	M2	64	8.500	544.000	9.500	608.000	9.500	608.000
	72131601-013	C- CARTEL DE OBRA	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2		**CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL(1:12), CON EXCAVACION**	M3	14	420.000	5.880.000	490.000	6.860.000	490.000	6.860.000
3		**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (2:4:8)**						-		-
	72131601-998	A- VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23	2.440.000	3.001.200	2.000.000	2.460.000	2.440.000	3.001.200
	72131601-998	B- ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	2.200.000	4.774.000	2.100.000	4.557.000	2.200.000	4.774.000
4		**MAMPOSTERIA DE NIVELACION (1:2:8)**						-		-
	72131601-005	A- DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	8,5	143.000	1.215.500	143.000	1.215.500	143.000	1.215.500
	72131601-005	B- DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	4,6	190.000	874.000	190.000	874.000	190.000	874.000
	72131601-005	C- DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,2	210.000	252.000	210.000	252.000	210.000	252.000
5		**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	M3	30	25.000	750.000	90.000	2.700.000	90.000	2.700.000
6		**AISALCION HORIZONTAL ASFALTICA**						-		-
	72131601-005	A- DE MAMPOSTERIAS	M2	6,4	63.750	408.000	65.000	416.000	65.000	416.000
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACION (1:2:8)**						-		-
	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,4	62.000	210.800	62.000	210.800	62.000	210.800
	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,5	145.000	5.002.500	145.000	5.002.500	145.000	5.002.500
	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,5	145.000	1.957.500	145.000	1.957.500	145.000	1.957.500
	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,3	65.000	2.294.500	65.000	2.294.500	65.000	2.294.500
8		**PILARES**						-		-
	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	6,6	105.000	693.000	105.000	693.000	105.000	693.000
9		**CUBIERTA**						-		-
	72131601-007	A- DE TEJAS Y TEJUELONES	M2	90,5	292.000	26.426.000	292.000	26.426.000	292.000	26.426.000
10		**REVOQUE**						-		-
	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	64,3	40.000	2.572.000	40.000	2.572.000	40.000	2.572.000
	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	10,3	26.000	267.800	26.000	267.800	26.000	267.800
11	72131601-008	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	59	32.000	1.888.000	32.000	1.888.000	32.000	1.888.000

12	72131601-008	PISO CALCAREO o CERAMICO PI4	M2	59	110.000	6.490.000	110.000	6.490.000	110.000	6.490.00
13	72131601-008	ZOCALO CALCAREO O CERAMICO	ML	34	75.000	2.550.000	75.000	2.550.000	75.000	2.550.00
14		**ABERTURAS**						-		-
	72131601-010	A- VENTANA TIPO BALANCINES 1,50 x 1,20	UN	4	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.00
	72131601-010	B- PUERTA TABLERO DE 1,20X2,10	UN	1	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.00
15		**ALFEIZAR DE VENTANAS**						-		-
	72131601-005	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5	16.000	80.000	16.000	80.000	16.000	80.00
16		**PINTURAS**						-		-
	72131601-012	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	64,3	13.500	868.050	13.500	868.050	13.500	868.05
	72131601-012	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,9	15.000	178.500	15.000	178.500	15.000	178.50
	72131601-012	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	16	10.000	160.000	15.000	240.000	15.000	240.00
	72131601-012	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	8,6	26.500	227.900	26.500	227.900	26.500	227.90
	72131601-012	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	112,3	19.000	2.133.700	19.000	2.133.700	19.000	2.133.70
	72131601-012	F- DE TECHO Y TEJUELON	M2	90,5	20.000	1.810.000	20.000	1.810.000	20.000	1.810.00
	72131601-012	G- DE PUERTA TABLERO AL BARNIZ	M2	5,5	19.000	104.500	19.000	104.500	19.000	104.50
17	72131601-012	**VIDRIOS DOBLES**	M2	6,84	220.000	1.504.800	220.000	1.504.800	220.000	1.504.80
18		**INSTALACION ELECTRICA**						-		-
	72131601-001	a- Instalación electrica completa, tablero, cableado, provisión e instalación de 4 flourescentes 3x40w, 2 ventiladores motor pesado, puntos y tomas, 2 fluorescente 1x40w en galeria	GL	1	4.120.850	4.120.850	3.569.450	3.569.450	5.500.000	5.500.00
19		**MOBILIARIO**						-		-
	72131601-013	RAMPA DE ACCESO	UN	1	350.000	350.000	750.000	750.000	750.000	750.00
	72131601-001	A- PIZARRON	UN	1	1.362.000	1.362.000	1.200.000	1.200.000	2.411.250	2.411.25
20	72131601-013	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	M2	65	2.500	162.500	2.500	162.500	2.500	162.50
		TOTAL Gs:				**86.000.000**		**87.500.000**		**92.000.00**

Pedro Pablo Paez Acosta
Miembro

Ricardo Centurion
Miembro

Marcelina Suarez Arce
Miembro