MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2016 CONSTRUCCION DE PUERTO EN PUERTO LA ESPERANZA

FECHA:14/12/2016

				LJ CONSTRUCCIONES		
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario	Precio Total**
		Obras Preliminares				
1	72131601-002	Instalación de Obrador	M2	60,00	56.000	3.360.000
2	72131601-002	Instalaciones Sanitarias para obrador	GLOBAL	1,00	1.500.000	1.500.000
3	72131601-002	Instalaciones Eléctricas para obrador	GLOBAL	1,00	750.000	750.000
4	72131601-002	Replanteos	M2	231,50	15.000	3.472.500
5	72131601-002	Relleno y compactación	M3	201,50	55.000	11.082.500
		Estructura de HºAº				
6	72131601-004	Zapatas de HºAº de 1,20m. x 1,20m. x 0,40m. (Sujeto a Cálculo)	M3	10,50	2.200.000	23.100.000
7	72131601-004	Pilares de HºAº de 0,40m. x 0,20m. (Profundidad Variable)	M3	4,80	2.600.000	12.480.000
8	72131601-004	Vigas de Arriostramiento de HºAº de 0,40m. X 0,20m. (Sujeto a Cálculo)	M3	5,73	2.700.000	15.471.000
9	72131601-004	Escalera de HºAº de 2,00m. De Ancho, huellas de 0,40m. Y contrahuellas de 0,15m. (descanso de 1,60m.)	M3	4,00	1.500.000	6.000.000
		Albañilería				
10	72131601-005	Muro de Contención de Mampostería de Piedra de e: 0,40m. Con Submuración de e: 0,60m. (h necesaria)	M3	26,80	840.000	22.512.000
11	72131601-005	Muro de ladrillo común de 0,15m	M2	84,00	120.000	10.080.000
12	72131601-005	Aislación Horizontal Hifrófuga 2 capas	ML	24,00	45.000	1.080.000
		Techo				
13	72131601-007	Techo de Chapa acanalada de Zing Nº 24, con aislación térmica Isolant, sobre estructura metálica	M2	73,50	250.000	18.375.000
		Contrapisos/Pisos				
14	72131601-009	Contrapisos de cascote h: 7cm.	M2	55,00	47.000	2.585.000
15	72131601-009	Alisada Base para Piso Cerámico	M2	55,00	66.000	3.630.000
16	72131601-009	Provición y Colocación de Piso Cerámico PEI 5	M2	55,00	132.000	7.260.000
17	72131601-009	Provición y Colocación de Zócalo Cerámico PEI 5	ML	82,50	22.000	1.815.000
18	72131601-009	Provición y Colocación de Baldosón Cementicio	M2	22,00	163.000	3.586.000
19	72131601-009	Pavimento de hormigón armado de 12 cm c/terminación mecánica y pavidur	M2	134,70	270.000	36.369.000

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
U.O.C

		Revoques/Revestimientos				
20	72131601-008	Revoque de paredes interiores 1 capa	M2	138,60	53.500	7.415.100
21	72131601-008	Revoque hidrófugo de paredes exteriores 1 capa	M2	109,20	58.000	6.333.600
		Instalaciones Eléctricas				
22	72131601-001	Acometida	GLOBAL	1,00	1.115.000	1.115.000
23	72131601-001	Sistema de Puesta a Tierra	GLOBAL	1,00	500.000	500.000
24	72131601-001	Tablero General, para 8TM, con Rielera Fase, Neutro + Tierra, Interruptores	GLOBAL	1,00	1.500.000	1.500.000
25	72131601-001	Alimentación de Tablero General, Conductor 6mm - Bloque Cocina-Comedor	ML	20,00	60.000	1.200.000
26	72131601-001	Bocas de Lámparas	UNIDAD	12,00	120.000	1.440.000
27	72131601-001	Bocas de Toma Corrientes; Incluídos Tapa y Ficha Plástica	UNIDAD	8,00	120.000	960.000
28	72131601-001	Bocas de Ventiladores de Techo	UNIDAD	2,00	120.000	240.000
29	72131601-001	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de 1x40w de Adosar a Pared o Techo	UNIDAD	12,00	120.000	1.440.000
31	72131601-001	Provisión y Colocación de Postes de Alumbrado en Espacio Exterior	UNIDAD	2,00	735.000	1.470.000
32	72131601-010	Cableados Varios de 2mm, 4mm y 6mm; En Distancias al Tablero Mayores a 5,00m	ML	50,00	47.000	2.350.000
		Aberturas				
33	72131601-012	Puerta de chapa metalica doble hoja, de 1,70x2,10	UNIDAD	1,00	1.700.000	1.700.000
		Pinturas				
34	72131601-012	Pintura al Látex Interior de Paredes	M2	138,60	55.000	7.623.000
35	72131601-012	Pintura al Látex Exterior de Paredes	M2	109,20	55.000	6.006.000
36	72131601-013	Pintura de Aberturas de Madera, al Sintético	M2	7,31	45.000	328.950
		Trabajos Finales				
37	72131601-001	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros	GLOBAL	1,00	2.000.000	2.000.000
		Total Obra				**228.129.650**

MUNICIPALIDAD DE CARMEL
U.O.C.

FELIPE FIGUEREDO
ENCARGADO DE UOC