CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ID 420358 LOTE 1 REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BASICA No.339 1RO.DE MARZO

				Milciades Fernández		Leoncio Escobar		Marcia Mora	
Nº		UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Demolicion de techos sin recuperacion	M2	84,78	40.500	3.433.590	41000	3.745.980	42.000	3.560.760
2	Demolicion de pilares pilares de galeria 0,30 x 0,30	Un.	3,00	50.000	150.000	51.000	153.000	52.000	156.000
3	Dados de HºAº 0,50 X 0,50 x 0,30	Un.	3,00	280.000	840.000	280.000	840.000	280.000	840.000
4	Encadenado superior 0,15 x 0,27	ml	14,80	243.000	3.596.400	243.000	3.596.400	245.000	3.626.000
5	Viga de galeria 0,15 x 0,27	ml	7,40	243.000	1.798.200	243.000	1.798.200	245.000	1.813.000
6	Pilares de HºAº 0,15 x 0,30	ml	9,00	243.000	2.187.000	243.000	2.187.000	245.000	2.205.000
7	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria	M2	2,96	111.780	330.869	111.780	330.869	113.000	334.480
8	Mamposteria 0,15 para revocar macizada	M2	4,20	111.780	469.476	111.780	469.476	113.000	474.600
9	Mamposteria 0,30 maczada para revocar ambas caras	m2	5,34	235.000	1.254.900	235.000	1.254.900	240.000	1.281.600
10	Reposicion de Revoque de paredes interior,ext. a una capa	m2	19,08	34.200	652.536	34.200	652.536	35.000	667.800
11	Revoque de pilares	m2	6,21	41.730	259.143	41.730	259.143	41.000	254.610
12	Revoque de viga de galeria y macizada	M3	10,43	41.730	435.244	41.730	435.244	41.000	427.630
13	Techo de chapa termoacustica con nucleo de isopor sobre correas metalica	M2	84,78	450.000	38.151.000	452.000	38.320.560	455.000	38.574.900
14	Cambio de cableado Tablero seccional de 6 AG, tablero rincipal, comandos de luces y de VT	gl	1,00	3.746.820	3.746.820	3.800.000	3.800.000	3.746.820	3.746.820
15	Pantalla acrilica con focos LED de 30Watts	un	6,00	195.000	1.170.000	195.000	1.170.000	195.000	1.170.000
16	Porte focos tipo plafon con focs LED de 30 Watts	un	2,00	82.350	164.700	82.350	164.700	82.350	164.700
17	Pintura de mamposteria interior exterior al latex	M2	175,52	29.700	5.212.944	30.000	5.265.600	29.700	5.212.944

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ID 420358 LOTE 1 REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BASICA No.339 1RO.DE MARZO

18	Pintura de techo maderamen al barniz y tejuelones con silicona	M2	84,78	36.274	3.075.310	36.274	3.075.310	36.274	3.075.310
19	Pintura de aberturas puertas y ventanas	M2	10,20	44.820	457.164	46.000	469.200	44.820	457.164
20	Limpieza periodica y final de obras	un	1,00	750.000	750.000	800.000	800.000	750.000	750.000
	TOTAL				**68.135.296**		**68.518.118**		**68.793.318**

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ID 420358 LOTE 2 REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BASICA No.2646 VIRGEN DEL CARMEN

				Milciades Fernandez		Leoncio Escobar		Marcia Mora	
Nº		UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Demolicion de techo sin recuperacion	m2	79,86	40.500	3.234.330	41.000	3.274.260	41.000	3.274.260
2	Demolicion de pilares de galeria 0,30x0,30	ud	3,00	50.000	150.000	51.000	153.000	51.000	153.000
3	Remocion de Instalacion Electrica	ud	1,00	350.000	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4	Remocion de Aberturas	ud	1,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Dados de fundacion 0,50x0,50x0,30	un	3,00	280.000	840.000	280.000	840.000	280.000	840.000
6	Viga de H° A° en Galeria 0,15x0,27	ML.	7,45	243.000	1.810.350	245.000	1.825.250	245.000	1.825.250
7	Viga de encadenado superior 0,15x2,27	ML.	14,90	243.000	3.620.700	245.000	3.650.500	245.000	3.650.500
8	Pilar de H° A° 15x30	ML.	9,24	243.000	2.245.320	245.000	2.263.800	245.000	2.263.800
9	Mamposteria de ladrillo comun 0,15 a rebocar, macisada viga de galeria	M2	2,98	111.780	333.104	113.000	336.740	113.000	336.740
10	Mamposterio 0,15 para revocar	M2	5,96	111.780	666.209	113.000	673.480	113.000	673.480
11	Mamposteria 0,30 para revocar	M2	5,06	235.000	1.189.100	235.000	1.189.100	235.000	1.189.100
12	Envarillado de mamposteria agrietada	ML.	2,40	25.000	60.000	30.000	72.000	30.000	72.000
13	Repocision de Revoque de paredes interior, exterior A UNA CAPA	m2	84,05	34.200	2.874.510	35.000	2.941.750	35.000	2.941.750
14	Revoque de pilares	m2	5,75	41.730	239.948	42.000	241.500	42.000	241.500
15	Revoque de vigas de galeria y macizada	m2	11,10	41.730	463.203	42.000	466.200	42.000	466.200
16	Techo de chapa trapezoidal con membrana termo acustica de 10mm sobre estructura metalica	m2	79,86	271.890	21.713.135	272.000	21.721.920	272.000	21.721.920
17	Cielo razo de PVC	m2	59,60	120.000	7.152.000	120.000	7.152.000	130.000	7.748.000

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ID 420358 LOTE 2 REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BASICA No.2646 VIRGEN DEL CARMEN

18	Puerta metalica 0,90x2,10 según diseño	UNID.	1,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
19	Pintura de paredes, pilares y vidas al letex	M2	194,92	22.000	4.288.240	22.000	4.288.240	22.000	4.288.240
20	Pintura de aberturas con pintura sintetica	m2	9,80	27.500	269.500	27.500	269.500	27.500	269.500
21	Colocacion de tablero seccional con alimentacion de la red principal con cableado de 4mm, alimentacion de TP a TS, alimentacion a ventiladores y luces punto, toma y placa de la marca sica	gl	1,00	2.956.500	2.956.500	2.956.500	2.956.500	2.956.500	2.956.500
22	Colocacion de Pantalla acrilica con lamparas led de 30ws	UN.	6	210.000	1.260.000	210.000	1.260.000	210.000	1.260.000
23	Porta lamparas tipo plafon con lamparas Led de 30ws	ud	2	86.305	172.610	86.305	172.610	90.000	180.000
24	Desmonte, mantenimiento y reubicacion de ventiladores de techo	UN.	2	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000	600.000	1.200.000
25	Limpieza Periodica y limpieza final de obra	UN.	1,00	750.000	750.000	750.000	750.000	800.000	800.000
	TOTAL				**58.718.759**		**58.933.350**		**59.686.740**

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ID 420358 LOTE 3 REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BASICA Nro.192 12 DE JUNIO

				Milciades Fernandez		Leoncio Escobar		Marcia Mora	
Nº		UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Demolicion de techos sin recuperacion	M2	76,18	40.500	3.085.290	40.500	3.085.290	41.000	3.123.380
2	Demolicion de pilares pilares de galeria 0,30 x 0,30	Und.	3,00	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000
3	Dados de HºAº 0,50 X 0,50 x 0,30	Und.	3,00	280.000	840.000	290.000	870.000	290.000	870.000
4	Viga de galeria 0,15 x 0,27	Ml	6,40	243.000	1.555.200	245.000	1.568.000	245.000	1.568.000
5	Pilares de HºAº 0,15 x 0,30	Ml	9,60	243.000	2.332.800	245.000	2.352.000	245.000	2.352.000
6	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria	M2	2,88	111.780	321.926	111.780	321.926	111.780	321.926
7	Mamposteria 0,15 para revocar macizada	M2	5,76	111.780	643.853	111.780	643.853	111.780	643.853
8	Mamposteria 0,30 maczada para revocar ambas caras	M2	5,25	235.000	1.233.750	240.000	1.260.000	240.000	1.260.000
9	Reposicion de Revoque de paredes interior,ext. a una capa en mamp.interior	M2	27,78	34.200	950.076	35.000	972.300	35.000	972.300
10	Revoque de pilares	M2	6,48	41.730	270.410	42.000	272.160	42.000	272.160
11	Revoque de viga de galeria y macizada	M²	9,54	41.730	398.104	42.000	400.680	42.000	400.680
12	Techo de chapa termoacustica con nucleo de isopor sobre estructura metalica	M2	76,18	450.000	34.281.000	450.000	34.281.000	460.000	35.042.800
13	Limpieza periodica y final de obras	Und	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	M²	145,66	22.000	3.204.520	22.000	3.204.520	25.000	3.641.500
15	Pintura de aberturas con pintura sintética	M²	9,85	27.500	270.875	27.500	270.875	30.000	295.500
16	Pintura de estructura de techo	Und	1,00	2.355.000	2.355.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Remocion de artefactos de luces y ventiladores	Und	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ID 420358 LOTE 3 REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BASICA Nro.192 12 DE JUNIO

18	Montaje de artefactos electricos y ventiladores	Un	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	TOTAL				54.942.805		55.202.604		56.514.099

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo