Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

RESOLUCION SNC N° 784/10

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO – AD REFERENDUM", EN EL MARCO DEL PROYECTO "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", A SER FINANCIADO CON FONDOS PROVEÍDOS POR LA ITAIPU BINACIONAL, QUE AFECTA AL GRUPO DE OBJETO DE GASTO 520 (CONSTRUCCIONES).

Asunción, 21 de diciembre de 2010.-

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación para las **"CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM",** QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 520, resultante de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2010, en el marco del Proyecto "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", a ser financiado con fondos proveídos por la ITAIPU BINACIONAL, y;

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación Directa Nº 08/2010 conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto N° 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Informe de Evaluación de fecha 16 de diciembre de 2010, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para las **"CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM",** a ser afectada al **OBJETO DE GASTO 520,** recomendó la adjudicación de la Contratación Directa N° 08/2010.

Que, es atribución del Señor Ministro aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de la Oferta presentada para la Contratación Directa Nº 08/2010 y proceder en consecuencia a la adjudicación a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

21 DIC. 2010
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011

Estados Unidos N° 284 esquina Mariscal José Félix Estigarribia
Teléfono: (595) (21) 442-515 / Telefax: (595) (21) 442-516• E-mail: cultura.snc@gmail.com
Asunción - Paraguay

Lic. Juan Ma[illegible] González

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

RESOLUCION SNC N° 784/10

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO – AD REFERENDUM", EN EL MARCO DEL PROYECTO "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", A SER FINANCIADO CON FONDOS PROVEÍDOS POR LA ITAIPU BINACIONAL, QUE AFECTA AL GRUPO DE OBJETO DE GASTO 520 (CONSTRUCCIONES).

Que, amparado en lo establecido en el inciso "c" del Art. 34 de la Ley 2051/03 que en una de sus líneas dice: "....no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación".

Que, por Resolución SNC N° 751/2010, de fecha 16 de diciembre de 2010, se designa a la Señora Rocio Ortega, Directora General de Gabinete como Encargada de Despacho de la Secretaría Nacional de Cultura dependiente de la Presidencia de la República, mientras dure la ausencia del Señor Ministro, Luis Manuel Escobar Argaña.

Que, en el Decreto N° 10278, por el cual se reglamenta la Ley N° 3051 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura, en su Art. 3° inc. d) establece lo siguiente Facultase a la Secretaría Nacional de Cultura a emitir resoluciones;

POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA RESUELVE:

Artículo 1°.- **ADJUDICAR** la Contratación Directa N° 08/2010 **"CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM"**, a la firma **FUSIÓN 2000 S.R.L.**, por un monto total de **Gs. 94.996.840 (Guaraníes noventa y cuatro millones novecientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta) IVA Incluido,** por cumplir sustancial y satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en las Bases y Condiciones, según se detalla en el ANEXO I "DETALLE DE ADJUDICACION, que forma parte de la presente disposición.

21 DIC. 2010
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Estados Unidos N° 284 esquina Mariscal José Félix Estigarribia
Teléfono: (595) (21) 442-515 / Telefax: (595) (21) 442-516• E-mail: cultura.snc@gmail.com
Asunción - Paraguay

Luis Manuel González

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

RESOLUCION SNC N° 784/10

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO – AD REFERENDUM", EN EL MARCO DEL PROYECTO "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", A SER FINANCIADO CON FONDOS PROVEÍDOS POR LA ITAIPU BINACIONAL, QUE AFECTA AL GRUPO DE OBJETO DE GASTO 520 (CONSTRUCCIONES).

Artículo 2°.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

CULT
SECRETARIA
PRESIDENCIA

Lic. Juan Manuel González
Secretario General

21 DIC. 2010
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Estados Unidos N° 284 esquina Mariscal José Félix Estigarribia
Teléfono: (595) (21) 442-515 / Telefax: (595) (21) 442-516• E-mail: cultura.snc@gmail.com
Asunción - Paraguay

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

ANEXO I RESOLUCION SNC Nº 784/2010
DETALLE DE ADJUDICACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM"

Fusion 2000 S.R.L.

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		- Movilización Inicial, Limpieza, demarcacion y replanteo	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	72102802-001	**OBRAS NUEVAS PARA BAÑOS Y EXHIBIDOR CARRUAJE**				
2.1		Excavacion y cimentacion de piedra bruta	m3	7,90	300.000	2.370.000
2.2		Mamposteria de nivelacion de 0,30 m. ladrillos comunes	m2	12,20	125.200	1.527.440
2.3		Mamposteria de elevación de 0.15 m. ladrillos comunes	m2	56,40	66.000	3.722.400
2.4		Aislacion asfaltica horizontal de paredes de nivelación	ml	19,00	25.000	475.000
2.5		Envarillado paredes altura marcos	ml	19,00	25.000	475.000
2.6		Revoque de paredes a 1 capa filtrado (1:4:16)	m2	68,80	25.000	1.720.000
2.7		Revoque impermeable bajo revestimiento	m2	44,00	25.000	1.100.000
2.8		Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ml	12,10	25.000	302.500
2.9		Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural	m2	62,20	25.000	1.555.000
2.10		Carpeta base de cemento alisado para piso ceramico	m2	8,00	25.000	200.000
2.11		Piso ceramico alto transito coloc. c/pegamento adhesivo	m2	8,00	70.000	560.000
2.12		Piso y zocalo de ladrillo rojo prensado a la vista	m2	36,70	70.000	2.569.000
2.13		Piso de ladrillo blanco prensado a la vista (interior vitrina)	m2	17,50	70.000	1.225.000
2.14		Caminero de piedra losa blanca 40 x 40 ancho = 1.20 m	m2	15,00	70.000	1.050.000
2.15		Revestimiento con azulejos piso/pared blanco h=2,15 m.	m2	44,00	70.000	3.080.000
2.16		Listel del color a media altura	ml	20,40	70.000	1.428.000
3	72102304-002	**INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS**				
3.1		**DESAGUE CLOACAL**				
		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorio, 3 inodoros, 3 Cajas sifonadas 20x20 c/rejillas de piso) con 1 cámara de inspeccion de 60x60x100 cm. conectada al registro más próximo existente	Gl.	1,00	2.500.000	2.500.000
3.2		**AGUA CORRIENTE**				
		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorios, 3 inodoros) desde cañeria de agua corriente existente.	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
3.3		**ARTEFACTOS SANITARIOS y ACCESORIOS EN BAÑOS**				
		- Provision y colocación de artefactos sanitarios losa color blanco (3 inodoros con cisterna baja y tapa, 1 mingitorio con sifón cromado, 3 lavatorios con pedestal)	Gl.	1,00	3.500.000	3.500.000
		- Canillas para lavatorios pico alto y Accesorios de losa	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000
		- Barra de acero inox. p/personas c/capacidades diferentes	Un	1,00	500.000	500.000
		- Espejos de 50x70 cm	Un	3,00	200.000	600.000
4	73121602-007	**CARPINTERIA DE MADERA**				
4.1		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle ancho= 0,80 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	1,00	1.000.000	1.000.000
4.2		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detallem, ancho= 1,00 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	2,00	1.000.000	2.000.000
4.3		Revestido de puerta parte inferior ambos lados con chapa lisa No 18 y colocacion de barra (ver detalle puerta)	Un	1,00	600.000	600.000

21 DIC. 2010
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

ANEXO I RESOLUCION SNC Nº 784/2010
DETALLE DE ADJUDICACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM"

					Fusion 2000 S.R.L.	
Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
5	72131601-012	**PINTURAS Y TRATAMIENTOS**				
5.1		Tratamiento (limpieza y siliconado) piso de ladrillo visto	m2	48,50	25.000	1.212.500
5.2		Pintura de puertas al Barniz con filtro solar semi-mate	m2	11,20	25.000	280.000
5.3		Pintura de paredes interior y exterior al latex pintor	m2	57,80	25.000	1.445.000
5.4		Pintura aislante especial para techos de zinc	m2	60,00	25.000	1.500.000
5.5		Pintura con esmalte sintetico pilares, estructura techo, cenefas y canaletas de metal	m2	8,00	25.000	200.000
6	72102602-001	**EXHIBIDOR DE CARRUAJE EN VIDRIO TEMPLADO**				
		- Provision y colocación de vidrio templado de 10 mm con puerta corrediza y cerradura	Gl.	1,00	7.000.000	7.000.000
7	72131601-007	**CUBIERTA DE BLOQUE BAÑOS Y EXHIBIDOR CARRUAJE**				
7.1		Confección y montaje de techo de chapas galvanizadas No. 26 y perfiles de chapa doblada: pilares y vigas de perfil U de 100x50x2.25 y ángulos de 1"x1/8" y corréas con perfiles de 120x50x17x2.5 mm. Terminacion metalica y membrana aislante. Soporte metalic	m2	60,00	220.000	13.200.000
7.2		Zapatas de Hormigón ciclopeo para pilares metalicos	Un	4,00	500.000	2.000.000
8	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION NUEVO BLOQUE**				
8.1		Instalación Electrica (circuitos para iluminacion y tomas) conectados al Tablero Principal existente.	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
8.2		Artefactos de iluminacion tipo dicroica y fluorescentes con colocacion	Un	28,00	200.000	5.600.000
9	72131601-001	**ILUMINACION INTERIOR AREA ACTUAL DEL MUSEO**				
9.1		Cableado nuevo para iluminacion desde tablero existente	gl	1,00	750.000	750.000
9.2		Refuerzo de tablero existente	Un	1,00	750.000	750.000
9.3		Artefactos de iluminacion tipo dicroica y lamparas c/coloc.	Un	30,00	250.000	7.500.000
10	72131601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMAS GRAL. EN ACTUAL MUSEO BERNARDINO CABALLERO** **SEGURIDAD CONTRA-ROBO (INALAMBRICO)** 1 KIT VISTA48 C/ COMPONENTES 1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE 1 TECLADO ADEMCO LCD 16 CARACTERES 1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP 1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER 1 RECEPTOR INALAMBRICO DE 64 ZONAS 5 SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO -PILA **PREVENCION DE INCENDIO (ALAMBRICO)** 1 ALARMA AUDIOVISUAL DE PARED 5 SENSOR DE HUMO Y CALOR CON BASE **TOTAL INSTALADO CON MATERIALES Y M. DE OBRA**	GL	1,00	10.000.000	10.000.000
11	76111702-001	**VARIOS**				
11.1		Limpieza final de obra	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000
11.2		Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUID				24.996.840