MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Constructora Eco S.A. RUC: 80020660-9			
		Cantidad:	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMEDOR ESC. EMILIANO R FERNANDEZ				
1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	1,00	gl	1.750.000	1.750.000
2	Relleno y compactación manual	16,00	m3	95.000	1.520.000
3	Cartel de Obra	1,00	un	1.800.000	1.800.000
4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	19,12	m3	320.000	6.118.400
5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	23,90	m2	122.000	2.915.800
6	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	65,55	ml	13.000	852.150
7	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	171,00	m2	81.500	13.936.500
8	Mampostería de ladrillo común	22,00	m2	45.000	990.000
9	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	65,00	ml	98.000	6.370.000
10	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	13,15	ml	120.000	1.578.000
11	Encadenado inferior de H° A° de 0,13m x 0,20m	79,65	ml	120.000	9.558.000
12	Encadenado superior de H° A° de 0,13m x 0,20m	79,65	ml	120.000	9.558.000
13	Viga de H°A° de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	2,56	m3	1.800.000	4.608.000
14	Contra Viga de H°A° de 0,15m x 0,20m x 15,60m	0,47	m3	1.800.000	846.000
15	Pilares de H°A° de 0,20m x 0,20m x 2,60m	0,50	m3	1.800.000	900.000
16	Pilares de H°A° de 0,20m x 0,20m x 3,85m(central)	0,60	m3	95.000	57.000
17	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	189,00	m2	265.000	50.085.000
18	Canaleta y desague pluvial	63,00	ml	105.000	6.615.000
19	Registro para desague	8,00	un	450.000	3.600.000
20	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	199,51	m2	27.000	5.386.770
21	Carpeta para piso (incluye guarda obra)	199,51	m2	65.000	12.968.150
22	Piso tipo calcáreo 0,20m x 0,20m	140,61	m2	85.000	11.951.850
23	Zocalo tipo calcáreo	61,70	ml	25.000	1.542.500
24	Nivelacion de 0,30m para guarda obra	15,93	m2	85.000	1.354.050
25	Guarda obra de baldoson de hormigon	45,04	m2	78.000	3.513.120
26	Rampa para acceso a discapacitados de H° A° (2m x 1,20m)	1,00	un	1.950.000	1.950.000
27	Azotada impermeable	201,20	m2	28.000	5.633.600
28	Revoque a la cal -2 capas	193,00	m2	24.000	4.632.000
29	Revoques de vigas y columnas	50,45	ml	48.000	2.421.600
30	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	42,60	ml	42.000	1.789.200
31	Puerta tipo metálica de 1,20m x 2,50m con cerradura (doble hoja)	2,00	un	1.250.000	2.500.000
32	Puerta tipo tablero de 0,90m x 2,10m con cerradura	1,00	un	1.750.000	1.750.000
33	Puerta tipo placa de 0,90m x 2,10m con cerradura	2,00	un	900.000	1.800.000
34	Marco de lapacho con contramarco	3,00	un	380.000	1.140.000
35	Mesada de H° A° para mesada	2,00	un	650.000	1.300.000
36	Ventana tipo balancin de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	12,00	un	310.000	3.720.000
37	Vidrio de 4 mm (Transparente)	21,12	m2	98.000	2.069.760
38	Pintura de pared al latex	193,00	m2	21.000	4.053.000
39	Pintura de aberturas al barniz	11,34	m2	18.000	204.120
40	Pintura de canaleta y bajada	63,00	ml	18.000	1.134.000
41	Pintura de aberturas al sintético	29,04	m2	19.000	551.760
42	Pintura de techo y maderamen al barniz	189,00	m2	23.000	4.347.000
43	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista	171,00	m2	19.000	3.249.000
44	Instalación eléctrica (6 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 16 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	1,00	un	8.300.000	8.300.000
45	Instalación Sanitaria y desague cloacal de una pileta de acero inoxidable con un registro, 1 pozo absorvente	1,00	un	1.250.000	1.250.000
46	Limpieza final de la obra	1,00	un	1.200.000	1.200.000
	TOTAL:				215.369.330

FERNANDO BERWANGER

UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: CONSTRUCTORA ECO S.A.
R.U.C: 80020860-9
ID: 285-739

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		CONSTRUCCION DE SALON COMEDOR EN ESC. EMILIANO R FERNANDEZ								
1		Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2		Relleno y compactación manual	no corresp	nacional	m3	m3	m3	16,00	95.000	1.520.000
3		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.800.000	1.800.000
4		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	no corresp	nacional	m3	m3	m3	19,12	320.000	6.118.400
5		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	23,90	122.000	2.915.800
6		Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	65,55	13.000	852.150
7		Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	171,00	81.500	13.936.500
8		Mampostería de ladrillo común	no corresp	nacional	m2	m2	m2	22,00	45.000	990.000
9		Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	no corresp	nacional	ml	ml	ml	65,00	98.000	6.370.000
10		Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	13,15	120.000	1.578.000
11		Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	79,65	120.000	9.558.000
12		Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	79,65	120.000	9.558.000
13		Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	no corresp	nacional	m3	m3	m3	2,56	1.800.000	4.608.000
14		Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m	no corresp	nacional	m3	m3	m3	0,47	1.800.000	846.000
15		Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m	no corresp	nacional	m3	m3	m3	0,50	1.800.000	900.000
16		Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 3,85m(central)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	0,60	95.000	57.000
17		Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	189,00	265.000	50.085.000
18		Canaleta y desague pluvial	no corresp	nacional	ml	ml	ml	63,00	105.000	6.615.000
19		Registro para desague	no corresp	nacional	un	un	un	8,00	450.000	3.600.000
20		Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	199,51	27.000	5.386.770
21		Carpeta para piso (incluye guarda obra)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	199,51	65.000	12.968.150
22		Piso tipo calcáreo 0,20m x 0,20m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	140,61	85.000	11.951.850
23		Zocalo tipo calcáreo	no corresp	nacional	ml	ml	ml	61,70	25.000	1.542.500
24		Nivelacion de 0,30m para guarda obra	no corresp	nacional	m2	m2	m2	15,93	85.000	1.354.050
25		Guarda obra de baldoson de hormigon	no corresp	nacional	m2	m2	m2	45,04	78.000	3.513.120
26		Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.950.000	1.950.000
27		Azotada impermeable	no corresp	nacional	m2	m2	m2	201,20	28.000	5.633.600
28		Revoque a la cal -2 capas	no corresp	nacional	m2	m2	m2	193,00	24.000	4.632.000
29		Revoques de vigas y columnas	no corresp	nacional	ml	ml	ml	50,45	48.000	2.421.600
30		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	no corresp	nacional	ml	ml	ml	42,60	42.000	1.789.200
31		Puerta tipo metálica de 1,20m x 2,50m con cerradura (doble hoja)	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	1.250.000	2.500.000
32		Puerta tipo tablero de 0,90m x 2,10m con cerradura	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.750.000	1.750.000
33		Puerta tipo placa de 0,90m x 2,10m con cerradura	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	900.000	1.800.000
34		Marco de lapacho con contramarco	no corresp	nacional	un	un	un	3,00	380.000	1.140.000
35		Mesada de Hº Aº para mesada	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	650.000	1.300.000
36		Ventana tipo balancin de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	no corresp	nacional	un	un	un	12,00	310.000	3.720.000
37		Vidrio de 4 mm (Transparente)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	21,12	98.000	2.069.760
38		Pintura de pared al latex	no corresp	nacional	m2	m2	m2	193,00	21.000	4.053.000
39		Pintura de aberturas al barniz	no corresp	nacional	m2	m2	m2	11,34	18.000	204.120
40		Pintura de canaleta y bajada	no corresp	nacional	ml	ml	ml	63,00	18.000	1.134.000
41		Pintura de aberturas al sintético	no corresp	nacional	m2	m2	m2	29,04	19.000	551.760
42		Pintura de techo y maderamen al barniz	no corresp	nacional	m2	m2	m2	189,00	23.000	4.347.000
43		Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista	no corresp	nacional	m2	m2	m2	171,00	19.000	3.249.000
44		Instalación eléctrica (6 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 16 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	8.300.000	8.300.000
45		Instalación Sanitaria y desague cloacal de una pileta de acero inoxidable con un registro, 1 pozo absorvente	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.250.000	1.250.000
46		Limpieza final de la obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.200.000	1.200.000
		TOTAL:								215.369.330

FERNANDO BERWANGER
UOC
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Mbaracayú- Py.