Resolución N°833/2.017.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5475 NIÑO JESÚS - KM 45, ID Nº 332.081.- A LA EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO DE FRANCISCO MEDINA CON RUC 1190525-5; POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2.017.----------

Yguazú, 16 de octubre de 2017.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la **"Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N° 5475 Niño Jesús - Km 45" ID Nº 332.081.**-; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato...."**.----------

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal,

Que, considerando el art. 34, inciso ¨c¨ de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: ¨para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los

servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación. Por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

1°: Adjudicar las **"Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N° 5475 Niño Jesús - Km 45" ID Nº 332.081.-** a la empresa **Constructora San Francisco de Francisco Medina con RUC 1190525-5**, por la suma de **Gs. 97.497.500.- (Guaraníes noventa y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos),** objeto de la **LCD N° 05/2.017.**----------

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131601-007**	**Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N° 5475 Niño Jesús - Km 45**	**Unidad Medida Global**	**1**	**97.497.500**	**97.497.500**
1.1		**Trabajos preliminares**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	65	5.000	325.000
1.1.2		Replanteo	M2	65	7.500	487.500
1.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
1.1.4		Cartel de Obra	UN.	1	1.500.000	1.500.000
1.2		**Estructura de H°A°**				
1.2.1		Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	1.700.000	1.785.000
1.2.2		Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	3	1.700.000	5.100.000
1.2.3		Viga de H°A° en galería	M3	0,5	1.700.000	850.000

1.3		**Muros de nivelación**				
1.3.1		De 0,45 cm.	M2	4	170.000	680.000
1.3.2		De 0,30 cm.	M2	8	130.000	1.040.000
1.3.3		De 0,60 cm.	M2	0,8	265.000	212.000
1.3.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	47	110.000	5.170.000
1.4		**Aislación asfáltica**				
1.4.1		De paredes	M2	8	75.000	600.000
1.5		**Muros de elevación**				
1.5.1		De 0,30 para revocar	m2	4	130.000	520.000
1.5.2		De 0,15 para revocar	M2	4	75.000	300.000
1.5.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34	130.000	4.420.000
1.5.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	115.000	1.552.500
1.5.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34	70.000	2.380.000
1.5.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	12	20.000	240.000
1.6		**Pilares**				
1.6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº	ml	7	175.000	1.225.000
1.7		**Techo**				
1.7.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	M2	90,5	290.000	26.245.000
1.8		**Revoques**				
1.8.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,5	40.000	2.580.000
1.8.2		De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	45.000	463.500
1.9		**Piso**				
1.9.1		Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,5	35.000	2.257.500
1.9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	M2	64,5	85.000	5.482.500
1.9.3		Zócalo	ML	34	25.000	850.000
1.9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	35	70.000	2.450.000
1.10		**Aberturas de madera**				
1.10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10	M2	1	1.650.000	1.650.000
1.11		**Aberturas metálicas**				
1.11.1		Ventanas tipo balancines	M2	7	325.000	2.275.000
1.12		**Alfeizar de ventanas**				
1.12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10	22.500	225.000
1.13		**Pinturas**				

1.13.1		De paredes a la cal	M2	64,5	15.000	967.500
1.13.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,9	25.000	297.500
1.13.3		De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	15.000	154.500
1.13.4		De aberturas con pintura sintética	M2	7,5	25.000	187.500
1.13.5		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	120	25.000	3.000.000
1.13.6		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	25.000	2.262.500
1.13.7		De abertura de madera con barniz	M2	5,5	25.000	137.500
1.14		**Vidrio**				
1.14.1		Vidrios dobles	M2	7	225.000	1.575.000
1.15		Desagüe Pluvial				
1.15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	25	68.000	1.700.000
1.15.2		Instalación eléctrica	GL	1	4.000.000	4.000.000
1.15.3		Artefactos eléctricos	GL	1	3.000.000	3.000.000
1.16		**Mobiliarios**				
1.16.1		Pizarrones	UN.	1	1.350.000	1.350.000
1.17		**Limpieza final**				
1.17.1		Limpieza final	GL	1,00	1.100.000	1.100.000
Total General						**97.497.500**

3º: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Ing. Wilma E. Flechá
Secretaria General

Ing. Agr. Mauro M. Kawano Agüero
Intendente Municipal