CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA- CD Nº 10/2016-
"**CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL COLEGIO MOISES BERTONI**".

CEFERIANO ZARZA:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642,00	2.000	1.284.000
2	Replanteo	m2	642,00	2.000	1.284.000
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642,00	30.000	19.260.000
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642,00	70.000	44.940.000
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117,00	5.000	585.000
6	Plantación de pasto	m2	93,00	10.000	930.000
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp:			-	-
8	Replanteo y marcación	m2	50,00	4.500	225.000
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6,00	50.000	300.000
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6,00	800.000	4.800.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25,00	130.000	3.250.000
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40,00	25.000	1.000.000
13	Pintura látex sin enduído.	m2	40,00	22.000	880.000
14	Reparación de cordones	ml	15,00	35.000	525.000
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64,00	95.000	6.080.000
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4,00	100.000	400.000
	MONTO TOTAL GS.:				85.743.000

ALFREDO VAZQUEZ:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642,00	18.000	11.556.000
2	Replanteo	m2	642,00	2.500	1605.000
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642,00	30.000	19.260.000
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642,00	28.000	17.976.000
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117,00	15.000	1.755.000
6	Plantación de pasto	m2	93,00	22.000	2.046.000
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				
8	Replanteo y marcación	m2	50,00	45000	2.250.000
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6,00	25000	150.000
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6,00	210 000	1260.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25,00	35000	875.000
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40,00	45000	1800.000
13	Pintura látex sin enduído.	m2	40,00	22000	880.000
14	Reparación de cordones	ml	15,00	75000	1125000
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64,00	60.000	3840.000
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4,00	55000	220000
	MONTO TOTAL GS.:				66.598.000

RUBEN ZAYAS:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642	2.300	1.476.600
2	Replanteo	m2	642	2.300	1.476.600
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642	25.000	16.050.000
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642	89.000	57.138.000
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117	9.200	1.076.400
6	Plantación de pasto	m2	93	9.200	855.600
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				-
8	Replanteo y marcación	m2	50	4.000	200.000
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6	39.950	239.700
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6	511.500	3.069.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25	124.500	3.112.500
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40	27.100	1.084.000
13	Pintura látex sin enduido.	m2	40	19.000	760.000
14	Reparación de cordones	ml	15	34.500	517.500
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64	83.000	5.312.000
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4	82.600	330.400
	MONTO TOTAL GS.:				92.698.300

FEDERICO FLEITAS:

Item	*Descripción de la obra*	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642	2.269	1.456.698
2	Replanteo	m2	642	2.215	1.422.030
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642	26.531	17.032.902
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642	57.483	36.904.086
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117	7.075	827.775
6	Plantación de pasto	m2	93	7.075	657.975
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				
8	Replanteo y marcación	m2	50	3.979	198.950
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6	39.796	238.776
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6	442.175	2.653.050
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25	101.700	2.542.500
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40	20.340	813.600
13	Pintura látex sin enduido.	m2	40	18.571	742.840
14	Reparación de cordones	ml	15	35.374	530.610
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64	88.435	5.659.840
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4	79.592	318.368
	MONTO TOTAL GS.:				72.000.000

EDGAR NETTO:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642,00	2.261	1.451.562
2	Replanteo	m2	642,00	2.259	1.450.278
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642,00	27.290	17.520.180
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642,00	59.127	37.959.534
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117,00	7.277	851.409
6	Plantación de pasto	m2	93,00	7.277	676.761
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				
8	Replanteo y marcación	m2	50,00	4.089	204.450
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6,00	40.934	245.604
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6,00	454.825	2.728.950
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25,00	104.610	2.615.250
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40,00	20.922	836.880
13	Pintura látex sin enduído.	m2	40,00	19.103	764.120
14	Reparación de cordones	ml	15,00	36.386	545.790
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64,00	90.965	5.821.760
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4,00	81.868	327.472
	MONTO TOTAL GS.:				**74.000.000**

COO. MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPUA LTADA.

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642,00	1.800	1.155.600
2	Replanteo	m2	642,00	1.800	1.155.600
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642,00	27.000	17.334.000
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642,00	67.000	43.014.000
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117,00	7.000	819.000
6	Plantación de pasto	m2	93,00	7.000	651.000
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				
8	Replanteo y marcación	m2	50,00	1.800	90.000
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6,00	40.000	240.000
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6,00	470.000	2.820.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25,00	110.000	2.750.000
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40,00	22.000	880.000
13	Pintura látex sin enduído.	m2	40,00	19.000	760.000
14	Reparación de cordones	ml	15,00	20.000	300.000
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64,00	70.000	4.480.000
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4,00	250.000	1.000.000
	MONTO TOTAL GS.:				**77.449.200**

Alejandro Montenegro
Presidente
Consejo de Administración

SEBASTIAN RODRIGUEZ:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642,00	2.875	1.845.750
2	Replanteo	m2	642,00	2.875	1.845.750
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642,00	27.000	17.334.000
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642,00	70.000	44.940.000
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117,00	9.200	1.076.400
6	Plantación de pasto	m2	93,00	9.200	855.600
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				
8	Replanteo y marcación	m2	50,00	5.175	258.750
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6,00	45.000	270.000
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6,00	575.000	3.450.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25,00	120.000	3.000.000
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40,00	26.450	1.058.000
13	Pintura látex sin enduído.	m2	40,00	17.000	680.000
14	Reparación de cordones	ml	15,00	46.000	690.000
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64,00	85.000	5.440.000
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4,00	103.500	414.000
	MONTO TOTAL GS.:				**83.158.250**

ANDRES SOTTO:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642,00	2.300	1.476.600
2	Replanteo	m2	642,00	2.300	1.476.600
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642,00	32.500	20.865.000

Ruta VI Km 13,5 Juan León Mallorquín

4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642,00	72.500	46.545.000
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117,00	6.500	760.500
6	Plantación de pasto	m2	93,00	8.000	744.000
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				0
8	Replanteo y marcación	m2	50,00	2.300	115.000
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6,00	45.000	270.000
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6,000	555.000	3.330.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25,00	118.000	2.950.000
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40,00	24.000	960.000
13	Pintura látex sin enduído.	m2	40,00	20.000	800.000
14	Reparación de cordones	ml	15,00	43.000	645.000
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64,00	105.000	6.720.000
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4,00	95.000	380.000
	MONTO TOTAL GS.:				**88.037.700**

ALCIDES CABRERA:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VEREDA				
1	Limpieza, movimiento de suelo y nivelación y compactación	m2	642,00	2.041	1.310.483
2	Replanteo	m2	642,00	2.041	1.310.483
3	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6	m2	642,00	24.495	15.725.790
4	Piso de cantorodado, colocación in situ sobre contrapiso. Incluye pintura con detalles alegóricos	m2	642,00	53.073	34.072.545
5	Junta de dilatación de contrapiso con plancha de poliestireno. Esp. 2 cm	ml	117,00	6.532	764.244
6	Plantación de pasto	m2	93,00	6.532	607.476
7	CANTEROS. Mampostería de ladrillo común revocado. Esp: 0,30m.Ver detalle				
8	Replanteo y marcación	m2	50,00	3.674	183.712
9	Excavación de zanjas de 0,4 m de ancho y 0,30 de profundidad	m3	6,00	36.743	220.455
10	Hormigón ciclópeo .con bloques de piedra bruta. Dos. 1:3:6.Considerar 70% de hormigón y 30% de Piedra.	m3	6,00	408.250	2.449.500
11	Mampostería de elevación de ladrillo común.Esp:0,30.Dos:1:2:10con cemento PZ	m2	25,00	93.898	2.347.437
12	Revoque a 1 capa Esp.:1,5cm con hidrófugo(1:4:16)	m2	40,00	18.780	751.180
13	Pintura látex sin enduído.	m2	40,00	17.147	685.860
14	Reparación de cordones	ml	15,00	32.660	489.900
15	Colocación de 2 filas de baldosón de hormigón para P.C.D. según detalle de planos y especificaciones	m2	64,00	81.650	5.225.600
16	Rampas de 1,20x1,20 para personas con capacidades diferentes.	Un	4,00	73.485	293.940
	MONTO TOTAL GS.:				66.438.605

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Sra. Mabel Maciel
Responsable de la UOC
Municipalidad de Capitán Miranda