Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapúa-Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD CONCURSO DE OFERTAS

Nº CO-01-2020

NOMBRE REPARACIÓN DE 5 AULAS - ESCUELA BASICA Nº 1430 ACA CARAYA

ID 373.071

					METALURGICA PIRAPO de Omar Garcia		METALURGICA NUÑEZ de Ruben Núñez		J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno		DN S.R.L	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	Reparación de 5 aulas - Escuela Basica Nº 1.430 Aca Caraya	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		Preparacion de Obra				1.353.100		1.614.055		1.566.400		1.619.854		1.701.040
1.1.1		Marcación, preparacion y replanteo de obra	Metros cuadrados	361	2.100	758.100	2.505	904.305	2.400	866.400	2.514	907.554	2.640	953.040
1.1.2		Cartel de obra	Unidad	1	595.000	595.000	709.750	709.750	700.000	700.000	712.300	712.300	748.000	748.000
1.2		Desmonte y demolición			-	7.183.580	-	8.011.850	-	8.177.400	-	8.040.861	-	8.443.864
1.2.1		Remoción de techo existente con recupero de tejas y disposicion final dentro del predio	Metros cuadrados	451,16	13.000	5.865.080	14.612	6.592.350	15.000	6.767.400	14.665	6.616.261	15.400	6.947.864
1.2.2		Desmonte de cielorraso de tablas en galeria	Unidad Medida Global	1	577.500	577.500	626.250	626.250	610.000	610.000	628.500	628.500	660.000	660.000
1.2.3		Desmonte de instalaión electrica general, cables, ventiladores, artefactos, placas, etc.	Unidad Medida Global	1	741.000	741.000	793.250	793.250	800.000	800.000	796.100	796.100	836.000	836.000
1.3		Albañileria				18.506.160	-	20.933.868	-	21.838.500	-	21.009.079	-	22.032.565
1.3.1		Remoción de revoque perimetral inferior de aislacion existente y recuadros de ventanas	Unidad Medida Global	1	637.500	637.500	709.750	709.750	740.000	740.000	712.300	712.300	748.000	748.000
1.3.2		Demolicion de mamposteria y mocheteado final de las fachadas laterales por disminucion de altura del techo	Unidad Medida Global	1	491.400	491.400	526.050	526.050	520.000	520.000	527.940	527.940	554.000	554.000
1.3.3		Elaboracion de viga 20x40cm de hormigon en galeria para apoyo de tijeras	Metro lineal	43,85	112.000	4.911.200	121.075	5.309.139	125.000	5.481.250	121.510	5.328.214	127.500	5.590.875
1.3.4		Revoque de viga 20x40cm y maclizado de tijeras	Metro lineal	43,85	40.000	1.754.000	45.925	2.013.811	45.000	1.973.250	46.090	2.021.047	48.400	2.122.340
1.3.5		Revoque exterior con hidrofugo sobre ladrillo hueco a la vista, implica limpieza y picado previo	Metros cuadrados	246,9	32.400	7.999.560	37.575	9.277.268	40.000	9.876.000	37.710	9.310.599	39.500	9.752.550
1.3.6		Picado de revoque en deterioro en columnas de galeria, tambien se considera modificacion de altura	Unidad Medida Global	14	62.400	873.600	66.800	935.200	72.000	1.008.000	67.040	938.560	70.400	985.600
1.3.7		Revoque de columnas	Unidad Medida Global	14	131.350	1.838.900	154.475	2.162.650	160.000	2.240.000	155.030	2.170.420	162.800	2.279.200
1.4		Guarda Obra				960.180	-	1.008.764	-	948.150	-	1.012.388	-	1.060.380
1.4.1		Ejecucion de guarda obra de 0,6m en fachada posterior este, ejecucion de contra piso de hormigon pobre de 0,05m y colocacion de layota (incluye terminacion de revoque lateral)	Metros cuadrados	6,87	104.000	714.480	108.550	745.739	105.000	721.350	108.940	748.418	114.000	783.180
1.4.2		Mamposteria de contencion de guarda obra de 0,3m de altura de ladrillo comun	Metro lineal	12,6	19.500	245.700	20.875	263.025	18.000	226.800	20.950	263.970	22.000	277.200
1.5		Techo				53.305.585	-	55.407.285	-	54.057.614	-	55.605.909	-	58.326.485
1.5.1		Adecuacion de maderamen de techo, unificacion de pendiente, prever un 30% como minimo de cambio de maderam por deterioro	Metros cuadrados	442,37	16.500	7.299.105	18.788	8.311.248	19.000	8.405.030	18.855	8.340.886	19.800	8.758.926
1.5.2		Pintura de proteccion de maderamen de techo con anticupii	Metros cuadrados	442,37	4.500	1.990.665	5.010	2.216.274	4.000	1.769.480	5.028	2.224.236	5.250	2.322.443
1.5.3		Limpieza y aspirado de cielorraso de aulas existente antes de techado final	Metros cuadrados	442,37	1.100	486.607	1.253	554.290	1.200	530.844	1.257	556.059	1.300	575.081
1.5.4		"Techado de techo con chapa zing acanalada N°26, sobre membrana (espuma con polietileno de 5mm metalizado a una cara) sostenido por entramado romboidal de alambre y estructura de madera previamente adecuada Alero de 60cm en fachada frontal, posterior y lateral "	Metros cuadrados	442,37	98.400	43.529.208	100.200	44.325.474	98.000	43.352.260	100.560	44.484.727	105.500	46.670.035
1.6		Desague Pluvial				12.744.794	-	13.867.096	-	13.587.600	-	13.916.917	-	14.573.810
1.6.1		Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	73	67.500	4.927.500	75.150	5.485.950	75.000	5.475.000	75.420	5.505.660	79.000	5.767.000
1.6.2		Provisión y Colocacion de cenefa de canaleta de chapa galvanizada N°25, ambas fachadas laterales	Metro lineal	27	67.500	1.822.500	70.975	1.916.325	68.000	1.836.000	71.230	1.923.210	74.500	2.011.500
1.6.3		Provisión y Colocacion de bajadas pluviales de chapa galvanizada N° 26	Unidad	8	220.000	1.760.000	233.800	1.870.400	220.000	1.760.000	234.640	1.877.120	246.000	1.968.000
1.6.4		"Elaboracion de registros pluviales 30x30cm de ladrillo comun revocado con rejilla de varillas lisas de 8mm"	Unidad	5	285.000	1.425.000	317.300	1.586.500	310.000	1.550.000	318.440	1.592.200	334.000	1.670.000
1.6.5		Ejecucion de red de desague pluvial, incluye excavacion hasta 50cm remocion de piso existente, colocacion de caños de 150mm y tapada de zanja con compactacion y reposicion de piso de layota	Metro lineal	42,38	66.300	2.809.794	70.975	3.007.921	70.000	2.966.600	71.230	3.018.727	74.500	3.157.310

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Héctor Villalba.

Víctor Doce

Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapúa-Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi ciudad! Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD CONCURSO DE OFERTAS
Nº CO-01-2020

NOMBRE REPARACIÓN DE 5 AULAS - ESCUELA BASICA Nº 1430 ACA CARAYA
ID 373.071

					METALURGICA PIRAPO de Omar Garcia		METALURGICA NUÑEZ de Ruben Núñez		J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno		DN S.R.L	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.7		**Aberturas de madera**				**13.131.430**	-	**14.068.498**	-	**14.639.000**	-	**14.119.043**	-	**14.825.050**
1.7.1		Limpieza y cepillado in-situ de marco de puerta y posterior pintura	Unidad	1	70.000	70.000	70.975	70.975	75.000	75.000	71.230	71.230	74.500	74.500
1.7.2		Limpieza lijado y posterior pintura de puerta	Unidad	1	75.000	75.000	79.325	79.325	80.000	80.000	79.610	79.610	83.500	83.500
1.7.3		Desmontaje de puerta existente, demolicion de pared para ampliacion de vano, ejecucion de mamposteria en L de 0,15m ladrillo comun incluye revoque y mochetas, adecuacion de mamposteria en la parte superior	Unidad	5	975.000	4.875.000	1.085.500	5.427.500	1.050.000	5.250.000	1.089.400	5.447.000	1.144.000	5.720.000
1.7.4		Elaboracion de losa de 0,08m de espesor sobre puerta de acceso a aulas incluye revoque	Metros cuadrados	6,15	148.200	911.430	158.650	975.698	160.000	984.000	159.220	979.203	167.000	1.027.050
1.7.5		Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras	Unidad	5	1.440.000	7.200.000	1.503.000	7.515.000	1.650.000	8.250.000	1.508.400	7.542.000	1.584.000	7.920.000
1.8		**Cielorraso**				**7.740.040**	-	**7.713.313**	-	**7.740.040**	-	**7.741.025**	-	**8.138.730**
1.8.1		Provision y colocacion de cielorraso de machimbre de pino de primera en aleros, incluye tapa frontal	Metro lineal	97,3	25.000	2.432.500	25.050	2.437.365	25.000	2.432.500	25.140	2.446.122	26.500	2.578.450
1.8.2		Provision y colocacion de cielorraso de machimbre de pino de primera en galeria	Metros cuadrados	126,37	42.000	5.307.540	41.750	5.275.948	42.000	5.307.540	41.900	5.294.903	44.000	5.560.280
1.9		**Vidrios**				**1.905.000**	-	**1.920.500**	-	**2.075.000**	-	**1.927.400**	-	**2.023.000**
1.9.1		Limpieza de masilla existente y remasillado de los vidrios existentes	Unidad Medida Global	1	1.480.000	1.480.000	1.544.750	1.544.750	1.700.000	1.700.000	1.550.300	1.550.300	1.628.000	1.628.000
1.9.2		Reposición de vidrios faltantes en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	5	85.000	425.000	75.150	375.750	75.000	375.000	75.420	377.100	79.000	395.000
1.10		**Instalacion Electrica**				**13.510.200**	-	**13.560.400**	-	**13.628.000**	-	**13.609.120**	-	**14.283.000**
1.10.1		Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en aulas, colocación de placas, puntos, tomas, tableros y llaves termicas etc	Unidad Medida Global	1	4.713.200	4.713.200	4.784.550	4.784.550	4.750.000	4.750.000	4.801.740	4.801.740	5.042.000	5.042.000
1.10.2		Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en galeria, colocación de placas, puntos, tomas etc	Unidad Medida Global	1	462.000	462.000	459.250	459.250	470.000	470.000	460.900	460.900	484.000	484.000
1.10.3		Provision y colocacion de ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado con caja metalica	Unidad	10	462.000	4.620.000	459.250	4.592.500	480.000	4.800.000	460.900	4.609.000	484.000	4.840.000
1.10.4		Provisión y Colocacion de artefacto tipo 3x40W con tubos led	Unidad	20	134.000	2.680.000	133.600	2.672.000	130.000	2.600.000	134.080	2.681.600	140.500	2.810.000
1.10.5		Provision y colocacion de artefacto base con foco bajo consumo de 60 W en galeria	Unidad	9	115.000	1.035.000	116.900	1.052.100	112.000	1.008.000	117.320	1.055.880	123.000	1.107.000
1.11		**Pintura**				**17.985.530**	-	**20.508.268**	-	**20.482.080**	-	**20.581.950**	-	**21.584.950**
1.11.1		Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico antioxido y fondo convertidor, 3 en 1, previa limpieza	Unidad	15	63.000	945.000	75.150	1.127.250	75.000	1.125.000	75.420	1.131.300	79.100	1.186.500
1.11.2		Pintura de cielorraso, aulas (con machimbre) y pasillo con barniz	Metros cuadrados	227,82	8.500	1.936.470	10.020	2.282.756	10.000	2.278.200	10.056	2.290.958	10.500	2.392.110
1.11.3		Pintura interior al aceite en aulas	Metros cuadrados	344,95	10.000	3.449.500	11.690	4.032.466	12.000	4.139.400	11.732	4.046.953	12.300	4.242.885
1.11.4		Pintura exterior al aceite, incluye pintura de vigas y pilares	Metros cuadrados	324,29	10.000	3.242.900	11.690	3.790.950	12.000	3.891.480	11.732	3.804.570	12.300	3.988.767
1.11.5		Pintura de piso en aulas con pintura polideportiva de alto transito, color ceramico. Previa limpieza con ácido	Metros cuadrados	323,84	11.500	3.724.160	12.525	4.056.096	12.500	4.048.000	12.570	4.070.669	13.200	4.274.688
1.11.6		Provisión y colocacion de pizarron acrilico 1,4x4,00 m	Unidad	5	937.500	4.687.500	1.043.750	5.218.750	1.000.000	5.000.000	1.047.500	5.237.500	1.100.000	5.500.000
1.12		**Limpieza de obra**				**730.450**	-	**871.323**	-	**850.000**	-	**874.453**	-	**918.000**
1.12.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	730.450	730.450	871.323	871.323	850.000	850.000	874.453	874.453	918.000	918.000
					Precio Total	**149.056.049**	Precio Total	**159.485.217**	Precio Total	**159.589.784**	Precio Total	**160.058.000**	Precio Total	**167.910.874**

Ing. Martizel Carlos
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Héctor Villalba.

Diego Daro

Alejo Centurión