MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
INTENDENCIA MUNICIPAL
Telefax: 0539-263 214 Sapucai - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DIONISIO PINTOS - TIPO DE 5,80 X 6,80

ATLANTIC CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS

Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		Preparacion de la obra				
		limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	4.500	286.650
		repalnteo	m2	63,70	8.250	525.525
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	280.000	3.920.000
3		Estructura de HºAº				
		Viga y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.500.000	1.230.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.250.000	2.712.500
4		Muro de nivelacion				
		de 0,45 cm	m2	3,6	170.000	612.000
		de 0,30 cm	m2	7,5	115.000	862.500
		de 0,60 cm	m2	0,6	230.000	138.000
7		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	95.000	2.213.500
8		Aislacion asfaltica				
		de paderes	m2	6,4	62.000	396.800
9		Muro de elevacion				
		de 0,15 para revocar	m2	3,4	61.500	209.100
		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	135.000	4.657.500
		de 0,30 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	13,5	125.000	1.687.500
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	34,3	75.000	2.572.500
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	12	12.000	144.000
10		Pilares				
		de 0,45 X 0,45 visto para corredor	ml	6,6	105.000	693.000
11		Techo				
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	90,5	265.000	23.982.500
		viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.500.000	1.500.000
12		Revoque				
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	64,3	16.000	1.028.800
		de viga cumbrera de HºAº	m2	10,3	30.000	309.000

7213601-9999

VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES

Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		Preparacion de la obra				
		limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	6.000	382.200
		repalnteo	m2	63,70	9.000	573.300
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	295.000	4.130.000
3		Estructura de HºAº				
		Viga y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.300.000	1.066.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.000.000	2.170.000
4		Muro de nivelacion				
		de 0,45 cm	m2	3,6	190.000	684.000
		de 0,30 cm	m2	7,5	130.000	975.000
		de 0,60 cm	m2	0,6	250.000	150.000
7		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	110.000	2.563.000
8		Aislacion asfaltica				
		de paderes	m2	6,4	75.000	480.000
9		Muro de elevacion				
		de 0,15 para revocar	m2	3,4	65.000	221.000
		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	145.000	5.002.500
		de 0,30 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	13,5	145.000	1.957.500
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	34,3	60.000	2.058.000
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	12	10.000	120.000
10		Pilares				
		de 0,45 X 0,45 visto para corredor	ml	6,6	75.000	495.000
11		Techo				
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	90,5	250.000	22.625.000
		viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.000.000	1.000.000
12		Revoque				
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	64,3	20.000	1.286.000
		de viga cumbrera de HºAº	m2	10,3	25.000	257.500

7213601-9999

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI U.O.C.

C.P. Benigno Villasboa
JEFE U.O.C.

13	Contrapiso	m2	58	35.000	2.030.000	13
14	Piso de baldosa calcarea	m2	58	75.000	4.350.000	14
	zocalo calcareo	ml	34	25.000	850.000	
15	Abertura de madera					15
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un	1	1.350.000	1.350.000	
16	Abertura de metalica					16
	Ventana tipo balancin	m2	6,84	260.000	1.778.400	
17	Alfaizar de ventana					17
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	5	12.000	60.000	
18	Pintura					18
	de paredes a la cal	m2	64,3	15.000	964.500	
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	15.000	178.500	
	de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	12.000	123.600	
	de abertura metalicas con pinturas sintetica	m2	6,84	25.000	171.000	
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	111,3	15.000	1.669.500	
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	15.000	1.357.500	
	de abertura de madera con barniz	m2	5,5	25.000	137.500	
19	Vidrios doble	m2	6,84	120.000	820.800	19
20	Desague pluvial					20
	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	60.000	1.380.000	
21	Instalaciones electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000	21
22	Artefactos electricos	gl	1	3.500.000	3.500.000	22
23	Mobiliarios					23
	pizarrones	un	1	950.000	950.000	
24	limpieza final	m2	60	5.000	300.000	24
	MONTO TOTAL				76.652.675	

Contrapiso	m2	58	20.000	1.160.000
Piso de baldosa calcarea	m2	58	60.000	3.480.000
zocalo calcareo	ml	34	20.000	680.000
Abertura de madera				
Puerta madera de 1,20 x 2,10	un	1	1.500.000	1.500.000
Abertura de metalica				
Ventana tipo balancin	m2	6,84	400.000	2.736.000
Alfaizar de ventana				
de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	5	10.000	50.000
Pintura				
de paredes a la cal	m2	64,3	12.000	771.600
de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	12.000	142.800
de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	10.000	103.000
de abertura metalicas con pinturas sintetica	m2	6,84	30.000	205.200
de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	111,3	20.000	2.226.000
de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	20.000	1.810.000
de abertura de madera con barniz	m2	5,5	30.000	165.000
Vidrios doble	m2	6,84	140.000	957.600
Desague pluvial				
canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	90.000	2.070.000
Instalaciones electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000
Artefactos electricos	gl	1	5.000.000	5.000.000
Mobiliarios				
pizarrones	un	1	1.000.000	1.000.000
limpieza final	m2	60	26.000	1.560.000
MONTO TOTAL				78.813.200

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.O.C.

C.P. Benigno Villasboa
JEFE U.O.C.