LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA																		
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 27/2020 - ID Nº 382.309					PRECIO REFERENCIAL		ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			CONSORCIO DE RESTAURACIÓN			CONSORCIO RTA			CONSORCIO TECINCI Y ASOCIADOS		
IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cerramiento perimetral	Unidad Medida Global	1,00	88.140,000	88.140,000	70.512,000	70.512,000	-20,00	70.952,700	70.952,700	-19,50	56.465,262	56.465,262	-35,94	75.640,356	75.640,356	-14,18
2	72131601-002	Instalación de Tablero de Fuerza Motriz	Unidad Medida Global	1,00	17.628,000	17.628,000	14.102,400	14.102,400	-20,00	14.190,540	14.190,540	-19,50	18.271,646	18.271,646	3,65	18.825,001	18.825,001	6,79
3	72131601-002	Instalación provisoria de agua de obra	Unidad Medida Global	1,00	8.814,000	8.814,000	7.051,200	7.051,200	-20,00	7.095,270	7.095,270	-19,50	7.058,158	7.058,158	-19,92	7.491,899	7.491,899	-15,00
4	72131601-002	Obrador y movilización (incluye oficina de fiscalización)	Unidad Medida Global	1,00	141.024,000	141.024,000	112.819,200	112.819,200	-20,00	113.524,320	113.524,320	-19,50	105.872,367	105.872,367	-24,93	125.749,745	125.749,745	-10,83
5	72131601-002	Adecuación del espacio para almacenamiento seguro de materiales e insumos químicos. Ver EE.TT	Unidad Medida	1,00	88.140,000	88.140,000	70.512,000	70.512,000	-20,00	70.952,700	70.952,700	-19,50	52.230,368	52.230,368	-40,74	75.789,450	75.789,450	-14,01
6	72131601-002	Iluminación general de obra y provisión de toma de fuerza motriz	Unidad Medida Global	1,00	35.256,000	35.256,000	28.204,800	28.204,800	-20,00	28.381,080	28.381,080	-19,50	35.734,811	35.734,811	1,36	29.967,600	29.967,600	-15,00
7	72131601-002	Señalización de seguridad en obra y zona aledaña al sitio	Unidad Medida Global	1,00	8.814,000	8.814,000	7.051,200	7.051,200	-20,00	7.095,270	7.095,270	-19,50	5.646,526	5.646,526	-35,94	8.041,413	8.041,413	-8,77
8	72131601-002	Estudios Geotécnicos	Unidad	5,00	1.762,800	8.814,000	1.410,240	7.051,200	-20,00	1.419,054	7.095,270	-19,50	1.411,632	7.058,160	-19,92	1.587,575	7.937,875	-9,94
9	72131601-002	Ensayo de Resistividad del suelo en el entorno	Unidad	1,00	1.762,800	1.762,800	1.410,240	1.410,240	-20,00	1.419,054	1.419,054	-19,50	1.778,656	1.778,656	0,90	1.587,575	1.587,575	-9,94
10	72131601-007	Instalación de techo provisorio fabricado con estructura metálica auto portante, y chapas galvanizadas. Ver EE.TT y planos.	Metros cuadrados	900,00	528,840	475.956,000	423,072	380.764,800	-20,00	425,717	383.145,300	-19,50	497,685	447.916,500	-5,89	541,982	487.783,800	2,49
11	72131601-007	Instalación de estructura soporte de techo provisorio fabricado con	Metros	1.700,00	326,118	554.400,600	260,894	443.519,800	-20,00	262,525	446.292,500	-19,50	306,906	521.740,200	-5,89	345,495	587.341,500	5,94
12	72153901-001	Montaje de apuntalamiento a realizar con estructura metálica con uniones multidireccionales. Ver EE.TT	Unidad Medida Global	1,00	705.120,000	705.120,000	564.096,000	564.096,000	-20,00	567.621,600	567.621,600	-19,50	663.579,761	663.579,761	-5,89	697.126,028	697.126,028	-1,13
13	71121811-001	Medios de elevación capacidad de carga 5.000 kg. altura 30 mts.	Unidad	1,00	881.400,000	881.400,000	705.120,000	705.120,000	-20,00	709.527,000	709.527,000	-19,50	564.652,622	564.652,622	-35,94	804.289,654	804.289,654	-8,75
14	71121811-001	Provisión de ascensor externo/montapersonas. Capacidad: 5	Unidad	1,00	652.236,000	652.236,000	521.788,800	521.788,800	-20,00	525.049,980	525.049,980	-19,50	550.536,306	550.536,306	-15,59	561.642,620	561.642,620	-13,89
15	72131601-013	Limpieza permanente de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	17.628,000	17.628,000	14.102,400	14.102,400	-20,00	14.190,540	14.190,540	-19,50	14.116,316	14.116,316	-19,92	16.098,011	16.098,011	-8,68
16	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.	Metros cuadrados	15,00	352,560	5.288,400	282,048	4.230,720	-20,00	283,811	4.257,165	-19,50	247,036	3.705,540	-29,93	287,862	4.317,930	-18,35
17	72103003-001	Liberación piso y contra piso granito reconstituido	Metros cuadrados	50,00	176,280	8.814,000	141,024	7.051,200	-20,00	141,906	7.095,300	-19,50	135,517	6.775,850	-23,12	150,847	7.542,350	-14,43
18	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.-	Metros cuadrados	10,00	352,560	3.525,600	282,048	2.820,480	-20,00	283,811	2.838,110	-19,50	247,036	2.470,360	-29,93	287,862	2.878,620	-18,35
19	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido y contra piso.	Metros cuadrados	16,00	176,280	2.820,480	141,024	2.256,384	-20,00	141,906	2.270,496	-19,50	135,517	2.168,272	-23,12	150,847	2.413,552	-14,43
20	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	15,00	176,280	2.644,200	141,024	2.115,360	-20,00	141,906	2.128,590	-19,50	135,517	2.032,755	-23,12	150,847	2.262,705	-14,43
21	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.-	Metros cuadrados	10,00	352,560	3.525,600	282,048	2.820,480	-20,00	283,811	2.838,110	-19,50	282,326	2.823,260	-19,92	287,862	2.878,620	-18,35
22	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	15,00	352,560	5.288,400	282,048	4.230,720	-20,00	283,811	4.257,165	-19,50	137,634	2.064,510	-60,96	294,764	4.421,460	-16,39
23	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	16,00	264,420	4.230,720	211,536	3.384,576	-20,00	212,859	3.405,744	-19,50	137,634	2.202,144	-47,95	216,076	3.457,216	-18,28
24	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y	Metros cuadrados	15,00	352,560	5.288,400	282,048	4.230,720	-20,00	283,811	4.257,165	-19,50	247,036	3.705,540	-29,93	287,862	4.317,930	-18,35
25	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	16,00	264,420	4.230,720	211,536	3.384,576	-20,00	212,859	3.405,744	-19,50	137,634	2.202,144	-47,95	216,076	3.457,216	-18,28
26	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.-	Metros cuadrados	7,00	352,560	2.467,920	282,048	1.974,336	-20,00	283,811	1.986,677	-19,50	247,036	1.729,252	-29,93	287,862	2.015,034	-18,35
27	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	16,00	264,420	4.230,720	211,536	3.384,576	-20,00	212,859	3.405,744	-19,50	137,634	2.202,144	-47,95	216,076	3.457,216	-18,28
28	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.-	Metros cuadrados	10,00	352,560	3.525,600	282,048	2.820,480	-20,00	283,811	2.838,110	-19,50	247,036	2.470,360	-29,93	287,862	2.878,620	-18,35

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

29	72103003-001	Liberación bases de equipos	Metros cuadrados	28,00	440.700	12.339.600	352.560	9.871.680	-20,00	354.764	9.933.392	-19,50	352.908	9.881.424	-19,92	358.267	10.031.476	-18,71
30	72103003-001	Liberación de piso cementicio c/ contra piso	Metros cuadrados	35,00	176.280	6.169.800	141.024	4.935.840	-20,00	141.906	4.966.710	-19,50	135.517	4.743.095	-23,12	144.345	5.052.075	-18,12
31	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.-	Metros cuadrados	30,00	352.560	10.576.800	282.048	8.461.440	-20,00	283.811	8.514.330	-19,50	247.036	7.411.080	-29,93	287.862	8.635.860	-18,35
32	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	30,00	264.420	7.932.600	211.536	6.346.080	-20,00	212.859	6.385.770	-19,50	137.634	4.129.020	-47,95	216.076	6.482.280	-18,28
33	72103003-001	Remoción de azulejos en baños existentes	Metros cuadrados	54,25	226.000	12.260.500	180.800	9.808.400	-20,00	181.930	9.869.703	-19,50	183.512	9.955.526	-18,80	186.340	10.108.945	-17,55
34	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	70,00	264.420	18.509.400	211.536	14.807.520	-20,00	212.859	14.900.130	-19,50	137.634	9.634.380	-47,95	216.076	15.125.320	-18,28
35	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	24,00	352.560	8.461.440	282.048	6.769.152	-20,00	283.811	6.811.464	-19,50	282.326	6.775.824	-19,92	300.286	7.206.864	-14,83
36	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.-	Metros cuadrados	63,00	352.560	22.211.280	282.048	17.769.024	-20,00	283.811	17.880.093	-19,50	247.036	15.563.268	-29,93	287.862	18.135.306	-18,35
37	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	15,00	264.420	3.966.300	211.536	3.173.040	-20,00	212.859	3.192.885	-19,50	137.634	2.064.510	-47,95	216.076	3.241.140	-18,28
38	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	76,23	264.420	20.156.737	211.536	16.125.389	-20,00	212.859	16.226.242	-19,50	137.634	10.491.840	-47,95	216.076	16.471.473	-18,28
39	72103003-001	Liberación de paredes según plano, con recuperación de materiales, los ladrillos se recuperan, se procederá a la limpieza y acopio previo inventario.-	Metros cuadrados	20,25	352.560	7.139.340	282.048	5.711.472	-20,00	283.811	5.747.173	-19,50	247.036	5.002.479	-29,93	287.862	5.829.206	-18,35
40	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al	Metros cuadrados	15,00	352.560	5.288.400	282.048	4.230.720	-20,00	283.811	4.257.165	-19,50	282.326	4.234.890	-19,92	300.286	4.504.290	-14,83
41	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	26,00	264.420	6.874.920	211.536	5.499.936	-20,00	212.859	5.534.334	-19,50	137.634	3.578.484	-47,95	216.076	5.617.976	-18,28
42	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	28,00	352.560	9.871.680	282.048	7.897.344	-20,00	283.811	7.946.708	-19,50	282.326	7.905.128	-19,92	300.286	8.408.008	-14,83
43	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido	Metros cuadrados	28,00	176.280	4.935.840	141.024	3.948.672	-20,00	141.906	3.973.368	-19,50	135.517	3.794.476	-23,12	150.847	4.223.716	-14,43
44	72103003-001	Liberación contra pisos	Metros cuadrados	28,00	88.140	2.467.920	70.511	1.974.308	-20,00	70.953	1.986.684	-19,50	98.814	2.766.792	12,11	72.186	2.021.208	-18,10
45	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando	Metros cuadrados	215,00	352.560	75.800.400	282.048	60.640.320	-20,00	283.811	61.019.365	-19,50	282.326	60.700.090	-19,92	300.286	64.561.490	-14,83
46	72103003-001	Liberación de piso parqué ,(con recuperación) se retira cuidadosamente para su procesamiento	Metros cuadrados	215,00	528.840	113.700.600	423.072	90.960.480	-20,00	425.717	91.529.155	-19,50	381.141	81.945.315	-27,93	430.799	92.621.785	-18,54
47	72103003-001	Liberación de contra pisos consistentes en alisadas de morteros más teluelas. En algunos sectores, tablones de madera.	Metros cuadrados	215,00	528.840	113.700.600	423.072	90.960.480	-20,00	425.717	91.529.155	-19,50	494.071	106.225.265	-6,57	433.532	93.209.380	-18,02
48	72103003-001	Liberación mampostería , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales.Según plano. Ver EE.TT	Metros cuadrados	50,00	352.560	17.628.000	282.048	14.102.400	-20,00	283.811	14.190.550	-19,50	282.326	14.116.300	-19,92	300.286	15.014.300	-14,83
49	72103003-001	Liberación piso calcáreo más contra piso evitando vibraciones que dañen la estructura de la bovedilla inferior de metal y ladrillos.	Metros cuadrados	190,00	352.560	66.986.400	282.048	53.589.120	-20,00	283.811	53.924.090	-19,50	190.570	36.208.300	-45,95	292.694	55.611.860	-16,98
50	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al	Metros cuadrados	17,00	352.560	5.993.520	282.048	4.794.816	-20,00	283.811	4.824.787	-19,50	282.326	4.799.542	-19,92	300.286	5.104.862	-14,83
51	72103003-001	Liberación mampostería , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Según plano. Ver EE.TT	Metros cuadrados	25,00	352.560	8.814.000	282.048	7.051.200	-20,00	283.811	7.095.275	-19,50	282.326	7.058.150	-19,92	300.286	7.507.150	-14,83
52	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido y contra piso	Metros cuadrados	17,00	352.560	5.993.520	282.048	4.794.816	-20,00	283.811	4.824.787	-19,50	137.634	2.339.778	-60,96	294.764	5.010.988	-16,39
53	72103003-001	Liberación mampostería, para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Según plano. Ver EE.TT	Metros cuadrados	20,00	352.560	7.051.200	282.048	5.640.960	-20,00	283.811	5.676.220	-19,50	282.326	5.646.520	-19,92	300.286	6.005.720	-14,83
54	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	25,00	264.420	6.610.500	211.536	5.288.400	-20,00	212.859	5.321.475	-19,50	137.634	3.440.850	-47,95	216.076	5.401.900	-18,28
55	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	25,00	352.560	8.814.000	282.048	7.051.200	-20,00	283.811	7.095.275	-19,50	282.326	7.058.150	-19,92	300.286	7.507.150	-14,83
56	72103003-001	Remoción de azulejos en cocina existente	Metros cuadrados	102,00	226.000	23.052.000	180.800	18.441.600	-20,00	181.930	18.556.860	-19,50	183.512	18.718.224	-18,80	186.340	19.006.680	-17,55
57	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm,	Metros cuadrados	35,00	352.560	12.339.600	282.048	9.871.680	-20,00	283.811	9.933.385	-19,50	282.326	9.881.410	-19,92	300.286	10.510.010	-14,83
58	72103003-001	Liberación mampostería , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Según plano. Ver EE.TT	Metros cuadrados	41,00	352.560	14.454.960	282.048	11.563.968	-20,00	283.811	11.636.251	-19,50	282.326	11.575.366	-19,92	300.286	12.311.726	-14,83
59	72103003-001	Liberación piso más contra piso. Ver plano.	Metros cuadrados	35,00	352.560	12.339.600	282.048	9.871.680	-20,00	283.811	9.933.385	-19,50	137.634	4.817.190	-60,96	294.764	10.316.740	-16,39
60	72103003-001	Remoción de azulejos en baños existentes	Metros cuadrados	77,60	226.000	17.537.600	180.800	14.030.080	-20,00	181.930	14.117.768	-19,50	183.512	14.240.531	-18,80	186.340	14.459.984	-17,55
61	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando	Metros cuadrados	24,00	352.560	8.461.440	282.048	6.769.152	-20,00	283.811	6.811.464	-19,50	282.326	6.775.824	-19,92	300.286	7.206.864	-14,83
62	72103003-001	Liberación mampostería 0,30 m, para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Según plano. Ver EE.TT	Metros cuadrados	43,00	352.560	15.160.080	282.048	12.128.064	-20,00	283.811	12.203.873	-19,50	282.326	12.140.018	-19,92	300.286	12.912.298	-14,83

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

63	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido	Metros cuadrados	30,00	352.560	10.576.800	282.048	8.461.440	-20,00	283.811	8.514.330	-19,50	137.634	4.129.020	-60,96	294.764	8.842.920	-16,39
64	72103003-001	Liberación contra piso	Metros cuadrados	30,00	264.420	7.932.600	211.536	6.346.080	-20,00	212.859	6.385.770	-19,50	137.634	4.129.020	-47,95	220.107	6.603.210	-16,76
65	72103003-001	Remoción de azulejos en baños existentes	Metros cuadrados	3,33	226.000	752.580	180.800	602.064	-20,00	181.930	605.827	-19,50	183.512	611.095	-18,80	186.340	620.512	-17,55
66	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	14,00	352.560	4.935.840	282.048	3.948.672	-20,00	283.811	3.973.354	-19,50	187.634	2.626.876	-46,78	294.764	4.126.696	-16,39
67	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	14,00	352.560	4.935.840	282.048	3.948.672	-20,00	283.811	3.973.354	-19,50	282.326	3.952.564	-19,92	300.286	4.204.004	-14,83
68	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	22,00	352.560	7.756.320	282.048	6.205.056	-20,00	283.811	6.243.842	-19,50	282.326	6.211.172	-19,92	300.286	6.606.292	-14,83
69	72103003-001	Liberación mamposteria , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Según plano. Ver EE.TT	Metros cuadrados	74,00	352.560	26.089.440	282.048	20.871.552	-20,00	283.811	21.002.014	-19,50	282.326	20.892.124	-19,92	300.286	22.221.164	-14,83
70	72103003-001	Liberación piso granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	22,00	264.420	5.817.240	211.536	4.653.792	-20,00	212.859	4.682.898	-19,50	137.634	3.027.948	-47,95	216.076	4.753.672	-18,28
71	72103003-001	Remoción de azulejos en baños existentes	Metros cuadrados	67,50	226.000	15.255.000	180.800	12.204.000	-20,00	181.930	12.280.275	-19,50	183.512	12.387.060	-18,80	186.340	12.577.950	-17,55
72	72103003-001	Liberación piso calcáreo más contra piso evitando vibraciones que d	Metros cuadrados	200,00	264.420	52.884.000	211.536	42.307.200	-20,00	212.859	42.571.800	-19,50	190.570	38.114.000	-27,93	220.217	44.043.400	-16,72
73	72103003-001	Desmantelar piso madera con recuperación, se procederá al desmonte con recuperación utilizando para el efecto maquinas especiales. Ver EE.TT	Metros cuadrados	18,00	528.840	9.519.120	423.072	7.615.296	-20,00	425.717	7.662.906	-19,50	381.141	6.860.538	-27,93	448.000	8.064.000	-15,29
74	72103003-001	Liberación de contra pisos consistentes en alisadas de morteros más tejuelas. En algunos sectores, tablones de madera.	Metros cuadrados	18,00	528.840	9.519.120	423.072	7.615.296	-20,00	425.717	7.662.906	-19,50	564.653	10.163.754	6,77	433.532	7.803.576	-18,02
75	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	18,00	352.560	6.346.080	282.048	5.076.864	-20,00	283.811	5.108.598	-19,50	282.326	5.081.868	-19,92	300.286	5.405.148	-14,83
76	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	33,00	352.560	11.634.480	282.048	9.307.584	-20,00	283.811	9.365.763	-19,50	282.326	9.316.758	-19,92	300.286	9.909.438	-14,83
77	72103003-001	Liberación de contra pisos consistentes en alisadas de morteros más tejuelas. En algunos sectores, tablones de madera.	Metros cuadrados	33,00	528.840	17.451.720	423.072	13.961.376	-20,00	425.717	14.048.661	-19,50	564.653	18.633.549	6,77	433.532	14.306.556	-18,02
78	72103003-001	Liberación de piso parqué, (con recuperación) se retira cuidadosamente para su procesamiento	Metros cuadrados	33,00	528.840	17.451.720	423.072	13.961.376	-20,00	425.717	14.048.661	-19,50	381.141	12.577.653	-27,93	430.799	14.216.367	-18,54
79	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando	Metros cuadrados	50,00	352.560	17.628.000	282.048	14.102.400	-20,00	283.811	14.190.550	-19,50	282.326	14.116.300	-19,92	300.286	15.014.300	-14,83
80	72103003-001	Liberación de contra pisos consistentes en alisadas de morteros más tejuelas. En algunos sectores, tablones de madera.	Metros cuadrados	50,00	528.840	26.442.000	423.072	21.153.600	-20,00	425.717	21.285.850	-19,50	564.653	28.232.650	6,77	433.532	21.676.600	-18,02
81	72103003-001	Liberación de piso parqué ,(con recuperación) se retira cuidadosamente para su procesamiento	Metros cuadrados	50,00	528.840	26.442.000	423.072	21.153.600	-20,00	425.717	21.285.850	-19,50	381.141	19.057.050	-27,93	430.799	21.539.950	-18,54
82	72103003-001	Liberación piso-contrapiso-aislación	Metros cuadrados	64,00	528.840	33.845.760	423.072	27.076.608	-20,00	425.717	27.245.888	-19,50	423.489	27.103.296	-19,92	439.772	28.145.408	-16,84
83	72103003-001	Demolición desagues obsoleto/restitución desagues nuevos	Unidad Medida Global	1,00	2.260.000	2.260.000	1.808.000	1.808.000	-20,00	1.819.300	1.819.300	-19,50	2.117.447	2.117.447	-6,31	1.859.616	1.859.616	-17,72
84	72103003-001	Liberación C"R" yeso carton. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso con cuidado, atendiendo el retiro de cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	50,00	352.560	17.628.000	282.048	14.102.400	-20,00	283.811	14.190.550	-19,50	282.326	14.116.300	-19,92	300.977	15.048.850	-14,63
85	72103003-001	Liberación mamposteria: para realizar esta actividad se debera contar con máquinas especiales. Ver EE.TT	Metros cuadrados	65,00	352.560	22.916.400	282.048	18.333.120	-20,00	283.811	18.447.715	-19,50	282.326	18.351.190	-19,92	300.286	19.518.590	-14,83
86	72103003-001	Liberación piso moquette y contra piso.	Metros cuadrados	50,00	169.500	8.475.000	135.600	6.780.000	-20,00	136.448	6.822.400	-19,50	135.517	6.775.850	-20,05	137.387	6.869.350	-18,95
87	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	40,00	352.560	14.102.400	282.048	11.281.920	-20,00	283.811	11.352.440	-19,50	282.326	11.293.040	-19,92	300.286	12.011.440	-14,83
88	72103003-001	Liberación piso moquette y contra piso.	Metros cuadrados	50,00	169.500	8.475.000	135.600	6.780.000	-20,00	136.448	6.822.400	-19,50	135.517	6.775.850	-20,05	137.387	6.869.350	-18,95
89	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	25,00	352.560	8.814.000	282.048	7.051.200	-20,00	283.811	7.095.275	-19,50	282.326	7.058.150	-19,92	300.286	7.507.150	-14,83
90	72103003-001	Liberación piso moquette y contra piso.	Metros cuadrados	25,00	169.500	4.237.500	135.600	3.390.000	-20,00	136.448	3.411.200	-19,50	135.517	3.387.925	-20,05	137.387	3.434.675	-18,95
91	72103003-001	Liberación mamposteria , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Ver EE.TT	Metros cuadrados	35,00	352.560	12.339.600	282.048	9.871.680	-20,00	283.811	9.933.385	-19,50	282.326	9.881.410	-19,92	300.286	10.510.010	-14,83
92	72103003-001	Liberación C"R" metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	29,00	352.560	10.224.240	282.048	8.179.392	-20,00	283.811	8.230.519	-19,50	282.326	8.187.454	-19,92	300.286	8.708.294	-14,83
93	72103003-001	Liberación piso moquette y contra piso.	Metros cuadrados	29,00	169.500	4.915.500	135.600	3.932.400	-20,00	136.448	3.956.992	-19,50	135.517	3.929.993	-20,05	137.387	3.984.223	-18,95

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
GOP - MOPC

94	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	30,00	352.560	10.576.800	282.048	8.461.440	-20,00	283.811	8.514.330	-19,50	282.326	8.469.780	-19,92	300.286	9.008.580	-14,83
95	72103003-001	Liberación piso moquette y contra piso.	Metros cuadrados	30,00	169.500	5.085.000	135.600	4.068.000	-20,00	136.448	4.093.440	-19,50	135.517	4.065.510	-20,05	137.387	4.121.610	-18,95
96	72103003-001	Liberación mamparas yeso carton,	Metros cuadrados	24,00	352.560	8.461.440	282.048	6.769.152	-20,00	283.811	6.811.464	-19,50	180.689	4.336.536	-48,75	297.304	7.135.296	-15,67
97	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	20,00	352.560	7.051.200	282.048	5.640.960	-20,00	283.811	5.676.220	-19,50	282.326	5.646.520	-19,92	300.286	6.005.720	-14,83
98	72103003-001	Liberación piso moquette y contra piso.	Metros cuadrados	20,00	169.500	3.390.000	135.600	2.712.000	-20,00	136.448	2.728.960	-19,50	135.517	2.710.340	-20,05	137.387	2.747.740	-18,95
99	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	33,00	352.560	11.634.480	282.048	9.307.584	-20,00	283.811	9.365.763	-19,50	282.326	9.316.758	-19,92	300.286	9.909.438	-14,83
100	72103003-001	Liberación piso moquette y contra piso.	Metros cuadrados	33,00	169.500	5.593.500	135.600	4.474.800	-20,00	136.448	4.502.784	-19,50	135.517	4.472.061	-20,05	137.387	4.533.771	-18,95
101	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando	Metros cuadrados	49,00	352.560	17.275.440	282.048	13.820.352	-20,00	283.811	13.906.739	-19,50	282.326	13.833.974	-19,92	300.286	14.714.014	-14,83
102	72103003-001	Liberación piso vinilico más contra piso	Metros cuadrados	49,00	169.500	8.305.500	135.600	6.644.400	-20,00	136.448	6.685.952	-19,50	135.517	6.640.333	-20,05	141.239	6.920.711	-16,67
103	72103003-001	Liberación C° R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm,	Metros cuadrados	3,00	352.560	1.057.680	282.048	846.144	-20,00	283.811	851.433	-19,50	282.326	846.978	-19,92	300.286	900.858	-14,83
104	72103003-001	Liberación piso más contra piso	Metros cuadrados	3,00	264.420	793.260	211.536	634.608	-20,00	212.859	638.577	-19,50	137.634	412.902	-47,95	216.076	648.228	-18,28
105	72103003-001	Remocion de azulejos	Metros cuadrados	12,00	226.000	2.712.000	180.800	2.169.600	-20,00	181.930	2.183.160	-19,50	183.512	2.202.144	-18,80	186.340	2.236.080	-17,55
106	72103003-001	Liberación mampostería , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Ver EE.TT	Metros cuadrados	77,00	352.560	27.147.120	282.048	21.717.696	-20,00	283.811	21.853.447	-19,50	282.326	21.739.102	-19,92	300.286	23.122.022	-14,83
107	72103003-001	Liberación C° R° metal desplegado El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	11,00	352.560	3.878.160	282.048	3.102.528	-20,00	283.811	3.121.921	-19,50	282.326	3.105.586	-19,92	300.286	3.303.146	-14,83
108	72103003-001	Liberación piso más contra piso	Metros cuadrados	11,00	264.420	2.908.620	211.536	2.326.896	-20,00	212.859	2.341.449	-19,50	137.634	1.513.974	-47,95	216.076	2.376.836	-18,28
109	72103003-001	Remocion de azulejos	Metros cuadrados	12,80	226.000	2.892.800	180.800	2.314.240	-20,00	181.930	2.328.704	-19,50	183.512	2.348.954	-18,80	186.340	2.385.152	-17,55
110	72103003-001	Liberación mampostería , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Ver EE.TT	Metros cuadrados	47,00	352.560	16.570.320	282.048	13.256.256	-20,00	283.811	13.339.117	-19,50	282.326	13.269.322	-19,92	300.286	14.113.442	-14,83
111	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	66,00	352.560	23.268.960	282.048	18.615.168	-20,00	283.811	18.731.526	-19,50	282.326	18.633.516	-19,92	300.286	19.818.876	-14,83
112	72103003-001	Liberación moquette más contra piso	Metros cuadrados	66,00	169.500	11.187.000	135.600	8.949.600	-20,00	136.448	9.005.568	-19,50	127.047	8.385.102	-25,05	137.387	9.067.542	-18,95
113	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	28,00	352.560	9.871.680	282.048	7.897.344	-20,00	283.811	7.946.708	-19,50	282.326	7.905.128	-19,92	300.286	8.408.008	-14,83
114	72103003-001	Liberación piso de granito reconstituido más contra piso	Metros cuadrados	28,00	264.420	7.403.760	211.536	5.923.008	-20,00	212.859	5.960.052	-19,50	137.634	3.853.752	-47,95	216.076	6.050.128	-18,28
115	72103003-001	Liberación mampostería , para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Ver EE.TT	Metros cuadrados	72,00	352.560	25.384.320	282.048	20.307.456	-20,00	283.811	20.434.392	-19,50	282.326	20.327.472	-19,92	300.286	21.620.592	-14,83
116	72103003-001	Remocion de azulejos	Metros cuadrados	28,50	226.000	6.441.000	180.800	5.152.800	-20,00	181.930	5.185.005	-19,50	183.512	5.230.092	-18,80	186.340	5.310.690	-17,55
117	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	14,00	352.560	4.935.840	282.048	3.948.672	-20,00	283.811	3.973.354	-19,50	282.326	3.952.564	-19,92	300.286	4.204.004	-14,83
118	72103003-001	Liberación parqué y contra piso. El piso de madera se retira con mucho cuidado con recuperación.	Metros cuadrados	14,00	528.840	7.403.760	423.072	5.923.008	-20,00	425.717	5.960.038	-19,50	381.141	5.335.974	-27,93	437.646	6.127.044	-17,24
119	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	31,00	352.560	10.929.360	282.048	8.743.488	-20,00	283.811	8.798.141	-19,50	282.326	8.752.106	-19,92	300.286	9.308.866	-14,83
120	72103003-001	Liberación parqué y contra piso. El piso de madera se retira con mucho cuidado con recuperación.	Metros cuadrados	31,00	528.840	16.394.040	423.072	13.115.232	-20,00	425.717	13.197.227	-19,50	381.141	11.815.371	-27,93	437.646	13.567.026	-17,24
121	72103003-001	Liberación mampostería: para realizar esta actividad se deberá contar con máquinas especiales. Ver EE.TT	Metros cuadrados	35,00	352.560	12.339.600	282.048	9.871.680	-20,00	283.811	9.933.385	-19,50	282.326	9.881.410	-19,92	300.286	10.510.010	-14,83
122	72103003-001	Liberación de piso calcáreo más contra piso.	Metros cuadrados	197,00	264.420	52.090.740	211.536	41.672.592	-20,00	212.859	41.933.223	-19,50	137.634	27.113.898	-47,95	223.669	44.062.793	-15,41
123	72103003-001	Liberación de pisos y contra pisos, evitando vibraciones que dañen la estructura de la bovedilla inferior de metal y ladrillos.	Metros cuadrados	403,00	352.560	142.081.680	282.048	113.665.344	-20,00	283.811	114.375.833	-19,50	190.570	76.799.710	-45,95	292.694	117.955.682	-16,98
124	72103003-001	Liberación de aislación, evitando vibraciones que dañen la estructura de la bovedilla inferior de metal y ladrillos.	Metros cuadrados	403,00	52.884	21.312.252	42.307	17.049.721	-20,00	42.572	17.156.516	-19,50	56.465	22.755.395	6,77	43.734	17.624.802	-17,30

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MGPC

125	72103003-001	Liberación C°R° metal desplegado. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.	Metros cuadrados	65,00	352.560	22.916.400	282.047	18.333.055	-20,00	283.811	18.447.715	-19,50	282.326	18.351.190	-19,92	300.286	19.518.590	-14,83
126	72103003-001	Liberación de piso cerámico y contra piso	Metros cuadrados	65,00	176.280	11.458.200	141.024	9.166.560	-20,00	141.906	9.223.890	-19,50	137.634	8.946.210	-21,92	147.741	9.603.165	-16,19
127	72103003-001	Liberación de mamposterías	Metros cuadrados	34,00	352.560	11.987.040	282.048	9.589.632	-20,00	283.811	9.649.574	-19,50	254.094	8.639.196	-27,93	300.314	10.210.676	-14,82
128	72131601-013	Retiro, transporte y descarga de materiales recuperados y de demolición hasta su destino final	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	15.527.947	15.527.947	-11,91	14.620.047	14.620.047	-17,06
129	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
130	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
131	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
132	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
133	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
134	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
135	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
136	72101511-002	Desmonte instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	26.442.000	26.442.000	21.153.599	21.153.599	-20,00	21.285.810	21.285.810	-19,50	19.249.521	19.249.521	-27,20	28.207.004	28.207.004	6,68
137	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
138	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
139	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
140	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
141	72101511-002	Desmantelar AA	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.309.943	2.309.943	-34,48	3.760.933	3.760.933	6,67
142	72101511-002	Desmantelar AA.	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.309.943	2.309.943	-34,48	3.760.933	3.760.933	6,67
143	72101511-002	Desmonte instalación de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
144	72101511-002	Desmantelar A°A°	Unidad Medida Global	1,00	1.762.800	1.762.800	1.410.240	1.410.240	-20,00	1.419.054	1.419.054	-19,50	1.257.635	1.257.635	-28,66	1.880.468	1.880.468	6,68
145	72101511-002	Desmantelar Aire Acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	4.491.555	4.491.555	-15,07	5.641.402	5.641.402	6,68
146	72101511-002	Desmantelar Aire Acondicionado	Unidad Medida	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	4.491.555	4.491.555	-15,07	5.641.402	5.641.402	6,68
147	72101511-002	Desmantelar A°A°	Unidad Medida Global	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	4.491.555	4.491.555	-15,07	5.641.402	5.641.402	6,68
148	72101511-002	Desmantelar A°A°	Unidad Medida Global	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	4.491.555	4.491.555	-15,07	5.641.402	5.641.402	6,68

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

149	72101511-002	Desmonte A°A°	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.309.943	2.309.943	-34,48	3.760.933	3.760.933	6,67
150	72101511-002	Desmantelar A°A°	Unidad Medida Global	1,00	10.576.800	10.576.800	8.461.441	8.461.441	-20,00	8.514.324	8.514.324	-19,50	7.699.808	7.699.808	-27,20	11.282.801	11.282.801	6,67
151	72101511-002	Desmantelar A°A°	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.309.943	2.309.943	-34,48	3.760.933	3.760.933	6,67
152	72101511-002	Desmantelar A°A°	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.309.943	2.309.943	-34,48	3.760.933	3.760.933	6,67
153	72101511-002	Desmantelar A°A° (Compresores)	Unidad Medida Global	1,00	8.814.000	8.814.000	7.051.201	7.051.201	-20,00	7.095.270	7.095.270	-19,50	6.159.847	6.159.847	-30,11	9.402.335	9.402.335	6,68
154	72101511-002	Desmantelar A°A° (Equipo central) PEL2	Unidad Medida Global	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	5.774.856	5.774.856	9,20	5.641.402	5.641.402	6,68
155	72103003-001	Desmantelar muebles de cocina	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.823.263	2.823.263	-19,92	2.877.128	2.877.128	-18,39
156	72103003-001	Desmantelar instalaciones cloacal y de agua	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.823.263	2.823.263	-19,92	2.961.504	2.961.504	-16,00
157	72103003-001	Desmantelar artefactos de baños	Unidad Medida Global	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	2.823.263	2.823.263	-19,92	2.961.504	2.961.504	-16,00
158	72103003-001	Desmantelar instalaciones cloacal y de agua	Unidad Medida Global	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	4.940.710	4.940.710	-6,57	4.336.489	4.336.489	-18,00
159	72103003-001	Desmantelar escalera de madera de la torre	Unidad Medida Global	1,00	8.814.000	8.814.000	7.051.200	7.051.200	-20,00	7.095.270	7.095.270	-19,50	9.175.605	9.175.605	4,10	7.141.327	7.141.327	-18,98
160	72103003-001	Desmantelar artefactos de baños	Unidad Medida Global	1,00	7.051.200	7.051.200	5.640.960	5.640.960	-20,00	5.676.216	5.676.216	-19,50	8.469.789	8.469.789	20,12	5.781.984	5.781.984	-18,00
161	72103003-001	Desmantelar instalaciones cloacal y de agua	Unidad Medida Global	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	4.940.710	4.940.710	-6,57	4.336.489	4.336.489	-18,00
162	72103003-001	Desmantelar entelado de paredes con pinturas originales. El procedimiento contemplara no dañar las pinturas existentes.	Unidad Medida Global	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	4.411.297	4.411.297	-16,59	4.459.015	4.459.015	-15,68
163	72103003-001	Desmantelar instalación cloacal más agua	Unidad Medida	1,00	8.814.000	8.814.000	7.051.200	7.051.200	-20,00	7.095.270	7.095.270	-19,50	9.175.605	9.175.605	4,10	7.668.180	7.668.180	-13,00
164	72103003-001	Desmantelar artefactos de baños	Unidad Medida	1,00	3.390.000	3.390.000	2.712.000	2.712.000	-20,00	2.728.950	2.728.950	-19,50	2.823.263	2.823.263	-16,72	2.949.300	2.949.300	-13,00
165	72103003-001	Desmantelar instalación cloacal más agua	Unidad Medida	1,00	8.814.000	8.814.000	7.051.200	7.051.200	-20,00	7.095.270	7.095.270	-19,50	9.175.605	9.175.605	4,10	7.668.180	7.668.180	-13,00
166	72103003-001	Desmantelar artefactos de baños	Unidad Medida	1,00	3.390.000	3.390.000	2.712.000	2.712.000	-20,00	2.728.950	2.728.950	-19,50	2.823.263	2.823.263	-16,72	2.949.300	2.949.300	-13,00
167	72103003-001	Desmantelar desagües y agua	Unidad Medida	1,00	8.814.000	8.814.000	7.051.200	7.051.200	-20,00	7.095.270	7.095.270	-19,50	5.175.605	5.175.605	-41,28	7.668.180	7.668.180	-13,00
168	72103003-001	Desmantelar aberturas	Unidad Medida	1,00	3.525.600	3.525.600	2.820.480	2.820.480	-20,00	2.838.108	2.838.108	-19,50	1.129.305	1.129.305	-67,97	2.906.505	2.906.505	-17,56
169	72103003-001	Retiro de Artefacto de iluminación tipo Fluorescente doble.	Unidad	17,00	180.229	3.063.893	144.183	2.451.111	-20,00	145.085	2.466.445	-19,50	165.738	2.817.546	-8,04	153.196	2.604.332	-15,00
170	72103003-001	Retiro de Artefacto aplique de Pared	Unidad	1,00	180.229	180.229	144.183	144.183	-20,00	145.085	145.085	-19,50	165.738	165.738	-8,04	153.196	153.196	-15,00
171	72103003-001	Retiro de Artefacto Tipo Araña Colgante.	Unidad	2,00	855.832	1.711.664	684.666	1.369.332	-20,00	688.945	1.377.890	-19,50	808.480	1.616.960	-5,53	932.858	1.865.716	9,00
172	72103003-001	Retiro de Artefacto Indicador de Salida	Unidad	3,00	180.229	540.687	144.183	432.549	-20,00	145.085	435.255	-19,50	165.738	497.214	-8,04	153.196	459.588	-15,00
173	72103003-001	Retiro de toma corriente Común.	Unidad	6,00	180.229	1.081.374	144.183	865.098	-20,00	145.085	870.510	-19,50	165.738	994.428	-8,04	153.196	919.176	-15,00
174	72103003-001	Retiro de Toma Común Simple - Doble.	Unidad	13,00	180.229	2.342.977	144.183	1.874.379	-20,00	145.085	1.886.105	-19,50	165.738	2.154.594	-8,04	153.196	1.991.548	-15,00
175	72103003-001	Retiro de Tomacorriente tipo PC p/ Computadora.	Unidad	5,00	180.229	901.145	144.183	720.915	-20,00	145.085	725.425	-19,50	165.738	828.690	-8,04	153.196	765.980	-15,00
176	72103003-001	Retiro de Toma para Telefonía y/o Datos.	Unidad	3,00	504.640	1.513.920	403.712	1.211.136	-20,00	406.236	1.218.708	-19,50	444.664	1.333.992	-11,88	428.943	1.286.829	-15,00
177	72103003-001	Retiro de cable alimentador de Acondicionador de Aire	Unidad	2,00	1.523.510	3.047.020	1.218.808	2.437.616	-20,00	1.226.426	2.452.852	-19,50	1.394.628	2.789.256	-8,46	1.294.985	2.589.970	-15,00
178	72103003-001	Retiro de Artefacto de iluminación tipo Fluorescente doble.	Unidad	21,00	180.229	3.784.809	144.183	3.027.843	-20,00	145.085	3.046.785	-19,50	165.738	3.480.496	-8,04	153.196	3.217.116	-15,00
179	72103003-001	Retiro de Artefacto Tipo Dicroica.	Unidad	1,00	180.229	180.229	144.183	144.183	-20,00	145.085	145.085	-19,50	165.738	165.738	-8,04	153.196	153.196	-15,00

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

180	72103003-001	Retiro de Artefacto Tipo Araña Colgante.	Unidad	4,00	855.832	3.423.328	684.666	2.738.664	-20,00	688.945	2.755.780	-19,50	808.480	3.233.920	-5,53	932.858	3.731.432	9,00
181	72103003-001	Retiro de Artefacto Tipo Colgante.	Unidad	4,00	310.514	1.242.056	248.411	993.644	-20,00	249.964	999.856	-19,50	307.222	1.228.888	-1,06	338.460	1.353.840	9,00
182	72103003-001	Retiro de Artefacto Tipo Reflector.	Unidad	4,00	310.514	1.242.056	248.411	993.644	-20,00	249.964	999.856	-19,50	307.222	1.228.888	-1,06	263.936	1.055.744	-15,00
183	72103003-001	Retiro de Toma Común.	Unidad	18,00	180.229	3.244.122	144.183	2.595.294	-20,00	145.085	2.611.530	-19,50	181.908	3.274.344	0,93	153.196	2.757.528	-15,00
184	72103003-001	Retiro de Toma Común Simple - Doble.	Unidad	2,00	180.229	360.458	144.183	288.366	-20,00	145.085	290.170	-19,50	181.908	363.816	0,93	153.196	306.392	-15,00
185	72103003-001	Retiro de Toma Común Simple - Triple.(Caja externa)	Unidad	4,00	423.284	1.693.136	338.627	1.354.508	-20,00	340.744	1.362.976	-19,50	363.816	1.455.264	-14,05	359.792	1.439.168	-15,00
186	72103003-001	Retiro de Tomacorriente tipo PC p/ Computadora.	Unidad	22,00	180.229	3.965.038	144.183	3.172.026	-20,00	145.085	3.191.870	-19,50	165.738	3.646.236	-8,04	153.196	3.370.312	-15,00
187	72103003-001	Retiro de Toma con Tierra Tipo Schuko.	Unidad	3,00	180.229	540.687	144.183	432.549	-20,00	145.085	435.255	-19,50	165.738	497.214	-8,04	153.196	459.588	-15,00
188	72103003-001	Retiro de Toma para Telefonía y/o Datos.	Unidad	2,00	504.640	1.009.280	403.712	807.424	-20,00	406.236	812.472	-19,50	444.664	889.328	-11,88	428.943	857.886	-15,00
189	72103003-001	Retiro de cable alimentador de Acondicionador de Aire	Unidad	2,00	1.379.202	2.758.404	1.103.362	2.206.724	-20,00	1.110.258	2.220.516	-19,50	1.394.628	2.789.256	1,12	1.172.322	2.344.644	-15,00
190	72103003-001	Retiro de Artefacto de iluminación de adosar al Techo.	Unidad	16,00	180.229	2.883.664	144.183	2.306.928	-20,00	145.085	2.321.360	-19,50	165.738	2.651.808	-8,04	153.196	2.451.136	-15,00
191	72103003-001	Retiro de Artefacto aplique de Pared	Unidad	16,00	180.229	2.883.664	144.183	2.306.928	-20,00	145.085	2.321.360	-19,50	165.738	2.651.808	-8,04	153.196	2.451.136	-15,00
192	72103003-001	Retiro de Artefacto Tipo Araña Colgante.	Unidad	15,00	855.832	12.837.480	684.666	10.269.990	-20,00	688.945	10.334.175	-19,50	808.480	12.127.200	-5,53	932.858	13.992.870	9,00
193	72103003-001	Retiro de Toma Común.	Unidad	11,00	180.229	1.982.519	144.183	1.586.013	-20,00	145.085	1.595.935	-19,50	181.908	2.000.988	0,93	153.196	1.685.156	-15,00
194	72103003-001	Retiro Toma Común Simple - Doble.	Unidad	1,00	180.229	180.229	144.183	144.183	-20,00	145.085	145.085	-19,50	181.908	181.908	0,93	153.196	153.196	-15,00
195	72103003-001	Retiro de cable alimentador de Acondicionador de Aire	Unidad	5,00	1.379.202	6.896.010	1.103.362	5.516.810	-20,00	1.110.258	5.551.290	-19,50	1.273.356	6.366.780	-7,67	1.172.322	5.861.610	-15,00
196	72103003-001	Retiro, transporte y descarga de materiales recuperados y de demolición hasta su destino final	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.762.842	19.762.842	12,11	14.983.801	14.983.801	-15,00
197	72131601-013	Limpieza permanente de obra	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.762.842	19.762.842	12,11	16.098.011	16.098.011	-8,68
198	72131601-004	Trabajos refuerzo estructural consolidación de muros con micro pilot	Metro lineal	50,00	881.400	44.070.000	705.120	35.256.000	-20,00	709.527	35.476.350	-19,50	748.935	37.446.750	-15,03	757.425	37.871.250	-14,07
199	72131601-007	Desmonte y revisión de TIRANTES de madera atacadas por xilófagos, desmonte de maderamen en mal estado. Ver EE.TT	Metros cuadrados	600,00	528.840	317.304.000	423.072	253.843.200	-20,00	425.717	255.430.200	-19,50	295.204	177.122.400	-44,18	463.379	278.027.400	-12,38
200	72131601-007	Liberación de techo de bovedilla retirándola con sumo cuidado sin dañar la mampostería, las viguetas metálicas se verificara una por una, retirando todo el óxido por medios mecánicos.	Metros cuadrados	21,00	352.560	7.403.760	282.048	5.923.008	-20,00	283.811	5.960.031	-19,50	394.744	8.289.624	11,97	285.791	6.001.611	-18,94
201	72131601-007	Liberación de Galería Sur se retira la bovedilla con sumo cuidado sin dañar la mampostería, las viguetas metálicas se verificara una por una, retirando todo el óxido por medios mecánicos.	Metros cuadrados	200,00	352.560	70.512.000	282.048	56.409.600	-20,00	283.811	56.762.200	-19,50	431.959	86.391.800	22,52	285.791	57.158.200	-18,94
202	72131601-007	Liberación de Galería norte se retira la bovedilla con sumo cuidado sin dañar la mampostería, las viguetas metálicas se verificara una por una, retirando todo el óxido por medios mecánicos.	Metros cuadrados	190,00	352.560	66.986.400	282.048	53.589.120	-20,00	283.811	53.924.090	-19,50	434.141	82.486.790	23,14	285.791	54.300.290	-18,94
203	72131601-007	Liberación de entrepiso se retira la bovedilla con sumo cuidado sin dañar la mamposteria, las viguetas metálicas se verificara una por una, retirando todo el óxido por medios mecánicos.	Metros cuadrados	28,00	352.560	9.871.680	282.048	7.897.344	-20,00	283.811	7.946.708	-19,50	296.699	8.307.572	-15,84	285.791	8.002.148	-18,94
204	72131601-007	Desmonte y revisión de viguetas de madera atacadas por xilófagos para restauración, desmonte de maderamen en mal estado. Retirando cuidadosamente de la pared. Ver EE.TT	Metros cuadrados	214,00	528.840	113.171.760	423.072	90.537.408	-20,00	425.717	91.103.438	-19,50	408.898	87.504.172	-22,68	442.671	94.731.594	-16,29
205	72131601-007	Desmonte y revisión de viguetas de madera atacadas por xilófagos para restauración, desmonte de maderamen en mal estado. Retirando cuidadosamente de la pared. Ver EE.TT	Metros cuadrados	113,00	352.560	39.839.280	282.048	31.871.424	-20,00	283.811	32.070.643	-19,50	336.225	37.993.425	-4,63	295.455	33.386.415	-16,20
206	72131601-007	Liberación de TERRAZA NORTE se retira la bovedilla con sumo cuidado sin dañar la mampostería, las viguetas metálicas se verificara una por una, retirando todo el óxido por medios mecánicos.	Metros cuadrados	193,00	352.560	68.044.080	282.048	54.435.264	-20,00	283.811	54.775.523	-19,50	382.834	73.886.962	8,59	285.791	55.157.663	-18,94
207	72131601-007	Liberación de TERRAZA SUR se retira la bovedilla con sumo cuidado sin dañar la mampostería, las viguetas metálicas	Metros cuadrados	210,00	352.560	74.037.600	282.048	59.230.080	-20,00	283.811	59.600.310	-19,50	382.834	80.395.140	8,59	285.791	60.016.110	-18,94
208	72131601-007	Consolidación estructural del techo de bovedilla. Ver planos y EE.TT	Metros cuadrados	21,00	1.410.240	29.615.040	1.128.192	23.692.032	-20,00	1.135.244	23.840.124	-19,50	1.531.338	32.158.098	8,59	1.259.251	26.444.271	-10,71
209	72131601-007	Consolidación estructural con parteluces metálicos perfil IPN 200 x 6,00 m. Ver planos y EE.TT	Unidad	4,00	8.814.000	35.256.000	7.051.200	28.204.800	-20,00	7.095.270	28.381.080	-19,50	9.532.363	38.129.452	8,15	7.839.034	31.356.136	-11,06
210	72131601-007	Consolidación estructural de la bovedilla se procederá al reemplazo de la bovedilla de material cerámico por Hormigón aliviánado con arcilla expandida, fck 20 mpa. Ver planos	Metros cuadrados	108,00	1.410.240	152.305.920	1.128.192	121.844.736	-20,00	1.135.244	122.606.352	-19,50	1.246.086	134.577.288	-11,64	1.261.080	136.196.640	-10,58
211	72131601-007	Consolidación estructural de las viguetas. Cada vigueta será reforzada (en todo lo largo del patín inferior) por medio de fibra de carbono RFC, IMPREGNADO CON EPOXI. Las viguetas metálicas, además serán tratadas con epoxi reforzado con RFV 80%. Ver planos	Metros cuadrados	108,00	7.051.200	761.529.600	5.640.960	609.223.680	-20,00	5.676.216	613.031.328	-19,50	5.646.526	609.824.808	-19,92	6.365.124	687.433.392	-9,73

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

212	72131601-007	Consolidación estructural, reemplazo de las viguetas muy dañadas por IPN 160. Cada vigueta se reemplaza por IPN 160. Las viguetas metálicas, serán tratadas con epoxi o tratamiento con Zincado 20%. Ver planos	Metros cuadrados	27,00	2.011.400	54.307.800	1.609.120	43.446.240	-20,00	1.619.177	43.717.779	-19,50	1.096.068	29.593.836	-45,51	1.789.349	48.312.423	-11,04
213	72131601-007	Aplicación de juntas especiales de dilatación para vedación de las losas de hormigón. Ver plano	Metro lineal	30,00	1.410.240	42.307.200	1.128.192	33.845.760	-20,00	1.135.244	34.057.320	-19,50	90.958	2.728.740	-93,55	1.273.594	38.207.820	-9,69
214	72131601-007	Consolidación estructural de la bovedilla se procederá al reemplazo de la bovedilla de material cerámico por Hormigón alivianado con arcilla expandida, fck 20 mpa. Ver planos	Metros cuadrados	90,00	1.410.240	126.921.600	1.128.192	101.537.280	-20,00	1.135.244	102.171.960	-19,50	1.248.652	112.378.680	-11,46	1.261.080	113.497.200	-10,58
215	72131601-007	Consolidación estructural de las viguetas. Cada vigueta será reforzada en todo lo largo del patín inferior por medio de fibra de carbono RFC, IMPREGNADO CON EPOXI. Las viguetas metálicas, además serán tratadas con epoxi reforzado con RFV 80%. Ver planos	Metros cuadrados	72,00	7.051.200	507.686.400	5.640.960	406.149.120	-20,00	5.676.216	408.687.552	-19,50	5.646.526	406.549.872	-19,92	6.365.124	458.288.928	-9,73
216	72131601-007	Consolidación estructural, reemplazo de las viguetas muy dañadas por IPN 160. Cada vigueta se reemplaza por IPN 160. Las viguetas metálicas, serán tratadas con epoxi o tratamiento con Zincado 20%. Ver planos	Metros cuadrados	18,00	2.011.400	36.205.200	1.609.120	28.964.160	-20,00	1.619.177	29.145.186	-19,50	904.727	16.285.086	-55,02	1.789.349	32.208.282	-11,04
217	72131601-007	Aplicación de juntas especiales de dilatación para vedacion de las losas de hormigón. Ver plano	Metro lineal	20,00	1.410.240	28.204.800	1.128.192	22.563.840	-20,00	1.135.244	22.704.880	-19,50	84.955	1.699.100	-93,98	1.273.594	25.471.880	-9,69
218	72131601-007	Consolidación estructural de la bovedilla se procederá al reemplazo de la bovedilla de material cerámico por Hormigón alivianado con arcilla expandida, fck 20 mpa. Ver planos	Metros cuadrados	28,00	1.410.240	39.486.720	1.128.192	31.589.376	-20,00	1.135.244	31.786.832	-19,50	641.907	17.973.396	-54,48	1.261.080	35.310.240	-10,58
219	72131601-007	Consolidación estructural de las viguetas. Cada vigueta será reforzada en todo lo largo del patín inferior por medio de fibra de carbono RFC, IMPREGNADO CON EPOXI. Las viguetas metálicas, además serán tratadas con epoxi reforzado con RFV 80%. Ver planos	Metros cuadrados	54,00	8.814.000	475.956.000	7.051.200	380.764.800	-20,00	7.095.270	383.144.580	-19,50	5.646.526	304.912.404	-35,94	7.460.302	402.856.308	-15,36
220	72131601-007	Consolidación estructural, reemplazo de las viguetas muy dañadas por IPN 160. Cada vigueta se reemplaza por IPN 160. Las viguetas metálicas, serán tratadas con epoxi o tratamiento con Zincado 20%. Ver planos	Metros cuadrados	14,00	2.011.400	28.159.600	1.609.120	22.527.680	-20,00	1.619.177	22.668.478	-19,50	2.823.263	39.525.682	40,36	1.789.349	25.050.886	-11,04
221	72131601-007	Consolidación estructural de la bovedilla se procederá el reemplazo de la bovedilla de material cerámico por Hormigón alivianado con arcilla expandida, fck 20 mpa. Ver planos	Metros cuadrados	214,00	1.410.240	301.791.360	1.128.192	241.433.088	-20,00	1.135.244	242.942.216	-19,50	673.733	144.178.862	-52,23	1.261.080	269.871.120	-10,58
222	72131601-007	Consolidación estructural de viguetas de madera. Ver EE.TT	Metros cuadrados	27,00	8.814.000	237.978.000	7.051.201	190.382.427	-20,00	7.095.270	191.572.290	-19,50	6.537.137	176.502.699	-25,83	7.906.759	213.482.493	-10,29
223	72131601-007	Consolidación estructural, reemplazo de la viguetas muy dañadas por IPN 300. Cada vigueta se reemplaza por IPN 300. Las viguetas metálicas, serán tratadas con epoxi o tratamiento con Zincado. Ver planos	Metros cuadrados	109,00	4.407.000	480.363.000	3.525.600	384.290.400	-20,00	3.547.635	386.692.215	-19,50	4.024.433	438.663.197	-8,68	3.934.232	428.831.288	-10,73
224	72131601-007	Consolidación estructural con parteluces metálicos perfil IPN 300x7.20m. Ver planos y EE.TT	Unidad	18,00	4.935.840	88.845.120	3.948.672	71.076.096	-20,00	3.973.352	71.520.336	-19,50	5.359.683	96.474.294	8,59	4.403.453	79.262.154	-10,79
225	72131601-007	Consolidación estructural con parteluces metálicos perfil IPN 300x8.80m. Ver planos y EE.TT	Unidad	5,00	5.288.400	26.442.000	4.230.720	21.153.600	-20,00	4.257.162	21.285.810	-19,50	5.742.517	28.712.585	8,59	4.729.251	23.646.255	-10,57
226	72131601-007	Consolidación estructural de la bovedilla se procederá al reemplazo de la bovedilla de material cerámico por Hormigón alivianado con arcilla expandida, fck 20 mpa. Ver planos	Metros cuadrados	113,00	1.410.240	159.357.120	1.128.192	127.485.696	-20,00	1.135.244	128.282.572	-19,50	849.546	95.998.698	-39,76	1.261.080	142.502.040	-10,58
227	72131601-007	Consolidación estructural de viguetas de madera. Ver EE.TT	Metros cuadrados	90,00	8.814.000	793.260.000	7.051.200	634.608.000	-20,00	7.095.270	638.574.300	-19,50	6.537.137	588.342.330	-25,83	7.906.759	711.608.310	-10,29
228	72131601-007	Consolidación estructural, reemplazo de las viguetas muy dañadas por IPN 300. Ver planos y EE.TT	Metros cuadrados	22,00	4.407.000	96.954.000	3.525.600	77.563.200	-20,00	3.547.635	78.047.970	-19,50	5.414.249	119.113.478	22,86	3.934.232	86.553.104	-10,73
229	72131601-007	Consolidación estructural con parteluces metálicos perfil IPN 300x7.20m. Ver planos y EE.TT	Unidad	18,00	4.935.840	88.845.120	3.948.672	71.076.096	-20,00	3.973.352	71.520.336	-19,50	5.359.683	96.474.294	8,59	4.403.453	79.262.154	-10,79
230	72131601-007	Consolidación estructural con parteluces metálicos perfil IPN 300 x 8.80 m. Ver planos y EE.TT	Unidad	5,00	5.288.400	26.442.000	4.230.720	21.153.600	-20,00	4.257.162	21.285.810	-19,50	5.742.517	28.712.585	8,59	4.729.251	23.646.255	-10,57
231	72131601-005	Consolidación estructural de arcos de mampostería con bandas de fibra de carbono y tensores de acero inoxidable fijados con inyección epoxi, la mampostería será rellenada con una mezcla de grau y cal, toda acción será precedida por una limpieza de polvo e impurezas	Unidad	3,00	90.400.000	271.200.000	72.320.000	216.960.000	-20,00	72.772.000	218.316.000	-19,50	51.601.550	154.804.650	-42,92	78.284.566	234.853.698	-13,40
232	72131601-005	Consolidación estructural de fisuras y grietas presentes en la mampostería con inyección epoxi, la mampostería que presenten grietas será rellenada con una mezcla de grau y cal, toda acción será precedida por una limpieza de polvo e impurezas.	Metro lineal	50,00	7.051.200	352.560.000	5.640.960	282.048.000	-20,00	5.676.216	283.810.800	-19,50	4.409.424	220.471.200	-37,47	6.330.865	316.543.250	-10,22
233	72131601-007	Consolidación estructural de la bovedilla se procederá al reemplazo de la bovedilla de material cerámico por Hormigón alivianado con arcilla expandida, fck 20 mpa. Ver planos	Metros cuadrados	210,00	1.410.240	296.150.400	1.128.192	236.920.320	-20,00	1.135.244	238.401.240	-19,50	1.531.338	321.580.980	8,59	1.261.080	264.826.800	-10,58
234	72131601-007	Consolidación estructural de las viguetas. Cada vigueta será reforzada (en todo lo largo del patín inferior) por medio de fibra de carbono RFC, IMPREGNADO CON EPOXI. Las viguetas metálicas, además serán tratadas con epoxi reforzado con RFV 80%. Ver planos	Metros cuadrados	155,00	7.051.200	1.092.936.000	5.640.960	874.348.800	-20,00	5.676.216	879.813.480	-19,50	5.646.526	875.211.530	-19,92	6.365.124	986.594.220	-9,73

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOP

235	72131601-007	Consolidación estructural, reemplazo de las viguetas muy dañadas por IPN 160. Cada vigueta se reemplaza por IPN 160. Las viguetas metálicas, serán tratadas con epoxi o tratamiento con Zincado 20%. Ver planos	Metros cuadrados	38,00	2.011.400	76.433.200	1.609.120	61.146.560	-20,00	1.619.177	61.528.726	-19,50	1.430.881	54.373.478	-28,86	1.789.349	67.995.262	-11,04
236	72131601-007	Aplicación de juntas especiales de dilatación para vedación de las losas de hormigón. Ver plano	Metro lineal	30,00	1.410.240	42.307.200	1.128.192	33.845.760	-20,00	1.135.244	34.057.320	-19,50	90.858	2.725.740	-93,56	1.273.594	38.207.820	-9,69
237	72131601-007	Consolidación estructural de la bovedilla se procederá al reemplazo de la bovedilla de material cerámico por Hormigón alivianado con arcilla expandida, fck 20 mpa. Ver planos	Metros cuadrados	193,00	1.410.240	272.176.320	1.128.192	217.741.056	-20,00	1.135.244	219.102.092	-19,50	1.531.338	295.548.234	8,59	1.261.080	243.388.440	-10,58
238	72131601-007	Consolidación estructural de las viguetas. Cada vigueta será reforzada en todo lo largo del patin inferior por medio de fibra de carbono RFC, IMPREGNADO CON EPOXI. Las viguetas metálicas, además serán tratadas con epoxi reforzado con RFV 80%. Ver planos	Metros cuadrados	152,00	7.051.200	1.071.782.400	5.640.960	857.425.920	-20,00	5.676.216	862.784.832	-19,50	5.646.526	858.271.952	-19,92	6.365.124	967.498.848	-9,73
239	72131601-007	Consolidación estructural, reemplazo de las viguetas muy dañadas por IPN 160. Cada vigueta se reemplaza por IPN 160. Las viguetas metálicas, serán tratadas con epoxi o tratamiento con Zincado 20%. Ver planos	Metros cuadrados	38,00	2.011.400	76.433.200	1.609.120	61.146.560	-20,00	1.619.177	61.528.726	-19,50	1.582.311	60.127.818	-21,33	1.789.349	67.995.262	-11,04
240	72131601-007	Aplicación de juntas especiales de dilatación para vedación de las losas de hormigón. Ver plano	Metro lineal	20,00	1.410.240	28.204.800	1.128.192	22.563.840	-20,00	1.135.244	22.704.880	-19,50	83.543	1.670.860	-94,08	1.273.594	25.471.880	-9,69
241	72131601-015	Recuperación columna existente en el muro	Unidad	1,00	5.288.400	5.288.400	4.230.720	4.230.720	-20,00	4.257.162	4.257.162	-19,50	5.742.517	5.742.517	8,59	4.668.934	4.668.934	-11,71
242	72102702-9999	Restauración de escalera de piedras	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.141.724	19.141.724	8,59	15.161.010	15.161.010	-13,99
243	72102601-9998	Maderamen de Cabriada, (techo): Limpieza de la madera con cepillo, tratamiento de desinfección contra xilófagos en las caras de las piezas y en el interior mediante inyección en las partes necesarias. Realizar estudios con resistografo, y reemplazar en caso de deterioro mayor al 30%.	Metros cuadrados	100,00	747.515	74.751.500	598.012	59.801.200	-20,00	601.750	60.175.000	-19,50	641.651	64.165.100	-14,16	665.484	66.548.400	-10,97
244	72102601-9998	Maderamen de VIGAS DE TECHO: Limpieza de la madera con cepillo, tratamiento de desinfección contra xilófagos en las caras de las piezas y en el interior mediante inyección en las partes necesarias. Realizar estudios con resistografo, y reemplazar en caso de deterioro mayor al 30%.	Metros cuadrados	100,00	747.515	74.751.500	598.012	59.801.200	-20,00	601.750	60.175.000	-19,50	641.651	64.165.100	-14,16	665.484	66.548.400	-10,97
245	72102601-9998	Maderamen de TECHO: se procederá al reemplazo de la totalidad del maderamen del techo, tirantes de lapacho. Escuadría 4" x 5". Las maderas a utilizar tendrán tratamiento previo de desinfección contra xilófagos en las caras de las piezas y en el interior mediante inyección en las partes necesarias, las mismas recibirán por inmersión o en autoclave a presión, y la aplicación de una pintura incolora ignífuga, y de un barniz protector. Los herrajes y los bulones serán zincados.	Metros cuadrados	600,00	747.515	448.509.000	598.012	358.807.200	-20,00	601.750	361.050.000	-19,50	641.651	384.990.600	-14,16	665.277	399.166.200	-11,00
246	72102601-9998	Placas de TECHO: se procederá a la colocación de placas fenólicas espesor 24 mm en capas de 12 mm, fijadas cuidadosamente con pernos sobre el tirante, previamente se aplica puente de adherencia y luego el tratamiento hidrófugo con membrana asfáltica de 4 mm, fijados con pistola de calor. Deberá cubrir la totalidad del techo.	Metros cuadrados	600,00	747.515	448.509.000	598.012	358.807.200	-20,00	601.750	361.050.000	-19,50	639.982	383.989.200	-14,39	660.790	396.474.000	-11,60
247	72131601-007	Techos chapa sándwich en cubiertas con estructura metálica, formado por chapa pre pintada, galvanizada en la cara interior, y pre lacada en la exterior, con espuma de poli estireno en el interior espesor 50 mm montada sobre correa metálica de caños 80x80x2 y fijadas a la estructura existente según especificaciones técnicas, incluye suministro y montaje de las mismas, así como imprimación antioxidante y dos manos de pintura sintética aplicada en taller y retocada en obra con rodillo.	Metros cuadrados	600,00	705.120	423.072.000	564.097	338.458.200	-20,00	567.622	340.573.200	-19,50	423.489	254.093.400	-39,94	696.662	417.997.200	-1,20
248	72101603-001	Canaleta embutida desarrollo 100cm, fabricado con chapa galvanizada N° 20 electro soldada con mix, y protegida con pintura anticorrosiva en todo lo largo, mas aplicación de babetas del mismo material.	Metro lineal	120,00	528.840	63.460.800	423.072	50.768.640	-20,00	425.717	51.086.040	-19,50	352.908	42.348.960	-33,27	524.898	62.987.760	-0,75
249	72131601-013	Retiro, transporte y descarga de materiales recuperados y de demolición hasta su destino final las mismas serán catalogadas previamente en el caso de las maderas y entregadas a las autoridades.	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.762.842	19.762.842	12,11	14.620.047	14.620.047	-17,06
250	72131601-013	Limpieza permanente de obra	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.762.842	19.762.842	12,11	16.098.011	16.098.011	-8,68
251	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	106,00	88.140	9.342.840	70.511	7.474.166	-20,00	70.953	7.521.018	-19,50	63.523	6.733.438	-27,93	73.451	7.785.806	-16,67
252	72131601-008	Revoque nuevo. Puzolana más hidrófugo. Ver EE.TT	Metros cuadrados	106,00	249.172	26.412.232	199.338	21.129.828	-20,00	200.584	21.261.904	-19,50	211.745	22.444.970	-15,02	203.356	21.555.736	-18,39
253	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con aislación. Hidrófugo	Metros cuadrados	50,00	264.420	13.221.000	211.536	10.576.800	-20,00	212.859	10.642.950	-19,50	211.745	10.587.250	-19,92	248.605	12.430.250	-5,98

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

254	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	50,00	528.840	26.442.000	423.072	21.153.600	-20,00	425.717	21.285.850	-19,50	324.675	16.233.750	-38,61	449.423	22.471.150	-15,02
255	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 018)	Metros cuadrados	13,40	237.300	3.179.820	189.840	2.543.856	-20,00	191.027	2.559.762	-19,50	176.454	2.364.484	-25,64	198.175	2.655.545	-16,49
256	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoqu	Metros cuadrados	39,00	88.140	3.437.460	70.511	2.749.929	-20,00	70.953	2.767.167	-19,50	63.523	2.477.397	-27,93	73.451	2.864.589	-16,67
257	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	39,00	249.172	9.717.708	199.338	7.774.182	-20,00	200.584	7.822.776	-19,50	211.745	8.258.055	-15,02	203.356	7.930.884	-18,39
258	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	16,00	176.280	2.820.480	141.024	2.256.384	-20,00	141.906	2.270.496	-19,50	139.752	2.236.032	-20,72	180.770	2.892.320	2,55
259	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	16,00	528.840	8.461.440	423.072	6.769.152	-20,00	425.717	6.811.472	-19,50	324.675	5.194.800	-38,61	449.423	7.190.768	-15,02
260	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	51,00	88.140	4.495.140	70.511	3.596.061	-20,00	70.953	3.618.603	-19,50	63.523	3.239.673	-27,93	73.451	3.746.001	-16,67
261	72131601-008	Revoque nuevo. Puzolana más hidrófugo. Ver EE.TT	Metros cuadrados	51,00	249.172	12.707.772	199.338	10.166.238	-20,00	200.584	10.229.784	-19,50	211.745	10.798.995	-15,02	203.356	10.371.156	-18,39
262	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	176.280	5.640.960	141.024	4.512.768	-20,00	141.906	4.540.992	-19,50	139.752	4.472.064	-20,72	180.770	5.784.640	2,55
263	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	32,00	528.840	16.922.880	423.072	13.538.304	-20,00	425.717	13.622.944	-19,50	324.675	10.389.600	-38,61	449.423	14.381.536	-15,02
264	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	90,00	88.140	7.932.600	70.511	6.345.990	-20,00	70.953	6.385.770	-19,50	63.523	5.717.070	-27,93	73.451	6.610.590	-16,67
265	72131601-008	Revoque nuevo. Puzolana más hidrófugo. Ver EE.TT	Metros cuadrados	90,00	249.172	22.425.480	199.338	17.940.420	-20,00	200.584	18.052.560	-19,50	211.745	19.057.050	-15,02	203.356	18.302.040	-18,39
266	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	48,00	176.280	8.461.440	141.024	6.769.152	-20,00	141.906	6.811.488	-19,50	139.752	6.708.096	-20,72	180.770	8.676.960	2,55
267	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	48,00	528.840	25.384.320	423.072	20.307.456	-20,00	425.717	20.434.416	-19,50	324.675	15.584.400	-38,61	449.423	21.572.304	-15,02
268	72131601-008	Retiro de revoques con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	94,00	88.140	8.285.160	70.511	6.628.034	-20,00	70.953	6.669.582	-19,50	63.523	5.971.162	-27,93	73.451	6.904.394	-16,67
269	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	94,00	249.172	23.422.168	199.338	18.737.772	-20,00	200.584	18.854.896	-19,50	211.745	19.904.030	-15,02	203.356	19.115.464	-18,39
270	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	35,00	176.280	6.169.800	141.024	4.935.840	-20,00	141.906	4.966.710	-19,50	139.752	4.891.320	-20,72	180.770	6.326.950	2,55
271	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	35,00	528.840	18.509.400	423.072	14.807.520	-20,00	425.717	14.900.095	-19,50	324.675	11.363.625	-38,61	449.423	15.729.805	-15,02
272	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 018)	Metros cuadrados	22,26	237.300	5.282.298	189.840	4.225.838	-20,00	191.027	4.252.261	-19,50	176.454	3.927.866	-25,64	198.175	4.411.376	-16,49
273	72131601-005	Mampostería 0,15 nueva (según plano)	Metros cuadrados	4,25	135.600	576.300	108.480	461.040	-20,00	109.158	463.922	-19,50	112.931	479.957	-16,72	128.605	546.571	-5,16
274	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	194,00	88.140	17.099.160	70.511	13.679.134	-20,00	70.953	13.764.882	-19,50	63.523	12.323.462	-27,93	73.451	14.249.494	-16,67
275	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	194,00	249.172	48.339.368	199.338	38.671.572	-20,00	200.584	38.913.296	-19,50	211.745	41.078.530	-15,02	203.356	39.451.064	-18,39
276	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	98,00	176.280	17.275.440	141.024	13.820.352	-20,00	141.906	13.906.788	-19,50	139.752	13.695.696	-20,72	180.770	17.715.460	2,55
277	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	98,00	528.840	51.826.320	423.072	41.461.056	-20,00	425.717	41.720.266	-19,50	324.675	31.818.150	-38,61	449.423	44.043.454	-15,02
278	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 018)	Metros cuadrados	39,00	237.300	9.254.700	189.840	7.403.760	-20,00	191.027	7.450.053	-19,50	176.454	6.881.706	-25,64	198.175	7.728.825	-16,49
279	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	43,00	88.140	3.790.020	70.511	3.031.973	-20,00	70.953	3.050.979	-19,50	63.523	2.731.489	-27,93	73.451	3.158.393	-16,67
280	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	43,00	249.172	10.714.396	199.338	8.571.534	-20,00	200.584	8.625.112	-19,50	211.745	9.105.035	-15,02	203.356	8.744.308	-18,39
281	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	15,00	176.280	2.644.200	141.024	2.115.360	-20,00	141.906	2.128.590	-19,50	139.752	2.096.280	-20,72	180.770	2.711.550	2,55
282	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	15,00	528.840	7.932.600	423.072	6.346.080	-20,00	425.717	6.385.755	-19,50	324.675	4.870.125	-38,61	449.423	6.741.345	-15,02
283	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	72,00	88.140	6.346.080	70.511	5.076.792	-20,00	70.953	5.108.616	-19,50	63.523	4.573.656	-27,93	73.451	5.288.472	-16,67
284	72131601-008	Revoque nuevo. Puzolana más hidrófugo. Ver EE.TT	Metros cuadrados	72,00	249.172	17.940.384	199.338	14.352.336	-20,00	200.584	14.442.048	-19,50	211.745	15.245.640	-15,02	203.356	14.641.632	-18,39

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

285	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	28,50	176.280	5.023.980	141.024	4.019.184	-20,00	141.906	4.044.321	-19,50	139.752	3.982.932	-20,72	180.770	5.151.945	2,55
286	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	28,50	528.840	15.071.940	423.072	12.057.552	-20,00	425.717	12.132.935	-19,50	324.675	9.253.238	-38,61	449.423	12.808.556	-15,02
287	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	43,00	88.140	3.790.020	70.511	3.031.973	-20,00	70.953	3.050.979	-19,50	63.523	2.731.489	-27,93	73.451	3.158.393	-16,67
288	72131601-008	Revoque nuevo. Puzolana más hidrófugo. Ver EE.TT	Metros cuadrados	43,00	249.172	10.714.396	199.338	8.571.534	-20,00	200.584	8.625.112	-19,50	211.745	9.105.035	-15,02	203.356	8.744.308	-18,39
289	72131601-009	Contra piso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	16,00	176.280	2.820.480	141.024	2.256.384	-20,00	141.906	2.270.496	-19,50	139.752	2.236.032	-20,72	180.770	2.892.320	2,55
290	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	16,00	528.840	8.461.440	423.072	6.769.152	-20,00	425.717	6.811.472	-19,50	324.675	5.194.800	-38,61	449.423	7.190.768	-15,02
291	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	68,00	88.140	5.993.520	70.511	4.794.748	-20,00	70.953	4.824.804	-19,50	63.523	4.319.564	-27,93	73.451	4.994.668	-16,67
292	72131601-008	Revoque nuevo. Puzolana más hidrófugo. Ver EE.TT	Metros cuadrados	68,00	249.172	16.943.696	199.338	13.554.984	-20,00	200.584	13.639.712	-19,50	282.326	19.198.168	13,31	203.356	13.828.208	-18,39
293	72131601-005	Mampostería 0,15 nueva (según plano)	Metros cuadrados	40,00	135.600	5.424.000	108.480	4.339.200	-20,00	109.158	4.366.320	-19,50	112.931	4.517.240	-16,72	128.605	5.144.200	-5,16
294	72131601-009	Contrapiso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	176.280	5.640.960	141.024	4.512.768	-20,00	141.906	4.540.992	-19,50	139.752	4.472.064	-20,72	180.770	5.784.640	2,55
295	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	32,00	528.840	16.922.880	423.072	13.538.304	-20,00	425.717	13.622.944	-19,50	324.675	10.389.600	-38,61	449.423	14.381.536	-15,02
296	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 018)	Metros cuadrados	14,00	237.300	3.322.200	189.840	2.657.760	-20,00	191.027	2.674.378	-19,50	176.454	2.470.356	-25,64	198.175	2.774.450	-16,49
297	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	98,00	88.140	8.637.720	70.511	6.910.078	-20,00	70.953	6.953.394	-19,50	63.523	6.225.254	-27,93	73.451	7.198.198	-16,67
298	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	98,00	249.172	24.418.856	199.338	19.535.124	-20,00	200.584	19.657.232	-19,50	211.745	20.751.010	-15,02	203.356	19.928.888	-18,39
299	72131601-009	Contrapiso construido con concreto de arcilla expandida con Hidrófugo	Metros cuadrados	26,00	176.280	4.583.280	141.024	3.666.624	-20,00	141.906	3.689.556	-19,50	139.752	3.633.552	-20,72	180.770	4.700.020	2,55
300	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	26,00	528.840	13.749.840	423.072	10.999.872	-20,00	425.717	11.068.642	-19,50	324.675	8.441.550	-38,61	449.423	11.684.998	-15,02
301	72131601-008	Retiro de revoque con humedad. Los muros así liberados del revoque, permanecerán varios días sin recibir nuevo revoque a fin de su aireación.	Metros cuadrados	67,00	88.140	5.905.380	70.511	4.724.237	-20,00	70.953	4.753.851	-19,50	63.523	4.256.041	-27,93	73.451	4.921.217	-16,67
302	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	67,00	249.172	16.694.524	199.338	13.355.646	-20,00	200.584	13.439.128	-19,50	211.745	14.186.915	-15,02	203.356	13.624.852	-18,39
303	72131601-009	Contrapiso construido con concreto de arcilla expandida c/ Hidrófugo	Metros cuadrados	28,00	176.280	4.935.840	141.024	3.948.672	-20,00	141.906	3.973.368	-19,50	139.752	3.913.056	-20,72	180.770	5.061.560	2,55
304	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato 60x 60 masa única sin doble cara, sin esmalte superficial. Conforme planilla piso (Lam A035). Color a definir.	Metros cuadrados	28,00	528.840	14.807.520	423.072	11.846.016	-20,00	425.717	11.920.076	-19,50	324.675	9.090.900	-38,61	449.423	12.583.844	-15,02
305	72131601-008	Alisada de mortero base piso de madera parque	Metros cuadrados	215,00	105.768	22.740.120	84.614	18.192.010	-20,00	85.144	18.305.960	-19,50	60.700	13.050.500	-42,61	94.561	20.330.615	-10,60
306	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	20,00	249.172	4.983.440	199.338	3.986.760	-20,00	200.584	4.011.680	-19,50	211.745	4.234.900	-15,02	203.356	4.067.120	-18,39
307	72131601-009	Colocar piso y zócalo madera recuperado (70%) repulido y encerado	Metros cuadrados	150,00	1.762.800	264.420.000	564.096	84.614.400	-68,00	1.419.054	212.858.100	-19,50	508.187	76.228.050	-71,17	1.464.793	219.718.950	-16,91
308	72131601-009	Provision y colocación de piso y zócalo madera nuevo (idem recuperado); pulido y encerado	Metros cuadrados	65,00	1.762.800	114.582.000	885.920	57.584.800	-49,74	1.419.054	92.238.510	-19,50	988.142	64.229.230	-43,94	1.464.793	95.211.545	-16,91
309	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	215,00	237.300	51.019.500	189.840	40.815.600	-20,00	191.027	41.070.805	-19,50	176.454	37.937.610	-25,64	198.175	42.607.625	-16,49
310	72131601-006	Aislación bovedilla	Metros cuadrados	190,00	264.420	50.239.800	211.536	40.191.840	-20,00	212.859	40.443.210	-19,50	173.631	32.989.890	-34,34	237.385	45.103.150	-10,22
311	72131601-008	Alisada de mortero base piso de mármol según plano	Metros cuadrados	190,00	105.768	20.095.920	84.614	16.076.660	-20,00	85.144	16.177.360	-19,50	60.700	11.533.000	-42,61	94.561	17.966.590	-10,60
312	72131601-008	Reparación de revoque altura 0,50. Revoque nuevo. Ver EE.TT	Metros cuadrados	42,00	249.172	10.465.224	199.338	8.372.196	-20,00	200.584	8.424.528	-19,50	176.454	7.411.068	-29,18	210.333	8.833.986	-15,59
313	72131601-009	Piso y zócalo mármol según diseño conforme planilla de piso (Lam A038)	Metros cuadrados	190,00	1.762.800	334.932.000	1.410.240	267.945.600	-20,00	1.419.054	269.620.260	-19,50	1.924.952	365.740.880	9,20	1.469.280	279.163.200	-16,65
314	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	190,00	237.300	45.087.000	189.840	36.069.600	-20,00	191.027	36.295.130	-19,50	176.454	33.526.260	-25,64	198.175	37.653.250	-16,49
315	72102602-007	Pared de yeso carton, alt. 2,40m	Metros cuadrados	7,97	406.800	3.242.196	325.440	2.593.757	-20,00	327.474	2.609.968	-19,50	211.745	1.687.608	-47,95	373.210	2.974.484	-8,26
316	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	51,40	88.140	4.530.396	70.511	3.624.265	-20,00	70.953	3.646.984	-19,50	63.523	3.265.082	-27,93	73.451	3.775.381	-16,67
317	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	76,50	249.172	19.061.658	199.338	15.249.357	-20,00	200.584	15.344.676	-19,50	211.745	16.198.493	-15,02	203.356	15.556.734	-18,39

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

318	72131601-005	Mampostería 0,40 nueva (según plano)	Metros cuadrados	2,36	406.800	960.048	325.440	768.038	-20,00	327.474	772.839	-19,50	338.792	799.549	-16,72	371.773	877.384	-8,61
319	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	15,15	176.280	2.670.642	141.024	2.136.514	-20,00	141.906	2.149.876	-19,50	139.752	2.117.243	-20,72	185.429	2.809.249	5,19
320	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	15,15	237.300	3.595.095	189.840	2.876.076	-20,00	191.027	2.894.059	-19,50	176.454	2.673.278	-25,64	198.175	3.002.351	-16,49
321	72102602-007	Pared de yeso carton, alt. 2,40m	Metros cuadrados	5,40	406.800	2.196.720	325.440	1.757.376	-20,00	327.474	1.768.360	-19,50	211.745	1.143.423	-47,95	373.210	2.015.334	-8,26
322	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	54,20	88.140	4.777.188	70.511	3.821.696	-20,00	70.953	3.845.653	-19,50	63.523	3.442.947	-27,93	73.451	3.981.044	-16,67
323	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	77,20	249.172	19.236.078	199.338	15.388.894	-20,00	200.584	15.485.085	-19,50	211.745	16.346.714	-15,02	203.356	15.699.083	-18,39
324	72131601-005	Mampostería 0,15 nueva (según plano)	Metros cuadrados	23,00	135.600	3.118.800	108.480	2.495.040	-20,00	109.158	2.510.634	-19,50	112.931	2.597.413	-16,72	128.605	2.957.915	-5,16
325	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	15,00	176.280	2.644.200	141.024	2.115.360	-20,00	141.906	2.128.590	-19,50	139.752	2.096.280	-20,72	185.429	2.781.435	5,19
326	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	15,00	237.300	3.559.500	189.840	2.847.600	-20,00	191.027	2.865.405	-19,50	176.454	2.646.810	-25,64	198.175	2.972.625	-16,49
327	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	37,00	88.140	3.261.180	70.511	2.608.907	-20,00	70.953	2.625.261	-19,50	63.523	2.350.351	-27,93	73.451	2.717.687	-16,67
328	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	76,00	249.172	18.937.072	199.338	15.149.688	-20,00	200.584	15.244.384	-19,50	211.745	16.092.620	-15,02	203.356	15.455.056	-18,39
329	72131601-005	Mampostería 0,15 nueva (según plano)	Metros cuadrados	23,00	135.600	3.118.800	108.480	2.495.040	-20,00	109.158	2.510.634	-19,50	112.931	2.597.413	-16,72	128.605	2.957.915	-5,16
330	72131601-005	Mampostería 0,40 nueva (según plano)	Metros cuadrados	17,00	406.800	6.915.600	325.440	5.532.480	-20,00	327.474	5.567.058	-19,50	338.792	5.759.464	-16,72	371.773	6.320.141	-8,61
331	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	13,50	176.280	2.379.780	141.024	1.903.824	-20,00	141.906	1.915.731	-19,50	139.752	1.886.652	-20,72	185.429	2.503.292	5,19
332	72131601-009	Piso y zócalo de madera conforme planilla de pisos (lámina A 038)	Metros cuadrados	13,50	881.400	11.898.900	705.120	9.519.120	-20,00	709.527	9.578.615	-19,50	988.142	13.339.917	12,11	723.465	9.766.778	-17,92
333	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	13,50	237.300	3.203.550	189.840	2.562.840	-20,00	191.027	2.578.865	-19,50	176.454	2.382.129	-25,64	198.175	2.675.363	-16,49
334	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	123,60	88.140	10.894.104	70.511	8.715.160	-20,00	70.953	8.769.791	-19,50	63.523	7.851.443	-27,93	73.451	9.078.544	-16,67
335	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	136,28	249.172	33.957.160	199.338	27.165.783	-20,00	200.584	27.335.586	-19,50	211.745	28.856.609	-15,02	203.356	27.713.356	-18,39
336	72131601-005	Mampostería 0,30 nueva	Metros cuadrados	1,68	271.200	455.616	216.960	364.493	-20,00	218.316	366.771	-19,50	247.036	415.020	-8,91	247.742	416.207	-8,65
337	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	30,00	176.280	5.288.400	141.024	4.230.720	-20,00	141.906	4.257.180	-19,50	139.752	4.192.560	-20,72	185.429	5.562.870	5,19
338	72131601-009	Piso y zócalo de mármol blanco conforme planilla de pisos (lámina A 038)	Metros cuadrados	30,00	1.762.800	52.884.000	1.410.240	42.307.200	-20,00	1.419.054	42.571.620	-19,50	1.924.952	57.748.560	9,20	1.469.280	44.078.400	-16,65
339	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	30,00	237.300	7.119.000	189.840	5.695.200	-20,00	191.027	5.730.810	-19,50	176.454	5.293.620	-25,64	198.175	5.945.250	-16,49
340	72101601-002	Ducto de yeso cartón	Metros cuadrados	11,00	203.400	2.237.400	162.720	1.789.920	-20,00	163.737	1.801.107	-19,50	141.163	1.552.793	-30,60	186.368	2.050.048	-8,37
341	72131601-008	Retiro de revoque con humedad	Metros cuadrados	131,76	88.140	11.613.326	70.511	9.290.529	-20,00	70.953	9.348.767	-19,50	63.523	8.369.790	-27,93	73.451	9.677.904	-16,67
342	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	131,76	249.172	32.830.903	199.338	26.264.775	-20,00	200.584	26.428.948	-19,50	211.745	27.899.521	-15,02	203.356	26.794.187	-18,39
343	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	51,28	176.280	9.039.638	141.024	7.231.711	-20,00	141.906	7.276.940	-19,50	139.752	7.166.483	-20,72	185.429	9.508.799	5,19
344	72131601-009	Piso y zócalo de madera conforme planilla de pisos (lámina A 038)	Metros cuadrados	51,28	1.762.800	90.396.384	1.410.240	72.317.107	-20,00	1.419.054	72.769.089	-19,50	988.142	50.671.922	-43,94	1.464.793	75.114.585	-16,91
345	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	51,28	237.300	12.168.744	189.840	9.734.995	-20,00	191.027	9.795.865	-19,50	176.454	9.048.561	-25,64	198.175	10.162.414	-16,49
346	72131601-006	Aislación bovedilla	Metros cuadrados	200,00	176.280	35.256.000	141.024	28.204.800	-20,00	141.906	28.381.200	-19,50	173.631	34.726.200	-1,50	181.217	36.243.400	2,80
347	72131601-008	Reparación de revoque con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	64,47	249.172	16.064.119	199.338	12.851.321	-20,00	200.584	12.931.650	-19,50	211.745	13.651.200	-15,02	210.333	13.560.169	-15,59
348	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	200,00	176.280	35.256.000	141.024	28.204.800	-20,00	141.906	28.381.200	-19,50	139.752	27.950.400	-20,72	185.429	37.085.800	5,19
349	72131601-009	Piso y zócalo mármol conforme planilla de pisos (lámina A 038)	Metros cuadrados	200,00	1.762.800	352.560.000	1.410.240	282.048.000	-20,00	1.419.054	283.810.800	-19,50	1.924.952	384.990.400	9,20	1.469.280	293.856.000	-16,65
350	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	200,00	237.300	47.460.000	189.840	37.968.000	-20,00	191.027	38.205.400	-19,50	176.454	35.290.800	-25,64	198.175	39.635.000	-16,49
351	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	33,00	176.280	5.817.240	141.024	4.653.792	-20,00	141.906	4.682.898	-19,50	139.752	4.611.816	-20,72	185.429	6.119.157	5,19
352	72131601-009	Colocar piso y zócalo madera recuperado (70%) repulido y encerado	Metros cuadrados	23,00	1.762.800	40.544.400	1.410.240	32.435.520	-20,00	1.419.054	32.638.242	-19,50	508.187	11.688.301	-71,17	1.464.793	33.690.239	-16,91
353	72131601-009	Provisión y colocación de piso y zócalo madera nuevo (idem recuperado), pulido y encerado	Metros cuadrados	10,00	1.762.800	17.628.000	1.410.240	14.102.400	-20,00	1.419.054	14.190.540	-19,50	988.142	9.881.420	-43,94	1.464.793	14.647.930	-16,91
354	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	33,00	237.300	7.830.900	189.840	6.264.720	-20,00	191.027	6.303.891	-19,50	176.454	5.822.982	-25,64	198.175	6.539.775	-16,49

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

355	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	17,50	176.280	3.084.900	141.024	2.467.920	-20,00	141.906	2.483.355	-19,50	139.752	2.445.660	-20,72	185.429	3.245.008	5,19
356	72131601-009	Colocar piso y zócalo madera recuperado (70%) repulido y encerado	Metros cuadrados	12,00	1.762.800	21.153.600	1.410.240	16.922.880	-20,00	1.419.054	17.028.648	-19,50	508.187	6.098.244	-71,17	1.464.793	17.577.516	-16,91
357	72131601-009	Provisión y colocación de piso y zócalo madera nuevo (idem recuperado); pulido y encerado	Metros cuadrados	5,50	1.762.800	9.695.400	1.410.240	7.756.320	-20,00	1.419.054	7.804.797	-19,50	988.142	5.434.781	-43,94	1.464.793	8.056.362	-16,91
358	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	17,50	203.400	3.559.500	162.720	2.847.600	-20,00	163.737	2.865.398	-19,50	176.454	3.087.945	-13,25	198.175	3.468.063	-2,57
359	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	51,00	176.280	8.990.280	141.024	7.192.224	-20,00	141.906	7.237.206	-19,50	139.752	7.127.352	-20,72	185.429	9.456.879	5,19
360	72131601-009	Colocar piso y zócalo madera recuperado (70%) repulido y encerado	Metros cuadrados	36,00	1.762.800	63.460.800	1.410.240	50.768.640	-20,00	1.419.054	51.085.944	-19,50	508.187	18.294.732	-71,17	1.464.793	52.732.548	-16,91
361	72131601-009	Provisión y colocación de piso y zócalo madera nuevo (idem recuperado); pulido y encerado	Metros cuadrados	15,50	1.762.800	27.323.400	1.410.240	21.858.720	-20,00	1.419.054	21.995.337	-19,50	988.142	15.316.201	-43,94	1.464.793	22.704.292	-16,91
362	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 021)	Metros cuadrados	51,00	237.300	12.102.300	189.840	9.681.840	-20,00	191.027	9.742.377	-19,50	176.454	8.999.154	-25,64	198.175	10.106.925	-16,49
363	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	63,50	176.280	11.193.780	141.024	8.955.024	-20,00	141.906	9.011.031	-19,50	139.752	8.874.252	-20,72	185.429	11.774.742	5,19
364	72131601-009	Piso y zócalo de granito negro fiamatado conforme planilla pisos (Lámina A038)	Metros cuadrados	63,50	1.762.800	111.937.800	1.410.240	89.550.240	-20,00	1.419.054	90.109.929	-19,50	1.924.952	122.234.452	9,20	1.468.107	93.224.795	-16,72
365	72131601-008	Restitución de revoques de baranda	Unidad Medida Global	1,00	2.260.000	2.260.000	1.808.000	1.808.000	-20,00	1.819.300	1.819.300	-19,50	2.682.100	2.682.100	18,68	1.852.714	1.852.714	-18,02
366	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	197,37	88.140	17.396.192	70.511	13.916.756	-20,00	70.953	14.003.994	-19,50	63.523	12.537.535	-27,93	73.451	14.497.024	-16,67
367	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	197,37	249.172	49.179.078	199.338	39.343.341	-20,00	200.584	39.589.264	-19,50	211.745	41.792.111	-15,02	203.356	40.136.374	-18,39
368	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	92,49	176.280	16.304.137	141.024	13.043.310	-20,00	141.906	13.124.886	-19,50	139.752	12.925.662	-20,72	185.429	17.150.328	5,19
369	72131601-009	Piso y zócalo de madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	92,49	1.762.800	163.041.372	1.410.240	130.433.098	-20,00	1.419.054	131.248.304	-19,50	988.142	91.393.254	-43,94	1.464.793	135.478.705	-16,91
370	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	92,49	237.300	21.947.877	189.840	17.558.302	-20,00	191.027	17.668.087	-19,50	176.454	16.320.230	-25,64	198.175	18.329.206	-16,49
371	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	68,00	88.140	5.993.520	70.511	4.794.748	-20,00	70.953	4.824.804	-19,50	63.523	4.319.564	-27,93	73.451	4.994.668	-16,67
372	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	68,00	249.172	16.943.696	199.338	13.554.984	-20,00	200.584	13.639.712	-19,50	211.745	14.398.660	-15,02	203.356	13.828.208	-18,39
373	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	56,00	176.280	9.871.680	141.024	7.897.344	-20,00	141.906	7.946.736	-19,50	139.752	7.826.112	-20,72	185.429	10.384.024	5,19
374	72131601-009	Piso y zócalo de madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	56,00	1.762.800	98.716.800	1.410.240	78.973.440	-20,00	1.419.054	79.467.024	-19,50	988.142	55.335.952	-43,94	1.464.793	82.028.408	-16,91
375	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	56,00	237.300	13.288.800	189.840	10.631.040	-20,00	191.027	10.697.512	-19,50	176.454	9.881.424	-25,64	198.175	11.097.800	-16,49
376	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	49,00	176.280	8.637.720	141.024	6.910.176	-20,00	141.906	6.953.394	-19,50	139.752	6.847.848	-20,72	185.429	9.086.021	5,19
377	72131601-009	Piso y zócalo de madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	49,00	1.762.800	86.377.200	705.120	34.550.880	-60,00	1.419.054	69.533.646	-19,50	988.142	48.418.958	-43,94	1.464.793	71.774.857	-16,91
378	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	49,00	203.400	9.966.600	162.720	7.973.280	-20,00	163.737	8.023.113	-19,50	176.454	8.646.246	-13,25	198.175	9.710.575	-2,57
379	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	85,00	176.280	14.983.800	141.024	11.987.040	-20,00	141.906	12.062.010	-19,50	139.752	11.878.920	-20,72	185.429	15.761.465	5,19
380	72131601-009	Piso y zócalo mármol según diseño conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	85,00	1.762.800	149.838.000	705.120	59.935.200	-60,00	1.419.054	120.619.590	-19,50	1.924.952	163.620.920	9,20	1.469.280	124.888.800	-16,65
381	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	85,00	237.300	20.170.500	189.840	16.136.400	-20,00	191.027	16.237.295	-19,50	176.454	14.998.590	-25,64	198.175	16.844.875	-16,49
382	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	129,00	88.140	11.370.060	70.511	9.095.919	-20,00	70.953	9.152.937	-19,50	63.523	8.194.467	-27,93	73.451	9.475.179	-16,67
383	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	129,00	249.172	32.143.188	199.338	25.714.602	-20,00	200.584	25.875.336	-19,50	211.745	27.315.105	-15,02	203.356	26.232.924	-18,39
384	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	59,93	176.280	10.564.460	141.024	8.451.568	-20,00	141.906	8.504.427	-19,50	139.752	8.375.337	-20,72	185.429	11.112.760	5,19
385	72131601-009	Piso y zócalo madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	59,93	881.400	52.822.302	705.120	42.257.842	-20,00	709.527	42.521.953	-19,50	988.142	59.219.350	12,11	723.465	43.357.257	-17,92
386	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	59,93	237.300	14.221.389	189.840	11.377.111	-20,00	191.027	11.448.248	-19,50	176.454	10.574.888	-25,64	198.175	11.876.628	-16,49
387	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	81,42	88.140	7.176.359	70.511	5.741.006	-20,00	70.953	5.776.993	-19,50	63.523	5.172.043	-27,93	73.451	5.980.380	-16,67
388	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	81,42	249.172	20.287.584	199.338	16.230.100	-20,00	200.584	16.331.549	-19,50	211.745	17.240.278	-15,02	203.356	16.557.246	-18,39
389	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	23,60	176.280	4.160.208	141.024	3.328.166	-20,00	141.906	3.348.982	-19,50	139.752	3.298.147	-20,72	185.429	4.376.124	5,19
390	72131601-009	Piso y zócalo mármol conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	23,60	1.762.800	41.602.080	1.410.240	33.281.664	-20,00	1.419.054	33.489.674	-19,50	1.924.952	45.428.867	9,20	1.469.280	34.675.008	-16,65
391	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	23,60	237.300	5.600.280	189.840	4.480.224	-20,00	191.027	4.508.237	-19,50	176.454	4.164.314	-25,64	198.175	4.676.930	-16,49

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

392	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	151,65	88.140	13.366.431	70.511	10.692.993	-20,00	70.953	10.760.022	-19,50	63.523	9.633.263	-27,93	73.451	11.138.844	-16,67
393	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	151,65	249.172	37.786.934	199.338	30.229.608	-20,00	200.584	30.418.564	-19,50	211.745	32.111.129	-15,02	203.356	30.838.937	-18,39
394	72102602-007	Mamparas de baño en yeso carton	Metros cuadrados	39,44	406.800	16.044.192	325.440	12.835.354	-20,00	327.474	12.915.575	-19,50	211.745	8.351.223	-47,95	347.308	13.697.828	-14,62
395	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	28,02	176.280	4.939.366	141.024	3.951.492	-20,00	141.906	3.976.206	-19,50	139.752	3.915.851	-20,72	185.429	5.195.721	5,19
396	72131601-009	Piso y zócalo madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	22,60	881.400	19.919.640	705.120	15.935.712	-20,00	709.527	16.035.310	-19,50	988.142	22.332.009	12,11	723.465	16.350.309	-17,92
397	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato pulido conforme detalle (Lámina A048)	Metros cuadrados	5,60	528.840	2.961.504	423.072	2.369.203	-20,00	425.717	2.384.015	-19,50	324.675	1.818.180	-38,61	449.423	2.516.769	-15,02
398	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	28,02	237.300	6.649.146	189.840	5.319.317	-20,00	191.027	5.352.577	-19,50	176.454	4.944.241	-25,64	198.175	5.552.864	-16,49
399	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	33,80	176.280	5.958.264	141.024	4.766.611	-20,00	141.906	4.796.423	-19,50	139.752	4.723.618	-20,72	185.429	6.267.500	5,19
400	72131601-009	Provisión y Colocación de piso y zócalo de madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	15,94	1.762.800	28.099.032	1.410.240	22.479.226	-20,00	1.419.054	22.619.721	-19,50	988.142	15.750.983	-43,94	1.464.793	23.348.800	-16,91
401	72131601-009	Provisión y Colocación de piso y zócalo de mármol blanco conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	17,86	1.762.800	31.483.608	1.410.240	25.186.886	-20,00	1.419.054	25.344.304	-19,50	1.924.952	34.379.643	9,20	1.469.280	26.241.341	-16,65
402	72131601-006	Aislación bovedilla	Metros cuadrados	200,00	452.000	90.400.000	361.600	72.320.000	-20,00	363.860	72.772.000	-19,50	173.631	34.726.200	-61,59	402.566	80.513.200	-10,94
403	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	65,26	249.172	16.260.965	199.338	13.008.798	-20,00	200.584	13.090.112	-19,50	211.745	13.818.479	-15,02	203.356	13.271.013	-18,39
404	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	200,00	176.280	35.256.000	141.024	28.204.800	-20,00	141.906	28.381.200	-19,50	139.752	27.950.400	-20,72	185.429	37.085.800	5,19
405	72131601-009	Piso y zócalo mármol conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	200,00	1.762.800	352.560.000	1.410.240	282.048.000	-20,00	1.419.054	283.810.800	-19,50	1.924.952	384.990.400	9,20	1.469.280	293.856.000	-16,65
406	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	200,00	237.300	47.460.000	189.840	37.968.000	-20,00	191.027	38.205.400	-19,50	176.454	35.290.800	-25,64	198.175	39.635.000	-16,49
407	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	30,36	176.280	5.351.861	141.024	4.281.489	-20,00	141.906	4.308.266	-19,50	139.752	4.242.871	-20,72	185.429	5.629.624	5,19
408	72131601-009	Piso y zócalo madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	30,36	1.762.800	53.518.608	1.410.240	42.814.886	-20,00	1.419.054	43.082.479	-19,50	988.142	29.999.991	-43,94	1.464.793	44.471.115	-16,91
409	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	30,36	237.300	7.204.428	189.840	5.763.542	-20,00	191.027	5.799.580	-19,50	176.454	5.357.143	-25,64	198.175	6.016.593	-16,49
410	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	19,39	176.280	3.418.069	141.024	2.734.455	-20,00	141.906	2.751.557	-19,50	139.752	2.709.791	-20,72	185.429	3.595.468	5,19
411	72131601-009	Piso y zócalo madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	19,39	1.762.800	34.180.692	1.410.240	27.344.554	-20,00	1.419.054	27.515.457	-19,50	988.142	19.160.073	-43,94	1.464.793	28.402.336	-16,91
412	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	19,39	237.300	4.601.247	189.840	3.680.998	-20,00	191.027	3.704.014	-19,50	176.454	3.421.443	-25,64	198.175	3.842.613	-16,49
413	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	25,46	176.280	4.488.089	141.024	3.590.471	-20,00	141.906	3.612.927	-19,50	139.752	3.558.086	-20,72	185.429	4.721.022	5,19
414	72131601-009	Piso y zócalo madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	25,46	1.762.800	44.880.888	1.410.240	35.904.710	-20,00	1.419.054	36.129.115	-19,50	988.142	25.158.095	-43,94	1.464.793	37.293.630	-16,91
415	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	25,46	237.300	6.041.658	189.840	4.833.326	-20,00	191.027	4.863.547	-19,50	176.454	4.492.519	-25,64	198.175	5.045.536	-16,49
416	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	33,13	176.280	5.840.156	141.024	4.672.125	-20,00	141.906	4.701.346	-19,50	139.752	4.629.984	-20,72	185.429	6.143.263	5,19
417	72131601-009	Piso y zócalo madera conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	33,13	1.762.800	58.401.564	1.410.240	46.721.251	-20,00	1.419.054	47.013.259	-19,50	988.142	32.737.144	-43,94	1.464.793	48.528.592	-16,91
418	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	33,13	237.300	7.861.749	189.840	6.289.399	-20,00	191.027	6.328.725	-19,50	176.454	5.845.921	-25,64	198.175	6.565.538	-16,49
419	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	100,94	88.140	8.896.852	70.511	7.117.380	-20,00	70.953	7.161.996	-19,50	63.523	6.412.012	-27,93	73.451	7.414.144	-16,67
420	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	100,94	249.172	25.151.422	199.338	20.121.178	-20,00	200.584	20.246.949	-19,50	211.745	21.373.540	-15,02	203.356	20.526.755	-18,39
421	72102602-007	Mamparas de baño yeso carton (alt 3,2 m)	Metros cuadrados	9,12	406.800	3.710.016	325.440	2.968.013	-20,00	327.474	2.986.563	-19,50	211.745	1.931.114	-47,95	347.308	3.167.449	-14,62
422	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	16,07	176.280	2.832.820	141.024	2.266.256	-20,00	141.906	2.280.429	-19,50	139.752	2.245.815	-20,72	185.429	2.979.844	5,19
423	72131601-009	Piso y zócalo mármol blanco conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	9,93	1.762.800	17.504.604	1.410.240	14.003.683	-20,00	1.419.054	14.091.206	-19,50	1.924.952	19.114.773	9,20	1.469.280	14.589.950	-16,65
424	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato pulido conforme detalle (Lámina A046)	Metros cuadrados	6,14	528.840	3.247.078	423.072	2.597.662	-20,00	425.717	2.613.902	-19,50	324.675	1.993.505	-38,61	449.423	2.759.457	-15,02
425	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 019)	Metros cuadrados	16,07	237.300	3.813.411	189.840	3.050.729	-20,00	191.027	3.069.804	-19,50	176.454	2.835.616	-25,64	198.175	3.184.672	-16,49
426	72131601-006	Aislaciones hidrófugas	Metros cuadrados	210,00	528.840	111.056.400	423.072	88.845.120	-20,00	425.717	89.400.570	-19,50	423.489	88.932.690	-19,92	456.402	95.844.420	-13,70
427	72131601-009	Contrapiso construido con concreto de arcilla expandida con hidrófugo	Metros cuadrados	210,00	264.420	55.528.200	211.536	44.422.560	-20,00	212.859	44.700.390	-19,50	211.745	44.466.450	-19,92	248.605	52.207.050	-5,98
428	72131601-009	Piso y zócalo tejuela nacional prensada	Metros cuadrados	210,00	88.140	18.509.400	70.512	14.807.520	-20,00	70.953	14.900.130	-19,50	84.698	17.786.580	-3,91	75.313	15.815.730	-14,55

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

429	72131601-006	Aislaciones hidrófugas	Metros cuadrados	193,00	528.840	102.066.120	423.072	81.652.896	-20,00	425.717	82.163.381	-19,50	423.489	81.733.377	-19,92	456.402	88.085.586	-13,70
430	72131601-009	Contrapiso construido con concreto de arcilla expandida con hidrófugo	Metros cuadrados	193,00	264.420	51.033.060	211.536	40.826.448	-20,00	212.859	41.081.787	-19,50	211.745	40.866.785	-19,92	248.605	47.980.765	-5,98
431	72131601-009	Piso y zócalo tejuela nacional prensada	Metros cuadrados	193,00	88.140	17.011.020	70.512	13.608.816	-20,00	70.953	13.693.929	-19,50	84.698	16.346.714	-3,91	75.313	14.535.409	-14,55
432	72131601-005	Mampostería 0,15 nueva (según plano)	Metros cuadrados	2,00	135.600	271.200	108.480	216.960	-20,00	109.158	218.316	-19,50	112.931	225.862	-16,72	128.605	257.210	-5,16
433	72102602-007	Pared de yeso carton	Metros cuadrados	4,00	406.800	1.627.200	406.800	1.627.200	0,00	327.474	1.309.896	-19,50	211.745	846.980	-47,95	373.210	1.492.840	-8,26
434	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	72,50	88.140	6.390.150	70.511	5.112.046	-20,00	70.953	5.144.093	-19,50	63.523	4.605.418	-27,93	73.451	5.325.198	-16,67
435	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	74,50	249.172	18.563.314	199.338	14.850.681	-20,00	200.584	14.943.508	-19,50	211.745	15.775.003	-15,02	203.356	15.150.022	-18,39
436	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	25,50	176.280	4.495.140	141.024	3.596.112	-20,00	141.906	3.618.603	-19,50	139.752	3.563.676	-20,72	185.429	4.728.440	5,19
437	72131601-009	Piso y zócalo cerámico conforme detalle (Lámina A037)	Metros cuadrados	25,50	395.500	10.085.250	316.400	8.068.200	-20,00	318.378	8.118.639	-19,50	247.036	6.299.418	-37,54	327.496	8.351.148	-17,19
438	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 020)	Metros cuadrados	25,50	237.300	6.051.150	189.840	4.840.920	-20,00	191.027	4.871.189	-19,50	176.454	4.499.577	-25,64	198.175	5.053.463	-16,49
439	72131601-005	Mampostería 0,40 nueva (según plano)	Metros cuadrados	0,30	406.800	122.040	325.440	97.632	-20,00	327.474	98.242	-19,50	338.792	101.638	-16,72	371.773	111.532	-8,61
440	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	53,50	88.140	4.715.490	70.511	3.772.339	-20,00	70.953	3.795.986	-19,50	63.523	3.398.481	-27,93	73.451	3.929.629	-16,67
441	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	54,00	249.172	13.455.288	199.338	10.764.252	-20,00	200.584	10.831.536	-19,50	211.745	11.434.230	-15,02	203.356	10.981.224	-18,39
442	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	33,50	176.280	5.905.380	141.024	4.724.304	-20,00	141.906	4.753.851	-19,50	139.752	4.681.692	-20,72	185.429	6.211.872	5,19
443	72131601-009	Piso y zócalo cerámico conforme detalle (Lámina A037)	Metros cuadrados	33,50	395.500	13.249.250	316.400	10.599.400	-20,00	318.378	10.665.663	-19,50	247.036	8.275.706	-37,54	327.496	10.971.116	-17,19
444	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 020)	Metros cuadrados	33,50	237.300	7.949.550	189.840	6.359.640	-20,00	191.027	6.399.405	-19,50	176.454	5.911.209	-25,64	198.175	6.638.863	-16,49
445	72102602-007	Pared de yeso carton alt 2,05m	Metros cuadrados	6,00	406.800	2.440.800	189.840	1.139.040	-53,33	327.474	1.964.844	-19,50	211.745	1.270.470	-47,95	373.210	2.239.260	-8,26
446	72131601-008	Retiro de revoque	Metros cuadrados	34,00	88.140	2.996.760	70.511	2.397.374	-20,00	70.953	2.412.402	-19,50	63.523	2.159.782	-27,93	73.451	2.497.334	-16,67
447	72131601-008	Revoque nuevo con hidrófugo. Puzolana. Ver EE.TT	Metros cuadrados	34,00	249.172	8.471.848	199.338	6.777.492	-20,00	200.584	6.819.856	-19,50	211.745	7.199.330	-15,02	203.356	6.914.104	-18,39
448	72131601-009	Contrapiso, carpeta base de piso, aislación	Metros cuadrados	15,00	176.280	2.644.200	141.024	2.115.360	-20,00	141.906	2.128.590	-19,50	139.752	2.096.280	-20,72	185.429	2.781.435	5,19
449	72131601-009	Piso y zócalo mármol blanco conforme planilla pisos (Lámina A036)	Metros cuadrados	9,00	1.762.800	15.865.200	1.410.240	12.692.160	-20,00	1.419.054	12.771.486	-19,50	1.924.952	17.324.568	9,20	1.469.280	13.223.520	-16,65
450	72131601-009	Piso y zócalo porcelanato pulido conforme detalle (Lámina A050)	Metros cuadrados	6,30	528.840	3.331.692	423.072	2.665.354	-20,00	425.717	2.682.017	-19,50	324.675	2.045.453	-38,61	449.423	2.831.365	-15,02
451	72101601-002	Cielorraso de yeso cartón, ver planilla de cielorrasos (lámina A 020)	Metros cuadrados	15,00	237.300	3.559.500	189.840	2.847.600	-20,00	191.027	2.865.405	-19,50	176.454	2.646.810	-25,64	198.175	2.972.625	-16,49
452	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	156,00	528.840	82.499.040	423.072	65.999.232	-20,00	425.717	66.411.852	-19,50	529.362	82.580.472	0,10	428.590	66.860.040	-18,96
453	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	156,00	440.700	68.749.200	352.560	54.999.360	-20,00	354.764	55.343.184	-19,50	389.482	60.759.192	-11,62	360.255	56.199.780	-18,25
454	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	60,00	528.840	31.730.400	423.072	25.384.320	-20,00	425.717	25.543.020	-19,50	529.362	31.761.720	0,10	428.590	25.715.400	-18,96
455	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	60,00	440.700	26.442.000	352.560	21.153.600	-20,00	354.764	21.285.840	-19,50	389.482	23.368.920	-11,62	360.255	21.615.300	-18,25
456	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	81,00	528.840	42.836.040	423.072	34.268.832	-20,00	425.717	34.483.077	-19,50	529.362	42.878.322	0,10	428.590	34.715.790	-18,96
457	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	81,00	440.700	35.696.700	352.560	28.557.360	-20,00	354.764	28.735.884	-19,50	389.482	31.548.042	-11,62	360.255	29.180.655	-18,25
458	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	140,00	528.840	74.037.600	423.072	59.230.080	-20,00	425.717	59.600.380	-19,50	529.362	74.110.680	0,10	428.590	60.002.600	-18,96
459	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	140,00	440.700	61.698.000	352.560	49.358.400	-20,00	354.764	49.666.960	-19,50	389.482	54.527.480	-11,62	360.255	50.435.700	-18,25
460	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bovedilla	Metros cuadrados	128,00	881.400	112.819.200	705.120	90.255.360	-20,00	709.527	90.819.456	-19,50	750.731	96.093.568	-14,83	719.130	92.048.640	-18,41
461	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	128,00	440.700	56.409.600	352.560	45.127.680	-20,00	354.764	45.409.792	-19,50	389.482	49.853.696	-11,62	360.255	46.112.640	-18,25
462	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	296,00	528.840	156.536.640	423.072	125.229.312	-20,00	425.717	126.012.232	-19,50	529.362	156.691.152	0,10	428.590	126.862.640	-18,96
463	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	296,00	440.700	130.447.200	352.560	104.357.760	-20,00	354.764	105.010.144	-19,50	389.482	115.286.672	-11,62	360.255	106.635.480	-18,25
464	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	61,90	528.840	32.735.196	423.072	26.188.157	-20,00	425.717	26.351.882	-19,50	529.362	32.767.508	0,10	428.590	26.529.721	-18,96
465	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	61,90	440.700	27.279.330	352.560	21.823.464	-20,00	354.764	21.959.892	-19,50	389.482	24.108.936	-11,62	360.255	22.299.785	-18,25

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

466	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	100,00	528.840	52.884.000	423.072	42.307.200	-20,00	425.717	42.571.700	-19,50	529.362	52.936.200	0,10	428.590	42.859.000	-18,96
467	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	100,00	440.700	44.070.000	352.560	35.256.000	-20,00	354.764	35.476.400	-19,50	389.482	38.948.200	-11,62	360.255	36.025.500	-18,25
468	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	58,30	528.840	30.831.372	423.072	24.665.098	-20,00	425.717	24.819.301	-19,50	529.362	30.861.805	0,10	428.590	24.986.797	-18,96
469	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	58,30	440.700	25.692.810	352.560	20.554.248	-20,00	354.764	20.682.741	-19,50	389.482	22.706.801	-11,62	360.255	21.002.867	-18,25
470	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	140,00	528.840	74.037.600	423.072	59.230.080	-20,00	425.717	59.600.380	-19,50	529.362	74.110.680	0,10	428.590	60.002.600	-18,96
471	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	140,00	440.700	61.698.000	352.560	49.358.400	-20,00	354.764	49.666.960	-19,50	389.482	54.527.480	-11,62	360.255	50.435.700	-18,25
472	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	123,30	528.840	65.205.972	423.072	52.164.778	-20,00	425.717	52.490.906	-19,50	529.362	65.270.335	0,10	428.590	52.845.147	-18,96
473	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	123,30	440.700	54.338.310	352.560	43.470.648	-20,00	354.764	43.742.401	-19,50	389.482	48.023.131	-11,62	360.255	44.419.442	-18,25
474	72131601-012	Retiro de pintura y enduido existente en paredes y bóveda	Metros cuadrados	94,30	528.840	49.869.612	423.072	39.895.690	-20,00	425.717	40.145.113	-19,50	529.362	49.918.837	0,10	428.590	40.416.037	-18,96
475	72131601-012	Pintura hidro transpirante color a definir	Metros cuadrados	94,30	440.700	41.558.010	352.560	33.246.408	-20,00	354.764	33.454.245	-19,50	389.482	36.728.153	-11,62	360.255	33.972.047	-18,25
476	72131601-012	Protección paredes pinturas originales	Metros cuadrados	113,00	343.746	38.843.298	274.997	31.074.661	-20,00	276.716	31.268.908	-19,50	292.785	33.084.705	-14,83	278.751	31.498.863	-18,91
477	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí. Ver EE.TT	Metros cuadrados	330,00	572.910	189.060.300	458.328	151.248.240	-20,00	461.193	152.193.690	-19,50	487.975	161.031.750	-14,83	466.609	153.980.970	-18,55
478	72131601-012	Restauración pinturas originales según especificaciones	Metros cuadrados	40,00	954.850	38.194.000	763.880	30.555.200	-20,00	768.655	30.746.200	-19,50	941.622	37.664.880	-1,39	777.222	31.088.880	-18,60
479	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	40,00	426.010	17.040.400	340.808	13.632.320	-20,00	342.939	13.717.560	-19,50	362.853	14.514.120	-14,83	345.401	13.816.040	-18,92
480	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	40,00	514.150	20.566.000	411.320	16.452.800	-20,00	413.891	16.555.640	-19,50	437.927	17.517.080	-14,83	431.876	17.275.040	-16,00
481	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	40,00	690.430	27.617.200	552.344	22.093.760	-20,00	555.797	22.231.880	-19,50	588.073	23.522.920	-14,83	561.380	22.455.200	-18,69
482	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. Ver EE.TT	Metros cuadrados	40,00	203.457	8.138.280	162.766	6.510.640	-20,00	163.783	6.551.320	-19,50	173.294	6.931.760	-14,83	165.908	6.636.320	-18,46
483	72131601-012	Pintura con enduido cielorraso	Metros cuadrados	215,00	264.420	56.850.300	211.536	45.480.240	-20,00	212.859	45.764.685	-19,50	254.479	54.712.985	-3,76	214.902	46.203.930	-18,73
484	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	290,00	352.560	102.242.400	282.048	81.793.920	-20,00	283.811	82.305.190	-19,50	300.293	87.084.970	-14,82	286.826	83.179.540	-18,64
485	72131601-012	Limpieza de bovedilla con retiro de pinturas	Metros cuadrados	190,00	264.420	50.239.800	211.536	40.191.840	-20,00	212.859	40.443.210	-19,50	254.479	48.351.010	-3,76	215.303	40.907.570	-18,58
486	72131601-012	Pintura bovedilla hidrotranspirante	Metros cuadrados	190,00	440.700	83.733.000	352.560	66.986.400	-20,00	354.764	67.405.160	-19,50	389.482	74.001.580	-11,62	365.777	69.497.630	-17,00
487	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado de pinturas murales originales, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	352,00	514.150	180.980.800	411.320	144.784.640	-20,00	413.891	145.689.632	-19,50	437.927	154.150.304	-14,83	431.876	152.020.352	-16,00
488	72131601-012	Reintegración (0,50 cm altura de zócalo) de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	42,00	690.430	28.998.060	552.344	23.198.448	-20,00	555.797	23.343.474	-19,50	583.073	24.489.066	-15,55	561.380	23.577.960	-18,69
489	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	352,00	203.457	71.616.864	162.766	57.293.632	-20,00	163.783	57.651.616	-19,50	173.294	60.999.488	-14,83	165.908	58.399.616	-18,46
490	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante (0,2 m por encima revestido azulej	Metros cuadrados	3,50	440.700	1.542.450	352.560	1.233.960	-20,00	354.764	1.241.674	-19,50	389.482	1.363.187	-11,62	360.255	1.260.893	-18,25
491	72131601-012	Pintura y enduido de cielorraso	Metros cuadrados	15,20	264.420	4.019.184	211.536	3.215.347	-20,00	212.859	3.235.457	-19,50	254.479	3.868.081	-3,76	214.902	3.266.510	-18,73
492	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante (0,2 cm por encima revestido azul	Metros cuadrados	3,50	440.700	1.542.450	352.560	1.233.960	-20,00	354.764	1.241.674	-19,50	389.482	1.363.187	-11,62	360.255	1.260.893	-18,25
493	72131601-012	Pintura y enduido de cielorraso	Metros cuadrados	15,00	264.420	3.966.300	211.536	3.173.040	-20,00	212.859	3.192.885	-19,50	254.479	3.817.185	-3,76	214.902	3.223.530	-18,73
494	72131601-012	Limpieza de pintura de paredes (sacar enduido)	Metros cuadrados	76,00	264.420	20.095.920	211.536	16.076.736	-20,00	212.859	16.177.284	-19,50	254.479	19.340.404	-3,76	215.303	16.363.028	-18,58
495	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	76,00	440.700	33.493.200	352.560	26.794.560	-20,00	354.764	26.962.064	-19,50	389.482	29.600.632	-11,62	360.255	27.379.380	-18,25
496	72131601-012	Pintura y enduido de cielorraso	Metros cuadrados	13,40	264.420	3.543.228	211.536	2.834.582	-20,00	212.859	2.852.311	-19,50	254.479	3.410.019	-3,76	214.902	2.879.687	-18,73

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

497	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	132,00	440.700	58.172.400	352.560	46.537.920	-20,00	354.764	46.828.848	-19,50	389.482	51.411.624	-11,62	360.255	47.553.660	-18,25
498	72131601-012	Pintura y enduido de cielorraso	Metros cuadrados	51,30	264.420	13.564.746	211.536	10.851.797	-20,00	212.859	10.919.667	-19,50	254.479	13.054.773	-3,76	214.902	11.024.473	-18,73
499	72131601-012	Limpieza de pintura de paredes (sacar enduido)	Metros cuadrados	136,00	528.840	71.922.240	423.072	57.537.792	-20,00	425.717	57.897.512	-19,50	529.362	71.993.232	0,10	428.590	58.288.240	-18,96
500	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	136,00	440.700	59.935.200	352.560	47.948.160	-20,00	354.764	48.247.904	-19,50	389.482	52.969.552	-11,62	360.255	48.994.680	-18,25
501	72131601-012	Pintura y enduido de cielorraso	Metros cuadrados	30,00	264.420	7.932.600	211.536	6.346.080	-20,00	212.859	6.385.770	-19,50	254.479	7.634.370	-3,76	214.902	6.447.060	-18,73
502	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	532,00	514.150	273.527.800	411.320	218.822.240	-20,00	413.891	220.190.012	-19,50	437.927	232.977.164	-14,83	431.876	229.758.032	-16,00
503	72131601-012	Reintegración de policromía (0,50 cm altura de zócalo) y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	64,50	690.430	44.532.735	552.344	35.626.188	-20,00	555.797	35.848.907	-19,50	588.073	37.930.709	-14,83	561.380	36.209.010	-18,69
504	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	532,00	203.457	108.239.124	162.766	86.591.512	-20,00	163.783	87.132.556	-19,50	173.294	92.192.408	-14,83	165.908	88.263.056	-18,46
505	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	200,00	264.420	52.884.000	211.536	42.307.200	-20,00	212.859	42.571.800	-19,50	254.479	50.895.800	-3,76	214.902	42.980.400	-18,73
506	72131601-012	Protección paredes pinturas originales	Metros cuadrados	126,00	343.746	43.311.996	274.997	34.649.622	-20,00	276.716	34.866.216	-19,50	292.785	36.890.910	-14,83	278.751	35.122.626	-18,91
507	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que serán indicadas por la Dirección de obra.-	Metros cuadrados	126,00	572.910	72.186.660	458.328	57.749.328	-20,00	461.193	58.110.318	-19,50	487.975	61.484.850	-14,83	466.609	58.792.734	-18,55
508	72131601-012	Restauración pinturas originales según especificaciones	Metros cuadrados	126,00	954.850	120.311.100	763.880	96.248.880	-20,00	768.655	96.850.530	-19,50	941.622	118.644.372	-1,39	777.222	97.929.972	-18,60
509	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	126,00	426.010	53.677.260	340.808	42.941.808	-20,00	342.939	43.210.314	-19,50	362.853	45.719.478	-14,83	345.401	43.520.526	-18,92
510	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	126,00	514.150	64.782.900	411.320	51.826.320	-20,00	413.891	52.150.266	-19,50	437.927	55.178.802	-14,83	431.876	54.416.376	-16,00
511	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	126,00	690.430	86.994.180	552.344	69.595.344	-20,00	555.797	70.030.422	-19,50	588.073	74.097.198	-14,83	561.380	70.733.880	-18,69
512	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	126,00	203.457	25.635.582	162.766	20.508.516	-20,00	163.783	20.636.658	-19,50	173.294	21.835.044	-14,83	165.908	20.904.408	-18,46
513	72131601-012	Pintura con enduido cielorraso	Metros cuadrados	17,50	264.420	4.627.350	211.536	3.701.880	-20,00	212.859	3.725.033	-19,50	254.479	4.453.383	-3,76	214.902	3.760.785	-18,73
514	72131601-012	Protección paredes pinturas originales	Metros cuadrados	115,00	343.746	39.530.790	274.997	31.624.655	-20,00	276.716	31.822.340	-19,50	292.785	33.670.275	-14,83	278.751	32.056.365	-18,91
515	72131601-012	Restauración pinturas originales según especificaciones	Metros cuadrados	115,00	954.850	109.807.750	763.880	87.846.200	-20,00	768.655	88.395.325	-19,50	941.622	108.286.530	-1,39	777.222	89.380.530	-18,60
516	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	115,00	426.010	48.991.150	340.808	39.192.920	-20,00	342.939	39.437.985	-19,50	362.853	41.728.095	-14,83	345.401	39.721.115	-18,92
517	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	115,00	514.150	59.127.250	411.320	47.301.800	-20,00	413.891	47.597.465	-19,50	437.927	50.361.605	-14,83	431.876	49.665.740	-16,00
518	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	115,00	690.430	79.399.450	552.344	63.519.560	-20,00	555.797	63.916.655	-19,50	588.073	67.628.395	-14,83	561.380	64.558.700	-18,69
519	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	115,00	203.457	23.397.555	162.766	18.718.090	-20,00	163.783	18.835.045	-19,50	173.294	19.928.810	-14,83	165.908	19.079.420	-18,46
520	72131601-012	Pintura con enduido cielorraso	Metros cuadrados	33,00	264.420	8.725.860	211.536	6.980.688	-20,00	212.859	7.024.347	-19,50	254.479	8.397.807	-3,76	214.902	7.091.766	-18,73
521	72131601-012	Protección paredes pinturas originales	Metros cuadrados	130,00	343.746	44.686.980	274.997	35.749.610	-20,00	276.716	35.973.080	-19,50	292.785	38.062.050	-14,83	278.751	36.237.630	-18,91
522	72131601-012	Restauración pinturas originales según especificaciones	Metros cuadrados	130,00	954.850	124.130.500	76.388	9.930.440	-92,00	768.655	99.925.150	-19,50	81.329	10.572.770	-91,48	777.222	101.038.860	-18,60
523	72131601-012	Pintura con enduido cielorraso	Metros cuadrados	52,00	264.420	13.749.840	211.536	10.999.872	-20,00	212.859	11.068.668	-19,50	254.479	13.232.908	-3,76	214.902	11.174.904	-18,73

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

524	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	130,00	426.010	55.381.300	340.808	44.305.040	-20,00	342.939	44.582.070	-19,50	362.853	47.170.890	-14,83	345.401	44.902.130	-18,92
525	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	130,00	514.150	66.839.500	411.320	53.471.600	-20,00	413.891	53.805.830	-19,50	437.927	56.930.510	-14,83	431.876	56.143.880	-16,00
526	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	130,00	690.430	89.755.900	552.344	71.804.720	-20,00	555.797	72.253.610	-19,50	588.073	76.449.490	-14,83	561.380	72.979.400	-18,69
527	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	130,00	203.457	26.449.410	162.766	21.159.580	-20,00	163.783	21.291.790	-19,50	173.294	22.528.220	-14,83	165.908	21.568.040	-18,46
528	72131601-012	Limpieza de pintura de paredes (sacar enduido)	Metros cuadrados	197,50	264.420	52.222.950	211.536	41.778.360	-20,00	212.859	42.039.653	-19,50	254.479	50.259.603	-3,76	215.303	42.522.343	-18,58
529	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	197,50	440.700	87.038.250	352.560	69.630.600	-20,00	354.764	70.065.890	-19,50	389.482	76.922.695	-11,62	365.777	72.240.958	-17,00
530	72131601-012	Enduido y pintura de cielo rasos	Metros cuadrados	93,00	264.420	24.591.060	211.536	19.672.848	-20,00	212.859	19.795.887	-19,50	254.479	23.666.547	-3,76	214.902	19.985.886	-18,73
531	72131601-012	Limpieza de pintura de paredes (sacar enduido)	Metros cuadrados	68,00	264.420	17.980.560	211.536	14.384.448	-20,00	212.859	14.474.412	-19,50	254.479	17.304.572	-3,76	215.303	14.640.604	-18,58
532	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	68,00	440.700	29.967.600	352.560	23.974.080	-20,00	354.764	24.123.952	-19,50	385.482	26.212.776	-12,53	365.777	24.872.836	-17,00
533	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que serán indicadas por la Dirección de obra.-	Metros cuadrados	68,50	572.910	39.244.335	458.328	31.395.468	-20,00	461.193	31.591.721	-19,50	487.975	33.426.288	-14,83	466.609	31.962.717	-18,55
534	72131601-012	Restauración pinturas originales según especificaciones	Metros cuadrados	68,50	954.850	65.407.225	763.880	52.325.780	-20,00	768.655	52.652.868	-19,50	941.622	64.501.107	-1,39	777.222	53.239.707	-18,60
535	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	68,50	426.010	29.181.685	340.808	23.345.348	-20,00	342.939	23.491.322	-19,50	362.853	24.855.431	-14,83	345.401	23.659.969	-18,92
536	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	68,50	514.150	35.219.275	411.320	28.175.420	-20,00	413.891	28.351.534	-19,50	437.927	29.998.000	-14,83	431.876	29.583.506	-16,00
537	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	68,50	690.430	47.294.455	552.344	37.835.564	-20,00	555.797	38.072.095	-19,50	588.073	40.283.001	-14,83	561.380	38.454.530	-18,69
538	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	68,50	203.457	13.936.805	162.766	11.149.471	-20,00	163.783	11.219.136	-19,50	173.246	11.867.351	-14,85	165.908	11.364.698	-18,46
539	72131601-012	Enduido y pintura de cielo rasos	Metros cuadrados	56,00	264.420	14.807.520	211.536	11.846.016	-20,00	212.859	11.920.104	-19,50	254.479	14.250.824	-3,76	214.902	12.034.512	-18,73
540	72131601-012	Protección de paredes pintadas, por medio de la instalación de espuma de poliuretano, y placas para protección mecánica.-	Metros cuadrados	120,00	343.746	41.249.520	274.997	32.999.640	-20,00	276.716	33.205.920	-19,50	292.782	35.133.840	-14,83	278.751	33.450.120	-18,91
541	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	120,00	426.010	51.121.200	340.808	40.896.960	-20,00	342.939	41.152.680	-19,50	362.853	43.542.360	-14,83	345.401	41.448.120	-18,92
542	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	120,00	514.150	61.698.000	411.320	49.358.400	-20,00	413.891	49.666.920	-19,50	437.927	52.551.240	-14,83	431.876	51.825.120	-16,00
543	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	120,00	690.430	82.851.600	552.344	66.281.280	-20,00	555.797	66.695.640	-19,50	588.073	70.568.760	-14,83	561.380	67.365.600	-18,69
544	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	120,00	203.457	24.414.840	162.766	19.531.920	-20,00	163.783	19.653.960	-19,50	173.246	20.789.520	-14,85	165.908	19.908.960	-18,46
545	72131601-012	Enduido y pintura de cielo rasos	Metros cuadrados	50,00	264.420	13.221.000	211.536	10.576.800	-20,00	212.859	10.642.950	-19,50	254.479	12.723.950	-3,76	214.902	10.745.100	-18,73
546	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que serán indicadas por la Dirección de obra.-	Metros cuadrados	190,00	572.910	108.852.900	458.328	87.082.320	-20,00	461.193	87.626.670	-19,50	487.975	92.715.250	-14,83	466.609	88.655.710	-18,55
547	72131601-012	Restauración de pinturas originales	Metros cuadrados	190,00	954.850	181.421.500	763.880	145.137.200	-20,00	768.655	146.044.450	-19,50	941.622	178.908.180	-1,39	777.222	147.672.180	-18,60
548	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	190,00	426.010	80.941.900	340.808	64.753.520	-20,00	342.939	65.158.410	-19,50	362.853	68.942.070	-14,83	345.401	65.626.190	-18,92

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

549	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	190,00	514.150	97.688.500	411.320	78.150.800	-20,00	413.891	78.639.290	-19,50	437.927	83.206.130	-14,83	431.876	82.056.440	-16,00
550	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	190,00	690.430	131.181.700	552.344	104.945.360	-20,00	555.797	105.601.430	-19,50	588.073	111.733.870	-14,83	561.380	106.662.200	-18,69
551	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	190,00	203.457	38.656.830	162.766	30.925.540	-20,00	163.783	31.118.770	-19,50	173.294	32.925.860	-14,83	165.908	31.522.520	-18,46
552	72131601-012	Enduido y pintura de cielo rasos	Metros cuadrados	85,00	264.420	22.475.700	211.536	17.980.560	-20,00	212.859	18.093.015	-19,50	254.479	21.630.715	-3,76	214.902	18.266.670	-18,73
553	72131601-012	Limpieza de pintura de paredes (sacar enduido)	Metros cuadrados	129,00	264.420	34.110.180	211.536	27.288.144	-20,00	212.859	27.458.811	-19,50	254.479	32.827.791	-3,76	215.303	27.774.087	-18,58
554	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	129,00	440.700	56.850.300	352.560	45.480.240	-20,00	354.764	45.764.556	-19,50	389.482	50.243.178	-11,62	365.777	47.185.233	-17,00
555	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que seran indicadas por la Dirección de obra.-	Metros cuadrados	56,40	572.910	32.312.124	458.328	25.849.699	-20,00	461.193	26.011.285	-19,50	487.975	27.521.790	-14,83	466.609	26.316.748	-18,55
556	72131601-012	Restauración de pinturas originales	Metros cuadrados	56,40	954.850	53.853.540	763.880	43.082.832	-20,00	768.655	43.352.142	-19,50	941.622	53.107.481	-1,39	777.222	43.835.321	-18,60
557	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	56,40	426.010	24.026.964	340.808	19.221.571	-20,00	342.939	19.341.760	-19,50	362.853	20.464.909	-14,83	345.401	19.480.616	-18,92
558	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	56,40	514.150	28.998.060	411.320	23.198.448	-20,00	413.891	23.343.452	-19,50	437.927	24.699.083	-14,83	431.876	24.357.806	-16,00
559	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	56,40	690.430	38.940.252	552.344	31.152.202	-20,00	555.797	31.346.951	-19,50	588.073	33.167.317	-14,83	561.380	31.661.832	-18,69
560	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	56,40	203.457	11.474.975	162.766	9.180.002	-20,00	163.783	9.237.361	-19,50	173.246	9.771.074	-14,85	165.908	9.357.211	-18,46
561	72131601-012	Enduido y pintura de cielo rasos	Metros cuadrados	60,00	264.420	15.865.200	211.536	12.692.160	-20,00	212.859	12.771.540	-19,50	254.479	15.268.740	-3,76	214.902	12.894.120	-18,73
562	72131601-012	Limpieza de pintura de paredes (sacar enduido)	Metros cuadrados	81,50	264.420	21.550.230	211.536	17.240.184	-20,00	212.859	17.348.009	-19,50	254.479	20.740.039	-3,76	215.303	17.547.195	-18,58
563	72131601-012	Pintura paredes hidrotranspirante	Metros cuadrados	81,50	440.700	35.917.050	352.560	28.733.640	-20,00	354.764	28.913.266	-19,50	389.482	31.742.783	-11,62	365.777	29.810.826	-17,00
564	72131601-012	Enduido y pintura de cielo rasos	Metros cuadrados	23,60	264.420	6.240.312	211.536	4.992.250	-20,00	212.859	5.023.472	-19,50	254.479	6.005.704	-3,76	214.902	5.071.687	-18,73
565	72131601-012	Limpieza de enduido de paredes	Metros cuadrados	73,00	264.420	19.302.660	211.536	15.442.128	-20,00	212.859	15.538.707	-19,50	254.479	18.576.967	-3,76	215.303	15.717.119	-18,58
566	72131601-012	Pintura de paredes	Metros cuadrados	73,00	440.700	32.171.100	352.560	25.736.880	-20,00	354.764	25.897.772	-19,50	389.482	28.432.186	-11,62	365.777	26.701.721	-17,00
567	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	28,00	264.420	7.403.760	211.536	5.923.008	-20,00	212.859	5.960.052	-19,50	254.479	7.125.412	-3,76	214.902	6.017.256	-18,73
568	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que serán indicadas por la Dirección de obra.-(paredes y techo)	Metros cuadrados	145,50	572.910	83.358.405	458.328	66.686.724	-20,00	461.193	67.103.582	-19,50	487.975	71.000.363	-14,83	466.609	67.891.610	-18,55
569	72131601-012	Restauración de pinturas originales (paredes y techos)	Metros cuadrados	145,50	954.850	138.930.675	763.880	111.144.540	-20,00	768.655	111.839.303	-19,50	941.622	137.006.001	-1,39	777.222	113.085.801	-18,60
570	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	145,50	426.010	61.984.455	340.808	49.587.564	-20,00	342.939	49.897.625	-19,50	362.853	52.795.112	-14,83	345.401	50.255.846	-18,92
571	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	145,50	514.150	74.808.825	411.320	59.847.060	-20,00	413.891	60.221.141	-19,50	437.927	63.718.379	-14,83	431.876	62.837.958	-16,00
572	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	145,50	690.430	100.457.565	552.344	80.366.052	-20,00	555.797	80.868.464	-19,50	588.073	85.564.622	-14,83	561.380	81.680.790	-18,69
573	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	145,50	203.457	29.602.994	162.766	23.682.453	-20,00	163.783	23.830.427	-19,50	173.246	25.207.293	-14,85	165.908	24.139.614	-18,46

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

574	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado de pinturas murales originales, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	537,00	514.150	276.098.550	411.320	220.878.840	-20,00	413.891	222.259.467	-19,50	437.927	235.166.799	-14,83	431.876	231.917.412	-16,00
575	72131601-012	Reintegración (0,50 cm altura de zócalo) de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	65,30	690.430	45.085.079	552.344	36.068.063	-20,00	555.797	36.293.544	-19,50	588.073	38.401.167	-14,83	561.380	36.658.114	-18,69
576	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	537,00	203.457	109.256.409	162.766	87.405.342	-20,00	163.783	87.951.471	-19,50	173.294	93.058.878	-14,83	165.908	89.092.596	-18,46
577	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	200,00	264.420	52.884.000	211.536	42.307.200	-20,00	212.859	42.571.800	-19,50	254.479	50.895.800	-3,76	214.902	42.980.400	-18,73
578	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que seran indicadas por la Dirección de obra.-(paredes y techo)	Metros cuadrados	100,00	572.910	57.291.000	458.328	45.832.800	-20,00	461.193	46.119.300	-19,50	487.975	48.797.500	-14,83	466.609	46.660.900	-18,55
579	72131601-012	Restauración de pinturas originales	Metros cuadrados	100,00	954.850	95.485.000	763.880	76.388.000	-20,00	768.655	76.865.500	-19,50	941.622	94.162.200	-1,39	777.222	77.722.200	-18,60
580	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	100,00	426.010	42.601.000	340.808	34.080.800	-20,00	342.939	34.293.900	-19,50	362.853	36.285.300	-14,83	345.401	34.540.100	-18,92
581	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado de pinturas murales originales, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	100,00	514.150	51.415.000	411.320	41.132.000	-20,00	413.891	41.389.100	-19,50	437.927	43.792.700	-14,83	431.876	43.187.600	-16,00
582	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	100,00	690.430	69.043.000	552.344	55.234.400	-20,00	555.797	55.579.700	-19,50	588.073	58.807.300	-14,83	561.380	56.138.000	-18,69
583	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	100,00	203.457	20.345.700	162.766	16.276.600	-20,00	163.783	16.378.300	-19,50	173.294	17.329.400	-14,83	165.908	16.590.800	-18,46
584	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	30,50	264.420	8.064.810	211.536	6.451.848	-20,00	212.859	6.492.200	-19,50	254.479	7.761.610	-3,76	214.902	6.554.511	-18,73
585	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que seran indicadas por la Dirección de obra.-(paredes y techo)	Metros cuadrados	71,50	572.910	40.963.065	458.328	32.770.452	-20,00	461.193	32.975.300	-19,50	487.975	34.890.213	-14,83	466.609	33.362.544	-18,55
586	72131601-012	Restauración de pinturas originales	Metros cuadrados	71,50	954.850	68.271.775	763.880	54.617.420	-20,00	768.655	54.958.833	-19,50	941.622	67.325.973	-1,39	777.222	55.571.373	-18,60
587	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	71,50	426.010	30.459.715	340.808	24.367.772	-20,00	342.939	24.520.139	-19,50	362.855	25.944.133	-14,82	345.401	24.696.172	-18,92
588	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado de pinturas murales originales, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	71,50	514.150	36.761.725	411.320	29.409.380	-20,00	413.891	29.593.207	-19,50	437.927	31.311.781	-14,83	431.876	30.879.134	-16,00
589	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	71,50	690.430	49.365.745	552.344	39.492.596	-20,00	555.797	39.739.486	-19,50	588.073	42.047.220	-14,83	561.380	40.138.670	-18,69
590	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	71,50	203.457	14.547.176	162.766	11.637.769	-20,00	163.783	11.710.485	-19,50	173.294	12.390.521	-14,83	165.908	11.862.422	-18,46
591	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	20,00	264.420	5.288.400	211.536	4.230.720	-20,00	212.859	4.257.180	-19,50	254.479	5.089.580	-3,76	214.902	4.298.040	-18,73
592	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que seran indicadas por la Dirección de obra.-(paredes y techo)	Metros cuadrados	92,30	572.910	52.879.593	458.328	42.303.674	-20,00	461.193	42.568.114	-19,50	487.975	45.040.093	-14,83	466.609	43.068.011	-18,55
593	72131601-012	Restauración de pinturas originales	Metros cuadrados	92,30	954.850	88.132.655	763.880	70.506.124	-20,00	768.655	70.946.857	-19,50	941.622	86.911.711	-1,39	777.222	71.737.591	-18,60
594	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	92,30	426.010	39.320.723	340.808	31.456.578	-20,00	342.939	31.653.270	-19,50	362.853	33.491.332	-14,83	345.401	31.880.512	-18,92

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DNR - MOPC

595	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado de pinturas murales originales, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	92,30	514.150	47.456.045	411.320	37.964.836	-20,00	413.891	38.202.139	-19,50	437.927	40.420.662	-14,83	431.876	39.862.155	-16,00
596	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	92,30	690.430	63.726.689	552.344	50.981.351	-20,00	555.797	51.300.063	-19,50	588.073	54.279.138	-14,83	561.380	51.815.374	-18,69
597	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	92,30	203.457	18.779.081	162.766	15.023.302	-20,00	163.783	15.117.171	-19,50	173.294	15.995.036	-14,83	165.908	15.313.308	-18,46
598	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	25,50	264.420	6.742.710	211.536	5.394.168	-20,00	212.859	5.427.905	-19,50	254.479	6.489.215	-3,76	214.902	5.480.001	-18,73
599	72131601-012	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estratigráfico, por medio de ventanas que seran indicadas por la Dirección de obra.-(paredes y techo)	Metros cuadrados	111,60	572.910	63.936.756	458.328	51.149.405	-20,00	461.193	51.469.139	-19,50	487.975	54.458.010	-14,83	466.609	52.073.564	-18,55
600	72131601-012	Restauración de pinturas originales	Metros cuadrados	111,60	954.850	106.561.260	763.880	85.249.008	-20,00	768.655	85.781.898	-19,50	941.622	105.085.015	-1,39	777.222	86.737.975	-18,60
601	72131601-012	Higienización y limpieza mecánica: el proceso de limpieza se llevará a cabo aplicando las técnicas que dieron mejor resultado en los análisis.	Metros cuadrados	111,60	426.010	47.542.716	340.808	38.034.173	-20,00	342.939	38.271.992	-19,50	362.853	40.494.395	-14,83	345.401	38.546.752	-18,92
602	72131601-012	Consolidación de soporte y re fijado de pinturas murales originales, será realizada utilizando adhesivos de origen poli vinílicos, optando por aquel que dio mejor resultado en los test de re fijación, realizados tanto en la policromía como en enlucido.	Metros cuadrados	111,60	514.150	57.379.140	411.320	45.903.312	-20,00	413.891	46.190.236	-19,50	437.927	48.872.653	-14,83	431.876	48.197.362	-16,00
603	72131601-012	Reintegración de policromía y tratamiento de manchas, se realizará en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas	Metros cuadrados	111,60	690.430	77.051.988	552.344	61.641.590	-20,00	555.797	62.026.945	-19,50	588.073	65.628.947	-14,83	561.380	62.650.008	-18,69
604	72131601-012	Barniz de Protección – Finalización, será aplicada una capa de barniz de protección final sobre la pintura con la finalidad de proteger la estética de la policromía. La aplicación se realizara con compresor de aire y pistola de aplicación, para garantizar la homogeneidad.	Metros cuadrados	111,60	203.457	22.705.801	162.766	18.164.686	-20,00	163.783	18.278.183	-19,50	173.294	19.339.610	-14,83	165.908	18.515.333	-18,46
605	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	33,00	264.420	8.725.860	211.536	6.980.688	-20,00	212.859	7.024.347	-19,50	254.479	8.397.807	-3,76	214.902	7.091.766	-18,73
606	72131601-012	Limpieza de enduido de paredes	Metros cuadrados	72,00	264.420	19.038.240	211.536	15.230.592	-20,00	212.859	15.325.848	-19,50	254.479	18.322.488	-3,76	215.303	15.501.816	-18,58
607	72131601-012	Pintura de paredes	Metros cuadrados	72,00	440.700	31.730.400	352.560	25.384.320	-20,00	354.764	25.543.008	-19,50	389.482	28.042.704	-11,62	365.777	26.335.944	-17,00
608	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	6,20	264.420	1.639.404	211.536	1.311.523	-20,00	212.859	1.319.726	-19,50	254.479	1.577.770	-3,76	214.902	1.332.392	-18,73
609	72131601-012	Limpieza de enduido de paredes	Metros cuadrados	74,42	264.420	19.678.136	211.536	15.742.509	-20,00	212.859	15.840.967	-19,50	254.479	18.938.327	-3,76	215.303	16.022.849	-18,58
610	72131601-012	Pintura de paredes	Metros cuadrados	74,42	440.700	32.796.894	352.560	26.237.515	-20,00	354.764	26.401.537	-19,50	389.482	28.985.250	-11,62	365.777	27.221.124	-17,00
611	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	25,22	264.420	6.668.672	211.536	5.334.938	-20,00	212.859	5.368.304	-19,50	254.479	6.417.960	-3,76	214.902	5.419.828	-18,73
612	72131601-012	Limpieza de enduido de paredes	Metros cuadrados	53,74	264.420	14.209.931	211.536	11.367.945	-20,00	212.859	11.439.043	-19,50	254.479	13.675.701	-3,76	215.303	11.570.383	-18,58
613	72131601-012	Pintura de paredes	Metros cuadrados	53,74	440.700	23.683.218	352.560	18.946.574	-20,00	354.764	19.065.017	-19,50	389.482	20.930.763	-11,62	365.777	19.656.856	-17,00
614	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	33,56	264.420	8.873.935	211.536	7.099.148	-20,00	212.859	7.143.548	-19,50	254.479	8.540.315	-3,76	214.902	7.212.111	-18,73
615	72131601-012	Limpieza de enduido de paredes	Metros cuadrados	34,03	264.420	8.998.213	211.536	7.198.570	-20,00	212.859	7.243.592	-19,50	254.479	8.659.920	-3,76	215.303	7.326.761	-18,58
616	72131601-012	Pintura de paredes	Metros cuadrados	34,03	440.700	14.997.021	352.560	11.997.617	-20,00	354.764	12.072.619	-19,50	389.482	13.254.072	-11,62	365.777	12.447.391	-17,00
617	72131601-012	Enduido y pintura de cielo raso	Metros cuadrados	14,93	264.420	3.947.791	211.536	3.158.232	-20,00	212.859	3.177.985	-19,50	254.479	3.799.371	-3,76	214.902	3.208.487	-18,73
618	72131601-013	Retiro, transporte y descarga de materiales recuperados y de demolición hasta su destino final las mismas serán catalogadas previamente y entregadas a las autoridades.-	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.762.842	19.762.842	12,11	14.288.175	14.288.175	-18,95
619	72102802-001	Reparación de cornisas en general PB y PA (inferiores y superiores) con mortero según resultados de estudios laboratoriales, idem original; con aislación hidrófuga	Metro lineal	904,54	1.017.000	919.917.180	813.600	735.933.744	-20,00	818.685	740.533.330	-19,50	866.228	783.537.875	-14,83	830.371	751.103.784	-18,35
620	72102802-001	Restauración de molduras arcos fachadas con mortero según resultados de estudios laboratoriales, idem original; con aislación hidrófuga	Unidad	46,00	4.520.000	207.920.000	3.616.000	166.336.000	-20,00	3.638.600	167.375.600	-19,50	3.849.904	177.095.584	-14,83	3.666.608	168.663.968	-18,88
621	72102802-001	Restauración de pilares y capiteles con mortero según resultados de estudios laboratoriales, idem original.	Unidad	172,00	4.520.000	777.440.000	3.616.000	621.952.000	-20,00	3.638.600	625.839.200	-19,50	3.849.904	662.183.488	-14,83	3.666.608	630.656.576	-18,88

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

622	72102802-001	Restauración de molduras aberturas en general (ventanas, guardapolvos)	Unidad	72,00	5.650,000	406.800,000	4.520,000	325.440,000	-20,00	4.548,250	327.474,000	-19,50	4.812,380	346.491,360	-14,83	4.587,402	330.292,944	-18,81
623	72102802-001	Restitución capiteles fachada sur lado este	Unidad	12,00	1.356,000	16.272,000	1.084,800	13.017,600	-20,00	1.091,580	13.098,960	-19,50	1.193,470	14.321,640	-11,99	1.116,825	13.401,900	-17,64
624	72102802-001	Eliminación de vegetación	Metros cuadrados	20,00	113,000	2.260,000	90,400	1.808,000	-20,00	90,965	1.819,300	-19,50	96,248	1.924,960	-14,82	93,211	1.864,220	-17,51
625	72102802-001	Restauración de revoques por medio de mortero de cal ídem al original.	Metros cuadrados	40,00	249,172	9.966,880	199,338	7.973,520	-20,00	200,584	8.023,360	-19,50	212,232	8.489,280	-14,83	203,996	8.159,840	-18,13
626	72102802-001	Restauración balaustres baranda planta alta, balcon y terrazas azotea	Metros cuadrados	268,60	1.356,000	364.221,600	1.084,800	291.377,280	-20,00	1.091,580	293.198,388	-19,50	1.193,470	320.566,042	-11,99	1.122,236	301.432,590	-17,24
627	72102802-001	Limpieza de pintura Fachadas Sur-Norte-Este-Oeste	Metros cuadrados	2.559,60	264,420	676.809,432	211,536	541.447,546	-20,00	212,859	544.833,896	-19,50	254,479	651.364,448	-3,76	215,303	551.089,559	-18,58
628	72102802-001	Limpieza de sillares de piedra con hidrolavadora	Metros cuadrados	460,00	339,000	155.940,000	271,200	124.752,000	-20,00	272,895	125.531,700	-19,50	288,743	132.821,780	-14,83	278,944	128.314,240	-17,72
629	72102802-001	Restitución de faltantes en sillares de piedra	Metros cuadrados	23,00	678,000	15.594,000	542,400	12.475,200	-20,00	545,790	12.553,170	-19,50	577,486	13.282,178	-14,83	549,439	12.637,097	-18,96
630	72102802-001	Restauración fronton triangular	Metros cuadrados	18,00	1.356,000	24.408,000	1.084,800	19.526,400	-20,00	1.091,580	19.648,440	-19,50	1.193,470	21.482,460	-11,99	1.125,190	20.253,420	-17,02
631	72131601-012	Pintura hidro transpirante, ídem al original verificada según los estudios de recuperación pictórica, aplicación de protección con xiloxano.-	Metros cuadrados	2.559,60	440,700	1.128.015,720	352,560	902.412,576	-20,00	354,764	908.053,934	-19,50	389,482	996.918,127	-11,62	365,846	936.419,422	-16,99
632	72131601-001	Artefacto de iluminación tipo fluorescente doble. Boca=Unidad	Unidad	21,00	698,122	14.660,562	558,497	11.728,437	-20,00	561,989	11.801,769	-19,50	802,497	16.852,437	14,95	586,423	12.314,883	-16,00
633	72131601-001	Artefacto aplique de pared. Boca=Unidad	Unidad	4,00	698,122	2.792,488	558,497	2.233,988	-20,00	561,989	2.247,956	-19,50	728,279	2.913,116	4,32	586,423	2.345,692	-16,00
634	72131601-001	Montaje de artefacto de iluminación.	Unidad	25,00	229,569	5.739,225	183,656	4.591,400	-20,00	184,804	4.620,100	-19,50	187,194	4.679,850	-18,46	192,838	4.820,950	-16,00
635	72131601-001	Artefacto araña colgante. Boca=Unidad	Unidad	2,00	1.802,075	3.604,150	1.441,660	2.883,320	-20,00	1.450,671	2.901,342	-19,50	2.014,085	4.028,170	11,76	1.513,743	3.027,486	-16,00
636	72131601-001	Montaje de artefacto de iluminación araña colgante.	Unidad	2,00	1.157,992	2.315,984	926,394	1.852,788	-20,00	932,184	1.864,368	-19,50	941,879	1.883,758	-18,66	1.123,224	2.246,448	-3,00
637	72131601-001	Toma corriente común. Boca=Unidad	Unidad	10,00	698,122	6.981,220	558,498	5.584,980	-20,00	561,989	5.619,890	-19,50	404,240	4.042,400	-42,10	586,423	5.864,230	-16,00
638	72131601-001	Toma común simple - doble. Boca=Unidad	Unidad	15,00	804,806	12.072,090	643,844	9.657,660	-20,00	647,869	9.718,035	-19,50	565,936	8.489,040	-29,68	676,038	10.140,570	-16,00
639	72131601-001	Tomacorriente tipo PC para computadora. Boca=Unidad	Unidad	8,00	998,309	7.986,472	798,647	6.389,176	-20,00	803,639	6.429,112	-19,50	1.002,515	8.020,120	0,42	838,580	6.708,640	-16,00
640	72131601-001	Toma para telefonía y/o datos. Boca=Unidad	Unidad	4,00	2.507,266	10.029,064	2.005,813	8.023,252	-20,00	2.018,350	8.073,400	-19,50	2.134,387	8.537,548	-14,87	2.106,103	8.424,412	-16,00
641	72131601-001	Toma para acondicionador de aire. Boca=Unidad	Unidad	2,00	4.027,742	8.055,484	3.222,193	6.444,386	-20,00	3.242,333	6.484,666	-19,50	3.913,043	7.826,086	-2,85	3.383,303	6.766,606	-16,00
642	72131601-001	Artefacto de iluminación tipo fluorescente doble. Boca=Unidad	Unidad	26,00	698,122	18.151,172	558,497	14.520,922	-20,00	561,989	14.611,714	-19,50	802,497	20.864,922	14,95	586,423	15.246,998	-16,00
643	72131601-001	Artefacto dicroico. Boca=Unidad	Unidad	4,00	698,122	2.792,488	558,497	2.233,988	-20,00	561,989	2.247,956	-19,50	802,497	3.209,988	14,95	586,423	2.345,692	-16,00
644	72131601-001	Montaje de artefacto de iluminación.	Unidad	30,00	229,569	6.887,070	183,656	5.509,680	-20,00	184,804	5.544,120	-19,50	262,134	7.864,020	14,19	192,838	5.785,140	-16,00
645	72131601-001	Artefacto araña colgante. Boca=Unidad	Unidad	4,00	1.802,075	7.208,300	1.441,660	5.766,640	-20,00	1.450,671	5.802,684	-19,50	2.014,085	8.056,340	11,76	1.513,743	6.054,972	-16,00
646	72131601-001	Artefacto colgante. Boca=Unidad	Unidad	4,00	229,569	918,276	183,655	734,620	-20,00	184,804	739,216	-19,50	282,968	1.131,872	23,26	250,229	1.000,916	9,00
647	72131601-001	Montaje de artefacto de iluminación tipo araña colgante.	Unidad	8,00	1.157,992	9.263,936	926,394	7.411,152	-20,00	932,184	7.457,472	-19,50	941,879	7.535,032	-18,66	1.123,224	8.985,792	-3,00
648	72131601-001	Artefacto tipo reflector. Boca=Unidad	Unidad	4,00	229,569	918,276	183,655	734,620	-20,00	184,804	739,216	-19,50	282,968	1.131,872	23,26	250,229	1.000,916	9,00
649	72131601-001	Montaje de artefacto de iluminación tipo reflector.	Unidad	4,00	229,569	918,276	183,656	734,624	-20,00	184,804	739,216	-19,50	238,502	954,008	3,89	250,229	1.000,916	9,00
650	72131601-001	Toma corriente común. Boca=Unidad	Unidad	26,00	698,122	18.151,172	558,497	14.520,922	-20,00	561,989	14.611,714	-19,50	404,240	10.510,240	-42,10	586,423	15.246,998	-16,00
651	72131601-001	Toma común simple - doble. Boca=Unidad	Unidad	6,00	804,806	4.828,836	643,844	3.863,064	-20,00	647,869	3.887,214	-19,50	565,936	3.395,616	-29,68	676,038	4.056,228	-16,00
652	72131601-001	Toma común simple - triple.(caja externa). Boca=Unidad	Unidad	6,00	981,957	5.891,742	785,566	4.713,396	-20,00	790,476	4.742,856	-19,50	759,971	4.559,826	-22,61	824,843	4.949,058	-16,00
653	72131601-001	Tomacorriente tipo PC para computadora. Boca=Unidad	Unidad	28,00	998,309	27.952,652	798,647	22.362,116	-20,00	803,639	22.501,892	-19,50	1.002,515	28.070,420	0,42	838,580	23.480,240	-16,00
654	72131601-001	Toma con tierra. Boca=Unidad	Unidad	3,00	998,309	2.994,927	798,647	2.395,941	-20,00	803,639	2.410,917	-19,50	897,413	2.692,239	-10,11	838,580	2.515,740	-16,00
655	72131601-001	Toma para telefonía y/o datos. Boca=Unidad	Unidad	2,00	2.507,266	5.014,532	2.005,813	4.011,626	-20,00	2.018,350	4.036,700	-19,50	2.134,387	4.268,774	-14,87	2.106,103	4.212,206	-16,00
656	72131601-001	Toma para ventilador de techo. Boca=Unidad	Unidad	1,00	1.390,497	1.390,497	1.112,398	1.112,398	-20,00	1.119,351	1.119,351	-19,50	668,833	668,833	-51,90	1.168,017	1.168,017	-16,00
657	72131601-001	Toma para acondicionador de aire. Boca=Unidad	Unidad	2,00	4.027,742	8.055,484	3.222,193	6.444,386	-20,00	3.242,333	6.484,666	-19,50	3.824,110	7.648,220	-5,06	3.383,303	6.766,606	-16,00
658	72131601-001	Artefacto de iluminación de adosar al techo. Boca=Unidad	Unidad	22,00	698,122	15.358,684	558,497	12.286,934	-20,00	561,989	12.363,758	-19,50	802,497	17.654,934	14,95	586,423	12.901,306	-16,00
659	72131601-001	Artefacto aplique de pared. Boca=Unidad	Unidad	20,00	698,122	13.962,440	558,497	11.169,940	-20,00	561,989	11.239,780	-19,50	728,279	14.565,580	4,32	586,423	11.728,460	-16,00
660	72131601-001	Montaje de artefacto de iluminación.	Unidad	42,00	229,569	9.641,898	183,656	7.713,552	-20,00	184,804	7.761,768	-19,50	175,067	7.352,814	-23,74	192,838	8.099,196	-16,00
661	72131601-001	Artefacto araña colgante. Boca=Unidad	Unidad	15,00	1.802,075	27.031,125	1.441,660	21.624,900	-20,00	1.450,671	21.760,065	-19,50	2.014,085	30.211,275	11,76	1.513,743	22.706,145	-16,00
662	72131601-001	Montaje de artefacto de iluminación tipo araña colgante.	Unidad	15,00	1.802,075	27.031,125	1.441,659	21.624,885	-20,00	1.450,671	21.760,065	-19,50	941,879	14.128,185	-47,73	1.513,743	22.706,145	-16,00
663	72131601-001	Toma común. Boca=Unidad	Unidad	18,00	698,122	12.566,196	558,498	10.052,964	-20,00	561,989	10.115,802	-19,50	565,936	10.186,848	-18,93	586,423	10.555,614	-16,00
664	72131601-001	Toma común simple - doble. Boca=Unidad	Unidad	6,00	804,806	4.828,836	643,844	3.863,064	-20,00	647,869	3.887,214	-19,50	565,936	3.395,616	-29,68	676,038	4.056,228	-16,00
665	72131601-001	Toma para acondicionador de aire. Boca=Unidad	Unidad	5,00	4.027,742	20.138,710	3.222,193	16.110,965	-20,00	3.242,333	16.211,665	-19,50	3.824,110	19.120,550	-5,06	3.383,303	16.916,515	-16,00
666	72131601-001	Alimentador Tablero TS Suite Presidencial- Cable NYY(4x16mm^2)	Metro lineal	150,00	161,822	24.273,300	129,457	19.418,550	-20,00	130,267	19.540,050	-19,50	105,911	15.886,650	-34,55	135,931	20.389,650	-16,00
667	72131601-001	Alimentador Tablero TS Sub-Suelo 1 - Cable NYY(4x25mm^2) + CU25mm^2.	Metro lineal	80,00	182,395	14.591,600	145,916	11.673,280	-20,00	146,828	11.746,240	-19,50	176,249	14.099,920	-3,37	154,365	12.349,200	-15,37
668	72131601-001	Alimentador Tablero TS - PB 1 - Cable NYY(4x25mm^2) + CU25mm^2.	Metro lineal	88,00	182,395	16.050,760	145,916	12.840,608	-20,00	146,828	12.920,864	-19,50	176,249	15.509,912	-3,37	154,365	13.584,120	-15,37
669	72131601-001	Alimentador Tablero TS - PB 2 - Cable NYY(4x35mm^2) + CU25mm^2.	Metro lineal	155,00	250,876	38.885,780	200,701	31.108,655	-20,00	201,956	31.303,180	-19,50	261,947	40.601,785	4,41	210,736	32.664,080	-16,00
670	72131601-001	Alimentador Tablero TS - AZ 1 - Cable NYY(4x25mm^2) + CU25mm^2.	Metro lineal	100,00	182,395	18.239,500	145,916	14.591,600	-20,00	146,828	14.682,800	-19,50	176,249	17.624,900	-3,37	154,365	15.436,500	-15,37
671	72131601-001	Alimentador Tablero TS - AZ 2 - Cable NYY(4x35mm^2) + CU25mm^2.	Metro lineal	165,00	250,876	41.394,540	200,701	33.115,665	-20,00	201,956	33.322,740	-19,50	261,947	43.221,255	4,41	210,736	34.771,440	-16,00
672	72131601-001	Alimentador Tablero TS Parque Litoral - Cable NYY(3x50mm^2+1x35mm^2) + CU 25mm^2.	Metro lineal	75,00	469,853	35.238,975	375,882	28.191,150	-20,00	378,232	28.367,400	-19,50	357,348	26.801,100	-23,94	508,275	38.120,625	8,18
673	72131601-001	Tablero TS Suite Presidencial.	Unidad	1,00	6.191,958	6.191,958	4.953,567	4.953,567	-20,00	4.984,527	4.984,527	-19,50	7.074,199	7.074,199	14,25	5.522,000	5.522,000	-10,82
674	72131601-001	Tablero TS Sub-Suelo 1.	Unidad	1,00	13.631,766	13.631,766	10.905,413	10.905,413	-20,00	10.973,572	10.973,572	-19,50	14.310,094	14.310,094	4,98	14.858,625	14.858,625	9,00
675	72131601-001	Tablero TS - PB 1.	Unidad	1,00	16.482,905	16.482,905	13.186,324	13.186,324	-20,00	13.268,739	13.268,739	-19,50	17.621,862	17.621,862	6,91	13.845,640	13.845,640	-16,00
676	72131601-001	Tablero TS - PB 2.	Unidad	1,00	15.517,147	15.517,147	12.413,718	12.413,718	-20,00	12.491,304	12.491,304	-19,50	15.927,054	15.927,054	2,64	13.034,403	13.034,403	-16,00
677	72131601-001	Tablero TS - AZ 1.	Unidad	1,00	17.573,750	17.573,750	14.059,001	14.059,001	-20,00	14.146,869	14.146,869	-19,50	18.514,189	18.514,189	5,35	14.761,951	14.761,951	-16,00
678	72131601-001	Tablero TS - AZ 2 - Cable NYY(4x35mm^2) + CU25mm^2	Unidad	1,00	14.032,842	14.032,842	11.226,274	11.226,274	-20,00	11.296,438	11.296,438	-19,50	16.492,990	16.492,990	17,53	13.051,999	13.051,999	-6,99

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

679	72131601-001	Tablero TS Parque Litoral - Cable NYY (3x50mm²+1x35mm²) + CU 25mm²	Unidad	1,00	5.123.538	5.123.538	4.098.831	4.098.831	-20,00	4.124.449	4.124.449	-19,50	6.063.599	6.063.599	18,35	5.584.656	5.584.656	9,00
680	92121702-002	Artefacto iluminación Autónoma.	Unidad	16,00	698.122	11.169.952	558.497	8.935.952	-20,00	561.989	8.991.824	-19,50	687.208	10.995.328	-1,56	586.423	9.382.768	-16,00
681	92121702-002	**Provisión** de artefacto de iluminación Autónoma.	Unidad	16,00	674.377	10.790.032	539.502	8.632.032	-20,00	542.874	8.685.984	-19,50	687.208	10.995.328	1,90	566.477	9.063.632	-16,00
682	92121702-002	**Montaje** de artefacto de iluminación Autónoma.	Unidad	16,00	229.569	3.673.104	183.655	2.938.480	-20,00	184.804	2.956.864	-19,50	218.601	3.497.616	-4,78	192.838	3.085.408	-16,00
683	92121702-002	Indicador de Salida de Emergencia.	Unidad	16,00	674.377	10.790.032	539.502	8.632.032	-20,00	542.874	8.685.984	-19,50	687.208	10.995.328	1,90	566.477	9.063.632	-16,00
684	92121702-002	**Provisión** de artefacto Cartel Indicador de Salida.	Unidad	16,00	498.143	7.970.288	398.514	6.376.224	-20,00	401.006	6.416.096	-19,50	509.342	8.149.472	2,25	418.439	6.695.024	-16,00
685	92121702-002	**Montaje** de artefacto Cartel Indicador de Salida.	Unidad	16,00	229.569	3.673.104	183.655	2.938.480	-20,00	184.804	2.956.864	-19,50	218.601	3.497.616	-4,78	192.838	3.085.408	-16,00
686	92121702-002	Alarma Audio visual	Unidad	7,00	1.823.617	12.765.319	1.458.893	10.212.251	-20,00	1.468.012	10.276.084	-19,50	1.293.568	9.054.976	-29,07	1.531.838	10.722.866	-16,00
687	92121702-002	Provisión y Montaje Alarma Audiovisual	Unidad	7,00	2.092.638	14.648.466	1.674.110	11.718.770	-20,00	1.684.574	11.792.018	-19,50	2.021.200	14.148.400	-3,41	1.757.815	12.304.705	-16,00
688	92121702-002	Pulsador de alarma audiovisual	Unidad	7,00	2.147.880	15.035.160	1.718.303	12.028.121	-20,00	1.729.044	12.103.308	-19,50	2.102.048	14.714.336	-2,13	1.804.220	12.629.540	-16,00
689	92121702-002	Provisión y Montaje Pulsador Alarma Audiovisual.	Unidad	7,00	2.215.677	15.509.739	1.772.542	12.407.794	-20,00	1.783.620	12.485.340	-19,50	2.102.048	14.714.336	-5,13	1.861.169	13.028.183	-16,00
690	92121702-002	Teclado Detección Electrónica de Incendio	Unidad Medida Global	1,00	1.823.617	1.823.617	1.458.894	1.458.894	-20,00	1.468.012	1.468.012	-19,50	1.940.352	1.940.352	6,40	1.531.838	1.531.838	-16,00
691	92121702-002	Panel de Control Central.	Unidad Medida Global	1,00	16.784.888	16.784.888	13.427.911	13.427.911	-20,00	13.511.835	13.511.835	-19,50	19.403.517	19.403.517	15,60	14.099.306	14.099.306	-16,00
692	92121702-002	Provisión e Instalación de Detector de Humo Calor (H/C)	Unidad	58,00	1.209.655	70.159.990	967.724	56.127.992	-20,00	973.773	56.478.834	-19,50	1.180.381	68.462.098	-2,42	1.016.111	58.934.438	-16,00
693	92121702-002	Pararrayo Dat Rad 100m	Unidad	1,00	39.763.964	39.763.964	31.811.171	31.811.171	-20,00	32.009.992	32.009.992	-19,50	40.423.995	40.423.995	1,66	33.401.729	33.401.729	-16,00
694	92121702-002	Caño Galvanizado de 1-1/2"	Unidad	1,00	3.837.774	3.837.774	3.070.220	3.070.220	-20,00	3.089.409	3.089.409	-19,50	4.284.943	4.284.943	11,65	3.223.730	3.223.730	-16,00
695	92121702-002	Soporte de Bajada	Unidad	30,00	371.831	11.154.930	297.465	8.923.950	-20,00	299.324	8.979.720	-19,50	363.816	10.914.480	-2,16	312.338	9.370.140	-16,00
696	92121702-002	Jabalina de CU 5/8" x 2m.	Unidad	6,00	976.387	5.858.322	781.110	4.686.660	-20,00	785.992	4.715.952	-19,50	970.176	5.821.056	-0,64	820.164	4.920.984	-16,00
697	92121702-002	Conjunto P/Soldadura Ref 90	Unidad	8,00	1.828.101	14.624.808	1.462.481	11.699.848	-20,00	1.471.622	11.772.976	-19,50	1.859.504	14.876.032	1,72	1.535.606	12.284.848	-16,00
698	92121702-002	Exogel Dosis de 12kg.	Unidad	8,00	3.694.309	29.554.472	2.955.448	23.643.584	-20,00	2.973.919	23.791.352	-19,50	3.557.312	28.458.496	-3,71	3.103.219	24.825.752	-16,00
699	92121702-002	Cable CU Desnudo 1x70mm2	Metro lineal	60,00	192.341	11.540.460	153.873	9.232.380	-20,00	154.835	9.290.100	-19,50	137.442	8.246.520	-28,54	161.567	9.694.020	-16,00
700	92121702-002	Cable CU Desnudo 1x95 mm2	Metro lineal	60,00	236.559	14.193.540	189.247	11.354.820	-20,00	190.430	11.425.800	-19,50	192.418	11.545.080	-18,66	198.711	11.922.660	-16,00
701	92121702-002	Pozo p/Jabalina	Unidad	6,00	1.212.434	7.274.604	969.947	5.819.682	-20,00	976.010	5.856.060	-19,50	1.051.024	6.306.144	-13,31	1.018.444	6.110.664	-16,00
702	92121702-002	Excavación de Zanjas.	Metro lineal	60,00	64.875	3.892.500	51.900	3.114.000	-20,00	52.225	3.133.500	-19,50	64.678	3.880.680	-0,30	56.474	3.388.440	-12,95
703	92121702-002	Accesorios menores.	Unidad Medida Global	1,00	8.053.230	8.053.230	6.442.584	6.442.584	-20,00	6.482.851	6.482.851	-19,50	8.084.799	8.084.799	0,39	8.167.165	8.167.165	1,41
704	92121702-002	Bandeja Porta Cables de Chapa Perforada Tipo "U" 300mm x 75 mm de CH 18.	Metro lineal	250,00	291.054	72.763.500	232.843	58.210.750	-20,00	234.299	58.574.750	-19,50	209.396	52.349.000	-28,06	244.485	61.121.250	-16,00
705	92121702-002	Bandeja Porta Cables de Chapa Perforada Tipo "U" 250mm x 75 mm de CH 18.	Metro lineal	420,00	248.412	104.333.040	198.730	83.466.600	-20,00	199.972	83.988.240	-19,50	209.396	87.946.320	-15,71	208.667	87.640.140	-16,00
706	92121702-002	Bandeja Porta Cables de Chapa Perforada Tipo "U" 200mm x 75 mm de CH 18.	Metro lineal	420,00	230.393	96.765.060	184.315	77.412.300	-20,00	185.467	77.896.140	-19,50	198.078	83.192.760	-14,03	193.530	81.282.600	-16,00
707	92121702-002	Bandeja Porta Cables de Chapa Perforada Tipo "U" 150mm x 75 mm de CH 18.	Metro lineal	480,00	217.741	104.515.680	174.192	83.612.160	-20,00	175.282	84.135.360	-19,50	179.483	86.151.840	-17,57	182.903	87.793.440	-16,00
708	92121702-002	Bandeja Porta Cables de Chapa Perforada Tipo "U" 100mm x 50 mm de CH 20.	Metro lineal	300,00	197.758	59.327.400	158.206	47.461.800	-20,00	159.196	47.758.800	-19,50	164.930	49.479.000	-16,60	166.118	49.835.400	-16,00
709	92121702-002	Accesorios para fijación de bandejas porta cables.	Unidad Medida Global	1,00	21.789.453	21.789.453	17.431.562	17.431.562	-20,00	17.540.510	17.540.510	-19,50	22.624.477	22.624.477	3,83	23.750.505	23.750.505	9,00
710	92121702-002	ELECTRODUCTO ZINC. 1/2" LIV.0,90MM.	Metro lineal	380,00	47.158	17.920.040	37.726	14.335.880	-20,00	37.963	14.425.940	-19,50	51.743	19.662.340	9,72	51.402	19.532.760	9,00
711	92121702-002	ELECTRODUCTO ZINC. 3/4" LIV.0,90MM.	Metro lineal	320,00	78.702	25.184.640	62.961	20.147.520	-20,00	63.356	20.273.920	-19,50	54.977	17.592.640	-30,15	85.786	27.451.520	9,00
712	92121702-002	ELECTRODUCTO ZINC. 1" LIV.0,90MM.	Metro lineal	180,00	106.681	19.202.580	85.345	15.362.100	-20,00	85.879	15.458.220	-19,50	67.912	12.224.160	-36,34	116.282	20.930.760	9,00
713	72131601-013	Limpieza permanente de obra	Unidad Medida Global	1,00	14.125.000	14.125.000	11.300.000	11.300.000	-20,00	11.370.625	11.370.625	-19,50	16.169.598	16.169.598	14,48	15.396.250	15.396.250	9,00
714	40101701-011	UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE 478 KW (POLIVANTE), Tanque de acumulación de agua, purgadores, manómetros entre otros accesorios, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo.	Unidad	1,00	1.175.236.764	1.175.236.764	940.306.935	940.306.935	-19,99	946.065.596	946.065.596	-19,50	1.310.110.273	1.310.110.273	11,48	1.270.906.340	1.270.906.340	8,14
715	40101701-011	FANCOIL TIPO PISO/TECHO DE 18.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. SS	Unidad	8,00	8.052.470	64.419.760	6.442.781	51.542.248	-19,99	6.482.239	51.857.912	-19,50	7.956.469	63.651.752	-1,19	8.168.796	65.350.368	1,44
716	40101701-011	FANCOIL TIPO PISO/TECHO DE 36.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. SS	Unidad	7,00	11.608.904	81.262.328	9.288.284	65.017.988	-19,99	9.345.168	65.416.176	-19,50	12.120.298	84.842.086	4,41	10.845.711	75.919.977	-6,57
717	40101701-011	FANCOIL TIPO PISO/TECHO DE 60.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. SS	Unidad	1,00	15.257.055	15.257.055	12.207.170	12.207.170	-19,99	12.281.930	12.281.930	-19,50	15.445.083	15.445.083	1,23	16.630.191	16.630.191	9,00
718	40101701-011	FANCOIL TIPO PISO/TECHO DE 24.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. SS	Unidad	1,00	10.503.339	10.503.339	8.403.722	8.403.722	-19,99	8.455.188	8.455.188	-19,50	9.178.575	9.178.575	-12,61	9.482.152	9.482.152	-9,72
719	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 60.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PB	Unidad	1,00	13.144.886	13.144.886	10.517.223	10.517.223	-19,99	10.581.634	10.581.634	-19,50	14.203.542	14.203.542	8,05	14.327.926	14.327.926	9,00
720	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 48.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PB	Unidad	1,00	13.144.886	13.144.886	10.517.223	10.517.223	-19,99	10.581.634	10.581.634	-19,50	12.456.316	12.456.316	-5,24	14.327.926	14.327.926	9,00
721	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 36.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PB	Unidad	2,00	10.494.169	20.988.338	8.396.385	16.792.770	-19,99	8.447.807	16.895.614	-19,50	10.140.965	20.281.930	-3,37	11.438.644	22.877.288	9,00
722	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 78.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PB	Unidad	2,00	15.790.302	31.580.604	12.633.821	25.267.642	-19,99	12.711.194	25.422.388	-19,50	17.509.303	35.018.606	10,89	17.211.429	34.422.858	9,00
723	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 300.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PB	Unidad	1,00	57.793.733	57.793.733	46.240.766	46.240.766	-19,99	46.523.956	46.523.956	-19,50	54.488.087	54.488.087	-5,72	62.995.170	62.995.170	9,00

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

724	40101701-011	FANCOIL TIPO PARED DE 24.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PB	Unidad	2,00	10.503.339	21.006.678	8.403.722	16.807.444	-19,99	8.455.188	16.910.376	-19,50	9.178.575	18.357.150	-12,61	10.077.650	20.155.300	-4,05
725	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 18.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PA	Unidad	1,00	6.436.847	6.436.847	5.150.121	5.150.121	-19,99	5.181.662	5.181.662	-19,50	8.643.256	8.643.256	34,28	5.739.084	5.739.084	-10,84
726	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 60.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PA	Unidad	2,00	13.144.886	26.289.772	10.517.223	21.034.446	-19,99	10.581.634	21.163.268	-19,50	14.200.648	28.401.296	8,03	14.327.926	28.655.852	9,00
727	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 240.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PA	Unidad	1,00	45.418.741	45.418.741	36.339.535	36.339.535	-19,99	36.562.087	36.562.087	-19,50	51.050.693	51.050.693	12,40	45.512.511	45.512.511	0,21
728	40101701-011	FANCOIL TIPO DUCTO DE 48.000 btu/h. 2R/4 PIPES, debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo. PB	Unidad	1,00	13.144.886	13.144.886	10.517.223	10.517.223	-19,99	10.581.634	10.581.634	-19,50	12.347.508	12.347.508	-6,07	14.327.926	14.327.926	9,00
729	72101511-9999	Bomba de agua vertical, con variador de frecuencia incorporado, debe incluir el sistema de mando, control y fuerza. (Primaria-Secundaria)	Unidad	4,00	34.366.546	137.466.184	27.496.673	109.986.692	-19,99	27.665.070	110.660.280	-19,50	36.574.090	146.296.360	6,42	37.459.535	149.838.140	9,00
730	72101511-9999	Bomba de agua vertical, con variador de frecuencia incorporado. (Piso Térmico), debe incluir el sistema de fuerza y control del mismo.	Unidad	4,00	13.335.935	53.343.740	10.670.082	42.680.328	-19,99	10.735.428	42.941.712	-19,50	15.462.261	61.849.044	15,94	14.536.169	58.144.676	9,00
731	72101511-9999	Válvula combinada, regulación, cierre y retención para bombas, conexiones de equipos.	Unidad Medida Global	1,00	27.633.829	27.633.829	22.109.827	22.109.827	-19,99	22.245.233	22.245.233	-19,50	30.599.867	30.599.867	10,73	30.120.874	30.120.874	9,00
732	72101511-9999	Gula de Succión, con filtro. Para sala de máquinas y conexiones de equipos.	Unidad Medida Global	1,00	15.299.570	15.299.570	12.241.186	12.241.186	-19,99	12.316.154	12.316.154	-19,50	17.738.986	17.738.986	15,94	16.676.531	16.676.531	9,00
733	72101511-9999	Válvula combinada, regulación, cierre y retención para bombas	Unidad Medida Global	1,00	15.076.700	15.076.700	12.062.868	12.062.868	-19,99	12.136.744	12.136.744	-19,50	17.480.580	17.480.580	15,94	16.433.603	16.433.603	9,00
734	72101511-9999	Válvulas motorizadas de tres vías para las manejadoras	Unidad Medida Global	1,00	21.923.238	21.923.238	17.540.783	17.540.783	-19,99	17.648.207	17.648.207	-19,50	24.561.941	24.561.941	12,04	23.896.329	23.896.329	9,00
735	72101511-9999	Válvulas motorizadas de tres vías para los fan coils	Unidad Medida Global	1,00	68.745.674	68.745.674	55.003.414	55.003.414	-19,99	55.340.268	55.340.268	-19,50	75.228.811	75.228.811	9,43	74.932.785	74.932.785	9,00
736	72101511-9999	Válvulas de equilibrio	Unidad	4,00	5.070.694	20.282.776	4.057.062	16.228.248	-19,99	4.081.909	16.327.636	-19,50	5.879.182	23.516.728	15,94	5.527.056	22.108.224	9,00
737	72101511-9999	Placa Intercambiadora de Calor, Tanque de Acumulación de agua y accesorios. Planta Baja.	Unidad Medida Global	1,00	15.450.942	15.450.942	12.362.299	12.362.299	-19,99	12.438.009	12.438.009	-19,50	17.914.492	17.914.492	15,94	16.315.000	16.315.000	5,59
738	72101511-9999	Placa Intercambiadora de Calor, Tanque de Acumulación de agua y accesorios. Primer Nivel.	Unidad Medida Global	1,00	15.450.942	15.450.942	12.362.299	12.362.299	-19,99	12.438.009	12.438.009	-19,50	17.914.492	17.914.492	15,94	16.315.000	16.315.000	5,59
739	72101511-9999	Bombas, Tanque de acumulación y accesorios, para conexiones dentro de la sala de máquinas.	Unidad Medida Global	1,00	22.835.664	22.835.664	18.270.815	18.270.815	-19,99	18.382.710	18.382.710	-19,50	25.881.678	25.881.678	13,34	24.890.874	24.890.874	9,00
740	72101511-9999	Sistema de deshumidificador de los ambientes. (Planta Baja, Primer Piso)	Unidad Medida Global	1,00	45.453.798	45.453.798	36.367.584	36.367.584	-19,99	36.590.308	36.590.308	-19,50	51.516.811	51.516.811	13,34	49.544.641	49.544.641	9,00
741	72101511-9999	Sistema de fuerza, control y mando. (Mano de obra, Cableado y Materiales) el sistema debe ser capaz de controlar temperatura, humedad, debe incluir los diferentes sensores de control, cierre y aperturas de válvulas.	Unidad Medida Global	1,00	18.427.941	18.427.941	14.744.196	14.744.196	-19,99	14.834.493	14.834.493	-19,50	21.126.085	21.126.085	14,64	20.086.457	20.086.457	9,00
742	72101511-003	Intercambiador Entalpico.	Unidad	2,00	18.082.626	36.165.252	14.467.909	28.935.818	-19,99	14.556.514	29.113.028	-19,50	17.014.010	34.028.020	-5,91	19.710.063	39.420.126	9,00
743	72101511-003	Extractor tipo helicoidal tubular p/ductos, 300 m3/h	Unidad	6,00	3.708.050	22.248.300	2.966.811	17.800.866	-19,99	2.984.981	17.909.886	-19,50	4.347.580	26.085.480	17,25	4.041.775	24.250.650	9,00
744	72131601-011	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión PN 12 p/ agua fría y y PN 20 p/agua caliente, de 110 mm, con aislación y soporte según las especificaciones técnicas y/o planos.	Metro lineal	100,00	1.322.100	132.210.000	1.057.812	105.781.200	-19,99	1.064.291	106.429.100	-19,50	1.180.637	118.063.700	-10,70	1.380.500	138.050.000	4,42
745	72131601-011	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión PN 12 p/ agua fría y y PN 20 p/agua caliente, de 63mm, con aislación y soporte según las especificaciones técnicas y/o planos.	Metro lineal	230,00	983.642	226.237.660	787.012	181.012.760	-19,99	791.832	182.121.360	-19,50	891.894	205.135.620	-9,33	1.049.299	241.338.770	6,67
746	72131601-011	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión PN 12 p/ agua fría y y PN 20 p/agua caliente, de 40mm, con aislación y soporte según las especificaciones técnicas y/o planos.	Metro lineal	66,00	697.716	46.049.256	558.243	36.844.038	-19,99	561.662	37.069.692	-19,50	699.399	46.160.334	0,24	746.724	49.283.784	7,02
747	72131601-011	Cañería de polipropileno soldable por termo fusión PN 12 p/ agua fría y y PN 20 p/agua caliente, de 32mm, con aislación y soporte según las especificaciones técnicas y/o planos.	Metro lineal	42,00	486.357	20.426.994	389.134	16.343.628	-19,99	391.518	16.443.756	-19,50	506.904	21.289.968	4,22	527.100	22.138.200	8,38
748	72131601-011	Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	5,00	221.672	1.108.360	177.360	886.800	-19,99	178.446	892.230	-19,50	259.904	1.299.520	17,25	188.420	942.100	-15,00
749	72131601-011	Llave de paso de media vuelta de 25 mm, termo fusionable	Unidad	12,00	149.838	1.798.056	119.885	1.438.620	-19,99	120.620	1.447.440	-19,50	175.680	2.108.160	17,25	163.323	1.959.876	9,00
750	72131601-011	Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1,00	6.081.660	6.081.660	4.865.936	4.865.936	-19,99	4.895.737	4.895.737	-19,50	7.130.569	7.130.569	17,25	6.275.001	6.275.001	3,18
751	72131601-011	Alzamiento y Conexión de equipos	Unidad Medida Global	1,00	34.639.020	34.639.020	27.714.680	27.714.680	-19,99	27.884.412	27.884.412	-19,50	38.691.538	38.691.538	11,70	37.756.531	37.756.531	9,00
752	72131601-011	Conexiones de Fan Coils	Unidad Medida Global	1,00	12.022.296	12.022.296	9.619.039	9.619.039	-19,99	9.677.949	9.677.949	-19,50	14.095.792	14.095.792	17,25	12.549.999	12.549.999	4,39

Arq. Lucenia Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

753	72131601-011	Materiales menores.	Unidad Medida Global	1,00	4.274.790	4.274.790	3.420.259	3.420.259	-19,99	3.441.206	3.441.206	-19,50	5.012.067	5.012.067	17,25	4.659.521	4.659.521	9,00
754	72131601-011	Provisión, montaje y Puesta en marcha del piso radiante frio/calor (cañería plástica tipo PEX, con sus respectivos accesorios de fábrica, colector para frio y para calor, purgadores, manómetros, tablero fuerza, tablero de mando y control.)	Unidad Medida Global	1,00	309.988.380	309.988.380	248.021.703	248.021.703	-19,99	249.540.646	249.540.646	-19,50	254.093.680	254.093.680	-18,03	305.906.249	305.906.249	-1,32
755	72131601-011	Ductos de chapa galvanizada con aislación TB10, (AIRE ACONDICIONADO)	Metro lineal	797,00	620.483	494.524.951	496.448	395.669.056	-19,99	499.489	398.092.733	-19,50	506.904	404.002.488	-18,30	564.751	450.106.547	-8,98
756	72131601-011	Fabricación y Conexión de Caja para rejas de AA	Unidad Medida Global	1,00	13.661.700	13.661.700	10.930.726	10.930.726	-19,99	10.997.669	10.997.669	-19,50	17.196.239	17.196.239	25,87	14.891.253	14.891.253	9,00
757	72131601-011	Conexión de ductos Flexibles de 14".	Unidad Medida Global	1,00	9.166.560	9.166.560	7.334.165	7.334.165	-19,99	7.379.081	7.379.081	-19,50	10.747.249	10.747.249	17,24	9.991.550	9.991.550	9,00
758	72131601-011	Difusores tipo LINEAL TROX para insuflamiento de aire	Metro lineal	150,00	255.606	38.340.900	204.510	30.676.500	-19,99	205.763	30.864.450	-19,50	361.121	54.168.150	41,28	278.611	41.791.650	9,00
759	72131601-011	Difusores tipo TOBERAS TROX para insuflamiento de aire	Unidad	5,00	2.379.780	11.898.900	1.904.062	9.520.310	-19,99	1.915.723	9.578.615	-19,50	3.181.304	15.906.520	33,68	2.510.000	12.550.000	5,47
760	72131601-011	Difusores tipo VAT TROX para insuflamiento de aire	Unidad	30,00	1.674.660	50.239.800	1.339.895	40.196.850	-19,99	1.348.102	40.443.060	-19,50	1.822.801	54.684.030	8,85	1.631.500	48.945.000	-2,58
761	72131601-011	Rejas de retorno tipo AR basculante	Unidad	4,00	1.498.380	5.993.520	1.198.854	4.795.416	-19,99	1.206.196	4.824.784	-19,50	1.702.428	6.809.712	13,62	1.273.623	5.094.492	-15,00
762	72131601-011	Rejas para toma de aire exterior, con dampers motorizados.	Unidad	6,00	2.027.220	12.163.320	1.621.979	9.731.874	-19,99	1.631.913	9.791.478	-19,50	2.536.445	15.218.670	25,12	2.133.501	12.801.006	5,24
763	72131601-011	Materiales menores.	Unidad Medida Global	1,00	1.983.150	1.983.150	1.586.718	1.586.718	-19,99	1.596.436	1.596.436	-19,50	3.009.342	3.009.342	51,75	1.882.499	1.882.499	-5,08
764	72131601-011	Válvula mariposa y accesorios varios.	Unidad Medida Global	1,00	5.993.520	5.993.520	4.795.415	4.795.415	-19,99	4.824.784	4.824.784	-19,50	9.457.931	9.457.931	57,80	5.647.499	5.647.499	-5,77
765	72131601-011	Llave de paso esférica de media vuelta de 1", purga de montante	Unidad	2,00	2.459.106	4.918.212	1.967.531	3.935.062	-19,99	1.979.581	3.959.162	-19,50	5.611.210	11.222.420	128,18	2.090.240	4.180.480	-15,00
766	72131601-011	Manómetros para baja presión, glicerina	Unidad	20,00	343.746	6.874.920	275.031	5.500.620	-19,99	276.716	5.534.320	-19,50	412.710	8.254.200	20,06	374.683	7.493.660	9,00
767	72131601-011	Flow switch	Unidad	4,00	1.674.660	6.698.640	1.339.895	5.359.580	-19,99	1.348.102	5.392.408	-19,50	1.676.633	6.706.532	0,12	1.505.999	6.023.996	-10,07
768	72131601-011	Colector, tubo de hierro negro, con aislación y soportes tipo pedestales metálicos	Unidad Medida Global	1,00	30.411.473	30.411.473	24.332.220	24.332.220	-19,99	24.481.236	24.481.236	-19,50	33.102.760	33.102.760	8,85	33.148.507	33.148.507	9,00
769	72131601-011	Aislación térmica exterior del tanque de agua fría	Unidad Medida Global	1,00	7.932.600	7.932.600	6.346.873	6.346.873	-19,99	6.385.743	6.385.743	-19,50	8.340.176	8.340.176	5,14	6.742.710	6.742.710	-15,00
770	72131601-011	Provisión, montaje y puesta en servicio de los termos tanques aislados de 2.000 LTS. (MODO CALOR Y FRIO) para piso térmico.	Unidad	2,00	10.312.380	20.624.760	8.250.935	16.501.870	-19,99	8.301.466	16.602.932	-19,50	17.196.239	34.392.478	66,75	10.039.999	20.079.998	-2,64
771	72131601-011	Provisión y montaje de tablero eléctrico para chillers y bombas: gabinete, disyuntor, contactores, otros dispositivos para mando y monitoreo, puesta a tierra	Unidad Medida Global	1,00	35.002.509	35.002.509	28.005.507	28.005.507	-19,99	28.177.020	28.177.020	-19,50	55.887.777	55.887.777	59,67	38.152.734	38.152.734	9,00
772	72131601-011	Conexiones de chillers (con sus respectivas protecciones y accesorios)	Unidad	2,00	5.200.260	10.400.520	4.160.728	8.321.456	-19,99	4.186.210	8.372.420	-19,50	4.728.966	9.457.932	-9,06	5.668.284	11.336.568	9,00
773	72131601-011	Conexiones de bombas (con sus respectivas protecciones y accesorios)	Unidad	5,00	2.617.758	13.088.790	2.094.468	10.472.340	-19,99	2.107.296	10.536.480	-19,50	2.794.389	13.971.945	6,75	2.510.000	12.550.000	-4,12
774	72131601-011	Materiales menores	Unidad Medida Global	1,00	5.261.958	5.261.958	4.210.093	4.210.093	-19,99	4.235.877	4.235.877	-19,50	6.018.684	6.018.684	14,38	5.735.534	5.735.534	9,00
775	72131601-011	Puesta en marcha y pruebas del sistema	Unidad Medida Global	1,00	22.889.958	22.889.958	18.314.255	18.314.255	-19,99	18.426.417	18.426.417	-19,50	25.794.358	25.794.358	12,69	24.472.501	24.472.501	6,91
776	72131601-011	Limpieza y tratamiento del agua del sistema	Unidad Medida Global	1,00	4.525.531	4.525.531	3.620.877	3.620.877	-19,99	3.643.053	3.643.053	-19,50	4.491.555	4.491.555	-0,75	4.932.829	4.932.829	9,00
777	72101511-9999	Provisión y montaje de panel de control de todo el sistema de climatización, ventilación forzada y control de temperatura y humedad de los ambientes, Control del sistema de piso térmico (frio/calor)	Unidad Medida Global	1,00	116.080.380	116.080.380	92.875.912	92.875.912	-19,99	93.444.706	93.444.706	-19,50	112.930.524	112.930.524	-2,71	126.527.613	126.527.613	9,00
778	72101511-9999	Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 1.000VA para PC	Unidad Medida Global	1,00	4.477.512	4.477.512	3.582.457	3.582.457	-19,99	3.604.398	3.604.398	-19,50	5.158.872	5.158.872	15,22	4.880.489	4.880.489	9,00
779	72101511-9999	Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1,00	2.282.826	2.282.826	1.826.489	1.826.489	-19,99	1.837.675	1.837.675	-19,50	4.299.060	4.299.060	88,32	2.488.279	2.488.279	9,00
780	72101511-9999	Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema	Unidad Medida Global	1,00	5.261.958	5.261.958	4.210.093	4.210.093	-19,99	4.235.877	4.235.877	-19,50	4.299.060	4.299.060	-18,30	4.472.664	4.472.664	-15,00
781	72101511-9999	MONITOREO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA POR 1 AÑO.	Unidad Medida Global	1,00	84.297.096	84.297.096	67.446.107	67.446.107	-19,99	67.859.163	67.859.163	-19,50	7.910.270	7.910.270	-90,62	91.883.835	91.883.835	9,00
782	72131601-009	Provisión y montaje de placa moldeada para losa radiante. Ver EE.TT	Metros cuadrados	1.000,00	881.400	881.400.000	705.208	705.208.000	-19,99	709.527	709.527.000	-19,50	378.574	378.574.000	-57,05	753.001	753.001.000	-14,57

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

783	72131601-013	Limpieza permanente de obra	Unidad Medida Global	1,00	26.442.000	26.442.000	21.156.244	21.156.244	-19,99	21.285.810	21.285.810	-19,50	25.794.358	25.794.358	-2,45	28.821.779	28.821.779	9,00
784	72131601-011	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	Metro lineal	9,60	66.105	634.608	52.884	507.686	-20,00	53.215	510.864	-19,50	50.279	482.678	-23,94	71.396	685.402	8,00
785	72131601-011	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	Metro lineal	2,40	110.175	264.420	88.140	211.536	-20,00	88.691	212.858	-19,50	54.891	131.738	-50,18	97.908	234.979	-11,13
786	72131601-011	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")	Metro lineal	1,20	146.900	176.280	117.520	141.024	-20,00	118.255	141.906	-19,50	75.888	91.066	-48,34	139.322	167.186	-5,16
787	72131601-011	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	Metro lineal	39,60	110.398	4.371.761	88.318	3.497.393	-20,00	88.871	3.519.292	-19,50	97.962	3.879.295	-11,26	118.126	4.677.790	7,00
788	72131601-011	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2")	Metro lineal	26,40	146.900	3.878.160	117.520	3.102.528	-20,00	118.255	3.121.932	-19,50	132.180	3.489.552	-10,02	158.653	4.188.439	8,00
789	72131601-011	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Metro lineal	88,80	148.488	13.185.734	118.790	10.548.552	-20,00	119.533	10.614.530	-19,50	167.332	14.859.062	12,69	161.852	14.372.458	9,00
790	72131601-011	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	Unidad	1,00	282.048	282.048	225.638	225.638	-20,00	227.049	227.049	-19,50	155.279	155.279	-44,95	293.668	293.668	4,12
791	72131601-011	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	Unidad	1,00	334.932	334.932	267.946	267.946	-20,00	269.621	269.621	-19,50	183.512	183.512	-45,21	358.378	358.378	7,00
792	72131601-011	LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (1 1/2")	Unidad	18,00	458.328	8.249.904	366.662	6.599.916	-20,00	368.955	6.641.190	-19,50	349.732	6.295.176	-23,69	490.411	8.827.398	7,00
793	72131601-011	LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (2")	Unidad	3,00	846.144	2.538.432	423.072	1.269.216	-50,00	681.146	2.043.438	-19,50	521.245	1.563.735	-38,40	905.374	2.716.122	7,00
794	72131601-011	VALVULA DE DESCARGA DN (1 1/2")	Unidad	11,00	624.993	6.874.923	499.994	5.499.934	-20,00	503.120	5.534.320	-19,50	895.327	9.848.597	43,25	674.994	7.424.934	8,00
795	72131601-011	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	Unidad	5,00	135.736	678.680	108.589	542.945	-20,00	109.268	546.340	-19,50	133.399	666.995	-1,72	111.305	556.525	-18,00
796	72131601-011	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	Unidad	2,00	149.838	299.676	119.870	239.740	-20,00	120.620	241.240	-19,50	114.342	228.684	-23,69	124.365	248.730	-17,00
797	72131601-011	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	Unidad	15,00	158.652	2.379.780	126.922	1.903.830	-20,00	127.715	1.915.725	-19,50	128.063	1.920.945	-19,28	133.266	1.998.990	-16,00
798	72131601-011	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2")	Unidad	4,00	167.466	669.864	133.973	535.892	-20,00	134.811	539.244	-19,50	124.824	499.296	-25,46	142.347	569.388	-15,00
799	72131601-011	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Unidad	5,00	167.466	837.330	133.973	669.865	-20,00	134.811	674.055	-19,50	124.824	624.120	-25,46	142.346	711.730	-15,00
800	72131601-011	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	Unidad	5,00	176.280	881.400	141.024	705.120	-20,00	141.906	709.530	-19,50	131.493	657.465	-25,41	151.601	758.005	-14,00
801	72131601-011	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2")	Unidad	2,00	193.908	387.816	155.126	310.252	-20,00	156.096	312.192	-19,50	249.694	499.388	28,77	166.739	333.478	-14,01
802	72131601-011	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Unidad	2,00	193.908	387.816	155.126	310.252	-20,00	156.096	312.192	-19,50	90.140	180.280	-53,51	174.522	349.044	-10,00
803	72131601-011	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"x1")	Unidad	7,00	176.280	1.233.960	141.024	987.168	-20,00	141.906	993.342	-19,50	140.641	984.487	-20,22	152.068	1.064.476	-13,73
804	72131601-011	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2"x1 1/4")	Unidad	1,00	193.908	193.908	155.126	155.126	-20,00	156.096	156.096	-19,50	142.356	142.356	-26,59	160.944	160.944	-17,00
805	72131601-011	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2"x1 1/2")	Unidad	3,00	193.908	581.724	155.126	465.378	-20,00	156.096	468.288	-19,50	138.354	415.062	-28,65	159.005	477.015	-18,00
806	72131601-011	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2"1 1/2")	Unidad	3,00	193.908	581.724	155.126	465.378	-20,00	156.096	468.288	-19,50	114.723	344.169	-40,84	157.065	471.195	-19,00
807	72131601-011	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2"x2")	Unidad	1,00	193.908	193.908	155.126	155.126	-20,00	156.096	156.096	-19,50	105.195	105.195	-45,75	174.522	174.522	-10,00
808	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"x1/2")	Unidad	4,00	149.838	599.352	86.906	347.624	-42,00	120.620	482.480	-19,50	3.430	13.720	-97,71	124.365	497.460	-17,00
809	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"x1/2")	Unidad	10,00	176.280	1.762.800	141.024	1.410.240	-20,00	141.906	1.419.060	-19,50	4.383	43.830	-97,51	153.364	1.533.640	-13,00
810	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"x3/4")	Unidad	2,00	176.280	352.560	141.024	282.048	-20,00	141.906	283.812	-19,50	5.145	10.290	-97,08	155.128	310.256	-12,00
811	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4"x3/4")	Unidad	2,00	176.280	352.560	141.024	282.048	-20,00	141.906	283.812	-19,50	135.686	271.372	-23,03	156.890	313.780	-11,00
812	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"x1")	Unidad	5,00	176.280	881.400	141.024	705.120	-20,00	141.906	709.530	-19,50	118.916	594.580	-32,54	153.363	766.815	-13,00
813	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2"x1 1/4")	Unidad	1,00	176.280	176.280	141.024	141.024	-20,00	141.906	141.906	-19,50	120.440	120.440	-31,68	163.940	163.940	-7,00
814	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2"x1 1/2")	Unidad	4,00	176.280	705.120	141.024	564.096	-20,00	141.906	567.624	-19,50	142.547	570.188	-19,14	167.465	669.860	-5,00
815	72131601-011	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2"x1 1/2")	Unidad	1,00	176.280	176.280	141.024	141.024	-20,00	141.906	141.906	-19,50	148.645	148.645	-15,68	163.941	163.941	-7,00
816	72131601-011	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	Unidad	1,00	70.512	70.512	56.410	56.410	-20,00	56.763	56.763	-19,50	95.285	95.285	35,13	71.856	71.856	1,91
817	72131601-011	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	Unidad	6,00	88.140	528.840	70.512	423.072	-20,00	70.953	425.718	-19,50	57.933	347.598	-34,27	81.090	486.540	-8,00
818	72131601-011	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Unidad	14,00	123.396	1.727.544	98.717	1.382.038	-20,00	99.334	1.390.676	-19,50	102.908	1.440.712	-16,60	95.613	1.380.582	-20,08
819	72131601-011	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2")	Unidad	4,00	105.768	423.072	84.614	338.456	-20,00	85.144	340.576	-19,50	92.236	368.944	-12,79	111.059	444.236	5,00
820	72131601-011	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (11/2")	Unidad	3,00	264.420	793.260	211.536	634.608	-20,00	212.859	638.577	-19,50	198.384	595.152	-24,97	237.983	713.949	-10,00
821	72131601-011	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2")	Unidad	2,00	317.304	634.608	253.843	507.686	-20,00	255.430	510.860	-19,50	267.984	535.968	-15,54	285.580	571.160	-10,00
822	72131601-011	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (21/2")	Unidad	7,00	352.560	2.467.920	282.048	1.974.336	-20,00	283.811	1.986.677	-19,50	346.697	2.426.879	-1,66	317.314	2.221.198	-10,00
823	72131601-011	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Metro lineal	13,80	140.513	1.939.079	112.410	1.551.258	-20,00	113.113	1.560.959	-19,50	167.332	2.309.182	19,09	153.159	2.113.594	9,00
824	72131601-011	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Unidad	2,00	193.908	387.816	155.126	310.252	-20,00	156.096	312.192	-19,50	75.656	151.312	-60,98	174.522	349.044	-10,00
825	72131601-011	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Unidad	1,00	176.280	176.280	141.024	141.024	-20,00	141.906	141.906	-19,50	90.140	90.140	-48,87	158.655	158.655	-10,00
826	72131601-011	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2")	Unidad	2,00	211.536	423.072	169.229	338.458	-20,00	170.287	340.574	-19,50	46.118	92.236	-78,20	193.676	387.352	-8,44
827	72131601-011	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (21/2")	Unidad	1,00	387.816	387.816	310.253	310.253	-20,00	312.192	312.192	-19,50	346.697	346.697	-10,60	349.043	349.043	-10,00
828	72131601-011	TUBO PPR DN (40mm)	Metro lineal	35,00	141.024	4.935.840	112.819	3.948.665	-20,00	113.525	3.973.375	-19,50	101.609	3.556.315	-27,95	122.691	4.294.185	-13,00

Arq. Luciana Borrios
Jefe Int. Dpto. Técnico
DOP - MGPC

829	72131601-011	TUBO PPR DN (50mm)	Metro lineal	25,00	158.652	3.966.300	126.922	3.173.050	-20,00	127.715	3.192.875	-19,50	117.391	2.934.775	-26,01	138.028	3.450.700	-13,00
830	72131601-011	TUBO PPR DN (75mm)	Metro lineal	5,00	176.280	881.400	141.024	705.120	-20,00	141.906	709.530	-19,50	139.294	696.470	-20,98	162.179	810.895	-8,00
831	72131601-011	TUBO PPR DN (100mm)	Metro lineal	212,00	193.908	41.108.496	155.126	32.886.712	-20,00	156.096	33.092.352	-19,50	164.026	34.773.512	-15,41	178.396	37.819.952	-8,00
832	72131601-011	TUBO PPR DN (150mm)	Metro lineal	228,00	440.700	100.479.600	352.560	80.383.680	-20,00	354.764	80.886.192	-19,50	235.517	53.697.876	-46,56	418.666	95.455.848	-5,00
833	72131601-011	TUBO PPR DN (200mm)	Metro lineal	32,00	564.096	18.051.072	451.277	14.440.864	-20,00	454.098	14.531.136	-19,50	295.675	9.461.600	-47,58	524.609	16.787.488	-7,00
834	72131601-011	TUBO PPR DN (250mm)	Metro lineal	12,00	616.980	7.403.760	493.584	5.923.008	-20,00	496.669	5.960.028	-19,50	541.601	6.499.212	-12,22	586.133	7.033.596	-5,00
835	72131601-011	TUBO PPR DN (50mm)	Metro lineal	80,00	158.652	12.692.160	126.922	10.153.760	-20,00	127.715	10.217.200	-19,50	117.391	9.391.280	-26,01	155.480	12.438.400	-2,00
836	72131601-011	TUBO PPR DN (75mm)	Metro lineal	41,00	176.280	7.227.480	141.024	5.781.984	-20,00	141.906	5.818.146	-19,50	139.294	5.711.054	-20,98	172.756	7.082.996	-2,00
837	72131601-011	CODO 45° PPR DN (40mm)	Unidad	42,00	88.140	3.701.880	70.512	2.961.504	-20,00	70.953	2.980.026	-19,50	68.605	2.881.410	-22,16	81.971	3.442.782	-7,00
838	72131601-011	CODO 45° PPR DN (50mm)	Unidad	55,00	96.954	5.332.470	77.563	4.265.965	-20,00	78.048	4.292.640	-19,50	152.456	8.385.080	57,25	95.015	5.225.825	-2,00
839	72131601-011	CODO 45° PPR DN (75mm)	Unidad	7,00	114.582	802.074	91.666	641.662	-20,00	92.239	645.673	-19,50	128.635	900.445	12,26	107.707	753.949	-6,00
840	72131601-011	CODO 45° PPR DN (100mm)	Unidad	17,00	132.210	2.247.570	105.768	1.798.056	-20,00	106.430	1.809.310	-19,50	132.637	2.254.829	0,32	111.056	1.887.952	-16,00
841	72131601-011	CODO 90° PPR DN (40mm)	Unidad	168,00	88.140	14.807.520	70.512	11.846.016	-20,00	70.953	11.920.104	-19,50	80.040	13.446.720	-9,19	72.272	12.141.696	-18,00
842	72131601-011	CODO 90° PPR DN (50mm)	Unidad	43,00	96.954	4.169.022	77.563	3.335.209	-20,00	78.048	3.356.064	-19,50	68.605	2.950.015	-29,24	79.501	3.418.543	-18,00
843	72131601-011	CODO 90° PPR DN (75mm)	Unidad	5,00	193.908	969.540	155.126	775.630	-20,00	156.096	780.480	-19,50	198.193	990.965	2,21	168.699	843.495	-13,00
844	72131601-011	CODO 90° PPR DN (100mm)	Unidad	40,00	282.048	11.281.920	225.638	9.025.520	-20,00	227.049	9.081.960	-19,50	11.053	442.120	-96,08	231.278	9.251.120	-18,00
845	72131601-011	CURVA 45° PPR DN (100mm)	Unidad	5,00	193.908	969.540	155.126	775.630	-20,00	156.096	780.480	-19,50	201.242	1.006.210	3,78	168.699	843.495	-13,00
846	72131601-011	CURVA 45° PPR DN (150mm)	Unidad	5,00	440.700	2.203.500	352.560	1.762.800	-20,00	354.764	1.773.820	-19,50	723.786	3.618.930	64,24	374.594	1.872.970	-15,00
847	72131601-011	RAMAL SIMPLE PPR DN (50mm)	Unidad	9,00	96.954	872.586	77.563	698.067	-20,00	78.048	702.432	-19,50	76.228	686.052	-21,38	79.501	715.509	-18,00
848	72131601-011	RAMAL SIMPLE PPR DN (100mm)	Unidad	17,00	158.652	2.697.084	126.922	2.157.674	-20,00	127.715	2.171.155	-19,50	177.421	3.016.157	11,83	133.266	2.265.522	-16,00
849	72131601-011	RAMAL DE REDUCCION PPR DN (100x50mm)	Unidad	26,00	158.652	4.124.952	126.922	3.299.972	-20,00	127.715	3.320.590	-19,50	108.053	2.809.378	-31,89	133.267	3.464.942	-16,00
850	72131601-011	RAMAL DE REDUCCION PPR DN (100x75mm)	Unidad	4,00	158.652	634.608	126.922	507.688	-20,00	127.715	510.860	-19,50	125.776	503.104	-20,72	133.267	533.068	-16,00
851	72131601-011	RAMAL DE REDUCCION PPR DN (150x100mm)	Unidad	4,00	211.536	846.144	169.229	676.916	-20,00	170.287	681.148	-19,50	195.144	780.576	-7,75	171.344	685.376	-19,00
852	72131601-011	REDUCCION EXCENTRICA PPR DN (75x50mm)	Unidad	5,00	123.396	616.980	98.717	493.585	-20,00	99.334	496.670	-19,50	91.474	457.370	-25,87	102.420	512.100	-17,00
853	72131601-011	REDUCCION EXCENTRICA PPR DN (100x50mm)	Unidad	8,00	158.652	1.269.216	126.922	1.015.376	-20,00	127.715	1.021.720	-19,50	122.918	983.344	-22,52	133.269	1.066.152	-16,00
854	72131601-011	TAPON PPR DN (100mm)	Unidad	4,00	70.512	282.048	56.410	225.640	-20,00	56.763	227.052	-19,50	78.134	312.536	10,81	60.640	242.560	-14,00
855	72131601-011	TE PPR DN (50mm)	Unidad	32,00	70.512	2.256.384	56.410	1.805.120	-20,00	56.763	1.816.416	-19,50	62.888	2.012.416	-10,81	60.641	1.940.512	-14,00
856	72131601-011	TE PPR DN (100mm)	Unidad	29,00	88.140	2.556.060	70.512	2.044.848	-20,00	70.953	2.057.637	-19,50	54.313	1.575.077	-38,38	72.274	2.095.946	-18,00
857	72131601-011	TE DE REDUCCION PPR DN (75x50mm)	Unidad	8,00	141.024	1.128.192	112.819	902.552	-20,00	113.525	908.200	-19,50	112.436	899.488	-20,27	121.279	970.232	-14,00
858	72131601-011	TE DE REDUCCION PPR DN (100x50mm)	Unidad	8,00	141.024	1.128.192	112.819	902.552	-20,00	113.525	908.200	-19,50	118.916	951.328	-15,68	121.283	970.264	-14,00
859	72131601-011	REGISTRO 40x40	Unidad	12,00	440.700	5.288.400	352.560	4.230.720	-20,00	354.764	4.257.168	-19,50	561.265	6.735.180	27,36	461.861	5.542.332	4,80
860	72131601-011	REGISTRO 60x60	Unidad	17,00	616.980	10.488.660	493.584	8.390.928	-20,00	496.669	8.443.373	-19,50	685.488	11.653.296	11,10	639.083	10.864.411	3,58
861	72131601-011	REGISTRO 80x80	Unidad	5,00	793.260	3.966.300	634.608	3.173.040	-20,00	638.575	3.192.875	-19,50	785.149	3.925.745	-1,02	821.732	4.108.660	3,59
862	72131601-011	DENGRASADOR 230x250x75	Unidad	1,00	616.980	616.980	493.584	493.584	-20,00	496.669	496.669	-19,50	310.559	310.559	-49,66	594.363	594.363	-3,67
863	72131601-011	REJILLA DE PISO SIFONADA 150x150x50	Unidad	14,00	211.536	2.961.504	169.229	2.369.206	-20,00	170.287	2.384.018	-19,50	279.503	3.913.042	32,13	228.459	3.198.426	8,00
864	72131601-011	REJILLA DE PISO SIFONADA 150x185x75	Unidad	4,00	352.560	1.410.240	282.048	1.128.192	-20,00	283.811	1.135.244	-19,50	289.384	1.157.536	-17,92	327.880	1.311.520	-7,00
865	72131601-011	CAMARA MULTIPLE (100 mm)	Unidad	1,00	440.700	440.700	352.560	352.560	-20,00	354.764	354.764	-19,50	825.804	825.804	87,38	448.856	448.856	1,85
866	72131601-011	TUBO PVC SOLDABLE DN (150mm)	Metro lineal	100,00	352.560	35.256.000	282.048	28.204.800	-20,00	283.811	28.381.100	-19,50	97.826	9.782.600	-72,25	324.354	32.435.400	-8,00
867	72131601-011	TUBO PVC SOLDABLE DN (200mm)	Metro lineal	80,00	370.188	29.615.040	296.150	23.692.000	-20,00	298.002	23.840.160	-19,50	139.610	11.168.800	-62,29	366.958	29.356.640	-0,87
868	72131601-011	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (150mm)	Unidad	28,00	352.560	9.871.680	282.048	7.897.344	-20,00	283.811	7.946.708	-19,50	45.455	1.272.740	-87,11	292.625	8.193.500	-17,00
869	72131601-011	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (200mm)	Unidad	8,00	370.188	2.961.504	296.150	2.369.200	-20,00	298.002	2.384.016	-19,50	87.945	703.560	-76,24	331.829	2.654.632	-10,36
870	72131601-011	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (150mm)	Unidad	30,00	352.560	10.576.800	282.048	8.461.440	-20,00	283.811	8.514.330	-19,50	69.593	2.087.790	-80,26	292.625	8.778.750	-17,00
871	72131601-011	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (200mm)	Unidad	10,00	387.816	3.878.160	310.253	3.102.530	-20,00	312.192	3.121.920	-19,50	107.990	1.079.900	-72,15	325.764	3.257.640	-16,00
872	72131601-011	RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (200mm)	Unidad	3,00	387.816	1.163.448	310.253	930.759	-20,00	312.192	936.576	-19,50	501.412	1.504.236	29,29	325.767	977.301	-16,00
873	72131601-011	REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (200x150mm)	Unidad	3,00	440.700	1.322.100	352.560	1.057.680	-20,00	354.764	1.064.292	-19,50	515.810	1.547.430	17,04	404.468	1.213.404	-8,22
874	72131601-011	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 60x60	Unidad	11,00	528.840	5.817.240	423.072	4.653.792	-20,00	425.717	4.682.887	-19,50	544.749	5.992.239	3,01	481.016	5.291.176	-9,04
875	72131601-011	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 70x70	Unidad	10,00	705.120	7.051.200	564.096	5.640.960	-20,00	567.622	5.676.220	-19,50	919.254	9.192.540	30,37	611.733	6.117.330	-13,24
876	72131601-011	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 80x80	Unidad	3,00	793.260	2.379.780	634.608	1.903.824	-20,00	638.575	1.915.725	-19,50	919.254	2.757.762	15,88	680.326	2.040.978	-14,24
877	72131601-011	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 100x70	Unidad	1,00	881.400	881.400	705.120	705.120	-20,00	709.527	709.527	-19,50	888.723	888.723	0,83	762.293	762.293	-13,51
878	72131601-011	REGISTRO PLUVIAL ABIERTO 100x80	Unidad	1,00	881.400	881.400	705.120	705.120	-20,00	709.527	709.527	-19,50	888.723	888.723	0,83	789.040	789.040	-10,48
879	72131601-011	**Baños nuevos en Planta Alta:** Adecuación de todas las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de los sanitarios. Ver EE TT	Unidad	2,00	26.442.000	52.884.000	21.153.602	42.307.204	-20,00	21.285.810	42.571.620	-19,50	26.661.687	53.323.374	0,83	27.526.712	55.053.424	4,10
880	72131601-011	**Baños nuevos en Planta baja:** Adecuación de todas las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de los sanitarios. Ver EE TT	Unidad	4,00	16.950.000	67.800.000	13.560.001	54.240.004	-20,00	13.644.750	54.579.000	-19,50	17.090.825	68.363.300	0,83	17.379.979	69.519.916	2,54
881	72131601-011	**Baños nuevos en subsuelo:** Adecuación de todas las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de los sanitarios. Ver EE TT	Unidad	2,00	16.950.000	33.900.000	13.560.001	27.120.002	-20,00	13.644.750	27.289.500	-19,50	17.090.825	34.181.650	0,83	17.616.464	35.232.928	3,93
882	72131601-013	Limpieza permanente de obra	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.762.842	19.762.842	12,11	16.098.011	16.098.011	-8,68
883	72131601-004	Excavación	Metros cúbicos	140,70	45.833	6.448.703	36.666	5.158.906	-20,00	36.896	5.191.267	-19,50	63.523	8.937.686	38,60	41.760	5.875.632	-8,89
884	72131601-004	Hormigón pobre de base	Metros cúbicos	5,10	881.400	4.495.140	705.719	3.599.167	-19,93	709.527	3.618.588	-19,50	917.561	4.679.561	4,10	887.561	4.526.561	0,70
885	72131601-004	Hormigón para estructura de FOSA	Metros cúbicos	17,20	2.820.480	48.512.256	2.256.320	38.808.704	-20,00	2.270.487	39.052.376	-19,50	2.752.682	47.346.130	-2,40	2.883.024	49.588.013	2,22
886	72131601-004	Impermeabilización	Metros cuadrados	176,30	211.536	37.293.797	169.229	29.835.073	-20,00	170.287	30.021.598	-19,50	141.163	24.887.037	-33,27	220.880	38.941.144	4,42
887	72102601-9998	PERSIANA CERRAMIENTO + ESCALERA MARINA	Unidad Medida Global	1,00	14.102.400	14.102.400	11.281.921	11.281.921	-20,00	11.352.432	11.352.432	-19,50	14.116.316	14.116.316	0,10	14.586.926	14.586.926	3,44

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

888	72131601-004	Fundación de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2,10	1.762.800	3.701.880	1.410.240	2.961.504	-20,00	1.419.054	2.980.013	-19,50	2.329.192	4.891.303	32,13	1.828.316	3.839.464	3,72
889	72131601-004	Excavación para fundación	Metros cúbicos	3,20	44.070	141.024	35.256	112.819	-20,00	35.477	113.526	-19,50	63.523	203.274	44,14	41.760	133.632	-5,24
890	72131601-004	Relleno y compactación con material de préstamo	Metros cúbicos	1,10	158.652	174.517	126.922	139.614	-20,00	127.715	140.487	-19,50	119.989	131.988	-24,37	156.067	171.674	-1,63
891	72131601-004	Mampostería de elevación, pared 0,15 m de ladrillo común	Metros cuadrados	41,10	123.396	5.071.576	98.717	4.057.269	-20,00	99.334	4.082.627	-19,50	112.931	4.641.464	-8,48	128.605	5.285.666	4,22
892	72131601-004	Aislación Horizontal en Muros a construir	Metros cuadrados	17,10	44.070	753.597	35.256	602.878	-20,00	35.477	606.657	-19,50	38.114	651.749	-13,51	46.128	788.789	4,67
893	72131601-004	Revoque a dos capas, filtrado, dosaje 1:4:12	Metros cuadrados	82,20	44.070	3.622.554	35.256	2.898.043	-20,00	35.477	2.916.209	-19,50	46.584	3.829.205	5,70	45.410	3.732.702	3,04
894	72131601-004	Provisión y Colocación de Portón metálico Po9 (1.80 x 2.10m)	Unidad	4,00	1.410.240	5.640.960	1.128.192	4.512.768	-20,00	1.135.244	4.540.976	-19,50	1.411.632	5.646.528	0,10	1.463.266	5.853.064	3,76
895	72131601-004	Pintura de pared interior con enduido	Metros cuadrados	41,10	44.070	1.811.277	35.256	1.449.022	-20,00	35.477	1.458.105	-19,50	36.702	1.508.452	-16,72	37.964	1.560.320	-13,86
896	72131601-004	Pintura de pared exterior	Metros cuadrados	41,10	61.698	2.535.788	49.358	2.028.614	-20,00	49.667	2.041.314	-19,50	46.584	1.914.602	-24,50	53.149	2.184.424	-13,86
897	72131601-004	Contra piso de Hº de cascotes, Dosaje 1/4 1:4:6	Metros cuadrados	16,60	61.698	1.024.187	49.360	819.376	-20,00	49.667	824.472	-19,50	49.407	820.156	-19,92	62.648	1.039.957	1,54
898	72131601-004	Alisada de cemento 1:3 con hidrófugo	Metros cuadrados	16,60	52.884	877.874	103.532	1.718.631	95,77	42.572	706.695	-19,50	42.349	702.993	-19,92	50.492	838.167	-4,52
899	72131601-004	Encadenado de 0,30x0,50 m	Metro lineal	17,10	423.072	7.234.531	338.458	5.787.632	-20,00	340.573	5.823.798	-19,50	536.420	9.172.782	26,79	392.454	6.710.963	-7,24
900	72131601-004	Piso de hormigón con terminación Alisada de Cemento	Metros cuadrados	16,60	169.229	2.809.201	135.383	2.247.358	-20,00	136.230	2.261.418	-19,50	204.687	3.397.804	20,95	161.739	2.684.867	-4,43
901	72131601-004	Losa Tapa de Hormigón	Metros cúbicos	3,00	2.115.360	6.346.080	1.692.281	5.076.843	-20,00	1.702.865	5.108.595	-19,50	2.752.682	8.258.046	30,13	2.166.537	6.499.611	2,42
902	72131601-004	Aislación de losa de hormigón armado	Metros cuadrados	16,60	88.140	1.463.124	70.513	1.170.516	-20,00	70.953	1.177.820	-19,50	88.933	1.476.288	0,90	92.336	1.532.778	4,76
903	72131601-004	Fundación de Hormigón Armado	Metros cúbicos	3,00	3.525.600	10.576.800	2.820.480	8.461.440	-20,00	2.838.108	8.514.324	-19,50	2.540.937	7.622.811	-27,93	3.199.559	9.598.677	-9,25
904	72131601-004	Estructura metálica, estructura de soporte 1xUPN 200 + PLANC 12 MM X 200 MM	Metro lineal	60,00	616.980	37.018.800	493.584	29.615.040	-20,00	496.669	29.800.140	-19,50	622.530	37.351.800	0,90	639.131	38.347.860	3,59
905	72131601-004	Estructura metálica, desarrollo de huella y contrahuella chapa antideslizante tipo naval de 4 mm	Metros cuadrados	35,00	793.260	27.764.100	634.608	22.211.280	-20,00	638.575	22.350.125	-19,50	921.090	32.238.150	16,11	817.611	28.616.385	3,07
906	72131601-004	Estructura metálica, baranda	Metro lineal	39,30	88.140	3.463.902	70.512	2.771.122	-20,00	70.953	2.788.453	-19,50	95.285	3.744.701	8,11	731.480	28.747.164	729,91
907	72131601-004	Estructura metálica, IPN 300	Metro lineal	45,20	705.120	31.871.424	564.096	25.497.139	-20,00	567.622	25.656.514	-19,50	776.256	35.086.771	10,09	90.971	4.111.889	-87,10
908	72131601-004	Carga de Hormigón en Pilares Metálicos	Metros cúbicos	0,10	1.410.240	141.024	1.128.192	112.819	-20,00	1.135.244	113.524	-19,50	1.411.632	141.163	0,10	1.271.472	127.147	-9,84
909	72131601-004	Pintura de pilares metálicos	Metros cuadrados	16,40	52.884	867.298	42.307	693.835	-20,00	42.572	698.181	-19,50	42.349	694.524	-19,92	45.004	738.066	-14,90
910	72131601-004	Fundación de Hormigón Armado	Metros cúbicos	0,60	1.762.800	1.057.680	1.410.240	846.144	-20,00	1.419.054	851.432	-19,50	2.329.192	1.397.515	32,13	1.793.144	1.075.886	1,72
911	72131601-004	Estructura metálica, estructura de soporte perfil U 200x200 mm	Metro lineal	6,80	616.980	4.195.464	493.584	3.356.371	-20,00	496.669	3.377.349	-19,50	622.530	4.233.204	0,90	634.180	4.312.424	2,79
912	72131601-004	Estructura metálica, desarrollo de huella y contrahuella chapa antideslizante tipo naval de 4 mm	Metros cuadrados	12,10	793.260	9.598.446	634.608	7.678.757	-20,00	638.575	7.726.758	-19,50	921.090	11.145.189	16,11	822.986	9.958.131	3,75
913	72131601-004	Estructura metálica, chapa plegada Nº 12, h=19 cm	Metro lineal	7,90	705.120	5.570.448	564.096	4.456.358	-20,00	567.622	4.484.214	-19,50	776.256	6.132.422	10,09	720.130	5.689.027	2,13
914	72131601-004	Estructura metálica, baranda	Metro lineal	10,10	88.140	890.214	70.512	712.171	-20,00	70.953	716.625	-19,50	95.285	962.379	8,11	91.741	926.584	4,09
915	72131601-004	Pintura de pilares metálicos	Metros cuadrados	3,90	52.884	206.248	42.307	164.997	-20,00	42.572	166.031	-19,50	42.349	165.161	-19,92	45.004	175.516	-14,90
916	72131601-013	Limpieza permanente de obra	Unidad Medida Global	1,00	17.628.000	17.628.000	14.102.400	14.102.400	-20,00	14.190.540	14.190.540	-19,50	19.762.842	19.762.842	12,11	16.098.011	16.098.011	-8,68
917	72102601-001	Restauración de ventanales de madera (fachada). Ver EE.TT	Unidad	14,00	5.288.400	74.037.600	4.230.720	59.230.080	-20,00	4.257.162	59.600.268	-19,50	4.812.380	67.373.320	-9,00	4.613.300	64.586.200	-12,77
918	72102601-001	Restauración de Estructuras de Madera Cabriada- Maderamen en general. Ver EE.TT	Unidad	20,00	8.814.000	176.280.000	7.051.200	141.024.000	-20,00	7.095.270	141.905.400	-19,50	7.699.808	153.996.160	-12,64	7.516.381	150.327.620	-14,72
919	72102601-001	Reposición de Estructuras de Madera Cabriada- Maderamen en general. De ser el caso se procederá a la sustitución total de los tirantes componentes de la estructura.	Metros cuadrados	600,00	1.410.240	846.144.000	1.128.192	676.915.200	-20,00	1.135.244	681.146.400	-19,50	1.283.301	769.980.600	-9,00	1.183.724	710.234.400	-16,06
920	72102601-001	Colocación de placas fenólicas soporte del techo con tratamiento ignífugo y membrana hidrófuga en toda la superficie Espesor de 24 mm compuesta por dos capas de 12 mm	Metros cuadrados	600,00	1.392.612	835.567.200	1.114.090	668.454.000	-20,00	1.121.053	672.631.800	-19,50	1.310.570	786.342.000	-5,89	1.154.733	692.839.800	-17,08
921	72102601-001	Herrajes, incluye planchuelas bulones y tuercas etc.	Unidad	20,00	881.400	17.628.000	705.120	14.102.400	-20,00	709.527	14.190.540	-19,50	1.658.949	33.178.980	88,22	762.671	15.253.420	-13,47
922	72102601-001	Reemplazo de persianas en Fachada (30% del Total)	Metros cuadrados	93,80	352.560	33.070.128	282.048	26.456.102	-20,00	283.811	26.621.472	-19,50	663.580	62.243.804	88,22	318.150	29.842.470	-9,76
923	72102601-001	Reposición de vidrios en aberturas (30% del Total)	Metros cuadrados	35,10	846.144	29.699.654	676.915	23.759.717	-20,00	681.146	23.908.225	-19,50	1.592.591	55.899.944	88,22	699.168	24.540.797	-17,37
924	72102601-001	Restauración de aberturas se retiran cuidadosamente, restaurándose en el taller, incluye la recuperación de partes faltantes, y puliendo finalmente toda la abertura, luego aplicar sellador y lustre final, proveer cerraduras.	Unidad	44,00	14.102.400	620.505.600	11.281.921	496.404.524	-20,00	11.352.432	499.507.008	-19,50	8.469.789	372.670.716	-39,94	11.706.198	515.072.712	-16,99
925	72102601-001	Restauración de aberturas dobles y vidrios se retiran cuidadosamente, restaurándose en el taller, incluye la recuperación de partes faltantes, y puliendo finalmente toda la abertura, luego aplicar sellador y lustre final, proveer cerraduras.	Unidad	16,00	17.628.000	282.048.000	14.102.401	225.638.416	-20,00	14.190.540	227.048.640	-19,50	10.587.237	169.395.792	-39,94	15.147.781	242.364.496	-14,07

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

926	72102601-001	Provisión de aberturas dobles y vidrios símil al existente, luego aplicar sellador y lustre final, proveer cerraduras.	Unidad	4,00	14.102.400	56.409.600	11.281.921	45.127.684	-20,00	11.352.432	45.409.728	-19,50	8.469.789	33.879.156	-39,94	12.235.261	48.941.044	-13,24
927	72101506-002	Provisión y colocación de ascensor (según especificaciones) Sector audiencias	Metros cuadrados	1,00	282.500.000	282.500.000	226.000.023	226.000.023	-20,00	227.412.500	227.412.500	-19,50	196.345.116	196.345.116	-30,50	242.763.769	242.763.769	-14,07
928	72101506-002	Estructura portante soporte ascensor acceso sector audiencias	Unidad	1,00	508.500.000	508.500.000	406.800.000	406.800.000	-20,00	409.342.500	409.342.500	-19,50	533.596.728	533.596.728	4,94	523.431.820	523.431.820	2,94
929	72102103-001	Tratamiento de madera con Tecnología de Atmósfera Controlada (CAT). La misma se realizara el tiempo necesario hasta eliminar total de los xilófagos que atacaron la madera. Ver EE.TT	Metros cuadrados	520,00	528.840	274.996.800	1.086.036	564.738.720	105,36	425.717	221.372.840	-19,50	449.155	233.560.600	-15,07	442.395	230.045.400	-16,35
930	72102103-001	Tratamiento CURATIVO de madera, MUROS, CON TECNOLOGIA DE ONDA CORTA en los sectores donde no es posible utilizar la (CAT). - Ver EE.TT	Metros cuadrados	780,00	528.840	412.495.200	423.072	329.996.160	-20,00	425.717	332.059.260	-19,50	449.155	350.340.900	-15,07	442.395	345.068.100	-16,35
931	72102103-001	Tratamiento prevención contra xilófagos por medio de inyección con productos orgánicos que se aplicara en todos los sectores con daños detectados antes del tratamiento con inyección.	Metros cuadrados	1.300,00	264.420	343.746.000	211.536	274.996.800	-20,00	212.859	276.716.700	-19,50	223.958	291.145.400	-15,30	222.840	289.692.000	-15,72
932	72102103-001	Tratamiento ignifugo de la madera, por medio de Barniz acuoso transparente destinado a la protección de la madera frente al fuego. Ver EE.TT	Metros cuadrados	1.300,00	352.560	458.328.000	282.048	366.662.400	-20,00	283.811	368.954.300	-19,50	265.643	345.335.900	-24,65	291.921	379.497.300	-17,20
933	72131601-9983	Pasarela de vigilancia. Ver EE.TT	Metro lineal	100,00	5.288.400	528.840.000	4.230.720	423.072.000	-20,00	4.257.162	425.716.200	-19,50	5.241.699	524.169.900	-0,88	5.486.949	548.694.900	3,75
934	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros de obra para entrega	Metro lineal	1,00	114.312.816	114.312.816	91.450.079	91.450.079	-20,00	92.021.817	92.021.817	-19,50	112.930.524	112.930.524	-1,21	2.729.625	2.729.625	-97,61
935	72131601-9983	Pasarela de mantenimiento, fabricado con perfilaria de aluminio sobre cielorraso y bajo techo	Unidad Medida Global	100,00	2.644.200	264.420.000	2.115.360	211.536.000	-20,00	2.128.581	212.858.100	-19,50	2.217.730	221.773.000	-16,13	103.587.199	10.358.719.000	3817,53
		TOTAL IVA INCLUIDO				**48.304.587.843**		**38.643.670.290**	**-20,00**		**38.885.225.810**	**-19,50**		**40.672.481.269**	**-15,80**		**52.583.752.547**	**8,86**
		OBSERVACIONES	Monto ofertado					38.643.670.273			38.885.225.810			40.672.261.422			42.602.751.275	
			Diferencia					-17			0			-219.847			-9.981.001.272	
							Error por redondeo						Error por redondeo			Error en los items 818, 819, 906, 907, 934, 935		

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC