RESUMEN DE OFERTAS

Procedimiento de Contrataciones
Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Rubros: 240
CDP N°: 31/2017

Descripción de Contratación: Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Local
Institución: Facultad Politécnica - U.N.E

Fecha: 06/03/2017
Repartición: Facultad Politécnica - UNE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD									Observaciones
				VENTSERV S.R.L.			CONSTRUCTORA 2 HERMANOS			T&S Ingenieria			
				Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	
1	1	ML	Aislamiento horizontal de pared para cimiento - considerar material y mano de obra.	N/A	15.000	15.000	N/A	16.800	16.800				
2	1	ML	Elevación ladrillo hueco de 6 agujeros de 15mm.	N/A	60.000	60.000	N/A	67.200	67.200				
3	1	M2	Revoque fino de pared interior 1 capa, fratachado c/hidrófugo - considerar material y mano de obra.	N/A	25.000	25.000	N/A	25.200	25.200				
4	1	M2	Revoque exterior 2 capas fratachado c/hidrófugo - considerar material y mano de obra.	N/A	20.000	20.000	N/A	18.480	18.480				
5	1	M2	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo canto rodado considerar material y mano de obra	N/A	33.000	33.000	N/A	33.600	33.600				
6	1	M2	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo layota - considerar material y mano de obra	N/A	30.000	30.000	N/A	29.400	29.400				
7	1	M2	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo alisado/fratacrado - considerar material y mano de obra	N/A	30.000	30.000	N/A	29.400	29.400				
8	1	ML	Picado de pared para instalaciones eléctricas. Mano de obra.	N/A	15.000	15.000	N/A	16.800	16.800				
9	1	M2	Demolición de mampostería de ladrillo de 15mm existente.	N/A	15.000	15.000	N/A	16.800	16.800				
10	1	M2	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos y reposición del revoque con hidrófugo - considerar material y mano de obra	N/A	50.000	50.000	N/A	54.600	54.600				
11	1	M2	Pintura de aberturas de madera al barniz sintético a 4 manos con acabado fino incluye tratamiento de madera, lijado y colocación de spoiler metálico con goma - considerar material y mano de obra	N/A	15.000	15.000	N/A	15.540	15.540				
12	1	M2	Pintura de aberturas metálicas sintético a 4 manos con acabado fino Incluye reparación de revoque y lijado - considerar material y mano de obra.	N/A	22.000	22.000	N/A	21.000	21.000				
13	1	ML	Pintura de pasamanos de escalera de caño metálico de 2" con antióxido y al esmalte sintético a 2 manos, Incluye lijado - considerar material y mano de obra.	N/A	22.000	22.000	N/A	20.160	20.160				
14	1	M2	Pintura interior al látex – acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	N/A	22.000	22.000	N/A	21.000	21.000				
15	1	M2	Pintura exterior al látex - acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	N/A	25.000	25.000	N/A	25.200	25.200				
16	1	ML	Pintura de canaleta de alero y bajada - considerar material y mano de obra.	N/A	25.000	25.000	N/A	25.200	25.200				
17	1	M2	Pintura al esmalte sintético de rejas, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.	N/A	25.000	25.000	N/A	25.200	25.200				
18	1	M2	Pintura al esmalte sintético de Estructuras Metálica del Techo de camineros, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.	N/A	25.000	25.000	N/A	25.200	25.200	Descalificado			
19	1	UNI	Reposición y colocación de herrajes, Provisión, cambio de cerraduras, cambio y colocación de: (manijas, tambor, trancas, bisagras, fallebas, etc.) - considerar material y mano de obra.	N/A	50.000	50.000	N/A	50.400	50.400				
20	1	M2	Cambio de puertas de vidrios templados de 10mm, incluye provisión, desmonte y colocación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento - considerar material y mano de obra.	N/A	850.000	850.000	N/A	866.000	866.000				
21	1	M2	Cambio de roturas ventanas de vidrios templados de 8mm de 1,50 x 1,00 fijos, incluye provision marcos de aluminio, vidrios templados de 8 mm y herrajes reforzados - considerar material y mano de obra.	N/A	580.000	580.000	N/A	572.000	572.000				
22	1	UNI	Puertas placa de madera ybyrapyta 0,90 x 2,10 incluye marco de ybyrapyta - considerar material y mano de obra.	N/A	600.000	600.000	N/A	756.000	756.000				
23	1	UNI	Puertas placa de madera ybyrapyta 0,70 x 2,10 incluye marco de ybyrapyta - considerar material y mano de obra.	N/A	580.000	580.000	N/A	672.000	672.000				
24	1	M2	Reparación de puertas metálicas de 0,90x2,10m (incluye reposición de bisagras, soldadura de rejas, pintura al esmalte sintético a 2 manos) - considerar material y mano de obra.	N/A	150.000	150.000	N/A	168.000	168.000				
25	1	UNI	Cambio y provisión de ventanas balancín metálico de 0.20x0.40 con vidrio de 3mm - considerar material y mano de obra.	N/A	190.000	190.000	N/A	210.000	210.000				
26	1	UNI	Provisión y colocación de vidrios templados color fumé de 10mm - considerar material y mano de obra.	N/A	850.000	850.000	N/A	871.040	871.040				
27	1	UNI	Desmonte de freno viejo y provisión de uno nuevo (se verificara in situ si la puerta va a ser compatible con el freno a ser proveído prever dichas situaciones). ajuste y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	N/A	350.000	350.000	N/A	399.000	399.000				
28	1	M2	Reparación y provisión de mamparas con bordes reforzados - considerar material y mano de obra.	N/A	330.000	330.000	N/A	378.000	378.000				
29	1	M3	Colocación de Zapatas de HºAº - considerar material y mano de obra.	N/A	450.000	450.000	N/A	504.000	504.000				
30	1	ML	Colocación de encadenado inferior con fundación 20x40 - considerar material y mano de obra.	N/A	70.000	70.000	N/A	71.400	71.400				
31	1	ML	Colocación pilar/columna de HºAº 20x40 - considerar material y mano de obra.	N/A	75.000	75.000	N/A	75.600	75.600				
32	1	ML	Colocación de encadenado superior de HºAº 15x30 - considerar material y mano de obra.	N/A	80.000	80.000	N/A	84.000	84.000				
33	1	ML	Readecuación de la instalación de agua corriente. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.	N/A	380.000	380.000	N/A	320.000	320.000				

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
U.O.C.
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

34	1	ML	Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.	N/A	380.000	380.000	N/A	320.000	320.000		
35	1	ML	Instalación de nuevas líneas de agua corriente caños de media y ¾ - considerar material y mano de obra.	N/A	450.000	450.000	N/A	204.000	204.000		
36	1	ML	Instalación desagüe cloacal caños de 40, 50 y 100 -considerar material y mano de obra.	N/A	450.000	450.000	N/A	204.000	204.000		
37	1	ML	Provisión y cambio de canillas metálicas sencillas con pico de ½ -considerar material y mano de obra.	N/A	190.000	190.000	N/A	210.000	210.000		
38	1	ML	Instalación desagüe pluvial (bajadas) - considerar material y mano de obra.	N/A	50.000	50.000	N/A	50.400	50.400		
39	1	M2	Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos L y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial	N/A	120.000	120.000	N/A	126.000	126.000		
40	1	ML	Reposición de zócalo calcáreo - considerar material y mano de obra.	N/A	15.000	15.000	N/A	16.800	16.800		
41	1	M2	Contrapiso de cascotes de 7cm - considerar material y mano de obra.	N/A	15.000	15.000	N/A	16.800	16.800		
42	1	M2	Carpeta de asiento para piso cerámico - considerar material y mano de obra.	N/A	15.000	15.000	N/A	16.800	16.800		
43	1	M2	Provisión y colocación Piso cerámico 40x40 - considerar material y mano de obra.	N/A	60.000	60.000	N/A	67.200	67.200		
44	1	M2	Revestimiento de azulejos 40x40 en baños - considerar material y mano de obra.	N/A	60.000	60.000	N/A	58.800	58.800		
45	1	M2	Demolición de techo de chapa zinc y retiro de maderamen.	N/A	20.000	20.000	N/A	21.000	21.000		
46	1	M2	Colocación de Techo de chapa zinc de CH24 de 90cm de ancho y 5mts de largo, con aislamiento isolante-térmico y perfilería metálica - considerar material y mano de obra	N/A	140.000	140.000	N/A	130.200	130.200	Descalificado	
47	1	ML	Provisión y colocación Canaleta embutida D=100 CH 26	N/A	80.000	80.000	N/A	75.600	75.600		
48	1	ML	Provisión y colocación Canaleta alero D=40 CH 26	N/A	50.000	50.000	N/A	50.400	50.400		
49	1	M2	Impermeabilización de chapa zinc con aplicación de pintura acrílica e impermeabilizante a 8 manos, con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría - considerar material y mano de obra	N/A	40.000	40.000	N/A	42.000	42.000		
50	1	M2	Reparación de goteras en techo. cambio de chapas - considerar material y mano de obra	N/A	70.000	70.000	N/A	67.200	67.200		
51	1	ML	Provisión y colocación Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8 - considerar material y mano de obra	N/A	120.000	120.000	N/A	117.600	117.600		
52	1	UNI	Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático y de cañerías con soda cáustica	N/A	230.000	230.000	N/A	210.000	210.000		
53	1	UNI	Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna - considerar material y mano de obra.	N/A	290.000	290.000	N/A	268.800	268.800		
54	1	UNI	Cambio y provisión de lavatorio con pedestal - considerar material y mano de obra.	N/A	220.000	220.000	N/A	210.000	210.000		
55	1	UNI	Cambio y provisión de ducha eléctrica - considerar material y mano de obra.	N/A	130.000	130.000	N/A	126.000	126.000		
56	1	UNI	Cambio y provisión de accesorios sanitarios (juego de grifería, cajas sifonadas para desagüe - considerar material y mano de obra	N/A	130.000	130.000	N/A	126.000	126.000		
57	1	UNI	Conexión cámara séptica al pozo ciego - considerar material y mano de obra.	N/A	80.000	80.000	N/A	84.000	84.000		
58	1	UNI	Cambio y provisión de mingitorio - considerar material y mano de obra.	N/A	180.000	180.000	N/A	168.000	168.000		
TOTAL						**9.644.000**			**9.471.820**	**0**	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
U.O.C.
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Aristides I. Garay Dominguez
Encargado de la UOC