Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km 30, Km. 14 y Km. 21. con ID: 396.332

			NORESTE S.A con RUC 80024870-8				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131701-002	Construcción de empedrado Km 30 Monday Barrio Virgen del Carmen - Cerca de la Iglesia Virgen del Carmen	Unidad Medida Global	1		**58.456.319**	Unidad Medida Global	1		**58.630.286**	Unidad Medida Global	1		**58.929.942**
1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.067,5	2.491	2.659.143	Metros cuadrados	1.067,5	2.498	2.666.615	Metros cuadrados	1.067,5	2.511	2.680.493
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.067,5	2.491	2.659.143	Metros cuadrados	1.067,5	2.498	2.666.615	Metros cuadrados	1.067,5	2.511	2.680.493
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	224,18	2.491	558.432	Metros cúbicos	224,18	2.498	560.002	Metros cúbicos	224,18	2.511	562.916
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.067,5	29.890	31.907.575	Metros cuadrados	1.067,5	29.979	32.002.583	Metros cuadrados	1.067,5	30.133	32.166.978
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.067,5	3.487	3.722.373	Metros cuadrados	1.067,5	3.498	3.734.115	Metros cuadrados	1.067,5	3.515	3.752.263
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	305	27.897	8.508.585	Metro lineal	305	27.980	8.533.900	Metro lineal	305	28.124	8.577.820
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.067,5	2.989	3.190.758	Metros cuadrados	1.067,5	2.998	3.200.365	Metros cuadrados	1.067,5	3.013	3.216.378
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.067,5	2.989	3.190.758	Metros cuadrados	1.067,5	2.998	3.200.365	Metros cuadrados	1.067,5	3.013	3.216.378
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.067,5	996	1.063.230	Metros cuadrados	1.067,5	999	1.066.433	Metros cuadrados	1.067,5	1.004	1.071.770
2	72131701-002	Construcción de empedrado Km 30 Monday Barrio Piro´y - Cerca de la Plaza Santa Catalina e Interseccion a Calle 2000 lado Este	Unidad Medida Global	1		**51.776.930**	Unidad Medida Global	1		**51.931.020**	Unidad Medida Global	1		**52.196.434**
2.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
2.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	948	2.491	2.361.468	Metros cuadrados	948	2.498	2.368.104	Metros cuadrados	948	2.511	2.380.428
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	948	2.491	2.361.468	Metros cuadrados	948	2.498	2.368.104	Metros cuadrados	948	2.511	2.380.428
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	199,08	2.491	495.908	Metros cúbicos	199,08	2.498	497.302	Metros cúbicos	199,08	2.511	499.890
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	948	29.890	28.335.720	Metros cuadrados	948	29.979	28.420.092	Metros cuadrados	948	30.133	28.566.084

Liz Paola Ortega Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km 30, Km. 14 y Km. 21. con ID: 396.332

			NORESTE S.A con RUC 80024870-8				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	948	3.487	3.305.676	Metros cuadrados	948	3.498	3.316.104	Metros cuadrados	948	3.515	3.332.220
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	262	27.897	7.309.014	Metro lineal	262	27.980	7.330.760	Metro lineal	262	28.124	7.368.488
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	948	2.989	2.833.572	Metros cuadrados	948	2.998	2.842.104	Metros cuadrados	948	3.013	2.856.324
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	948	2.989	2.833.572	Metros cuadrados	948	2.998	2.842.104	Metros cuadrados	948	3.013	2.856.324
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	948	996	944.208	Metros cuadrados	948	999	947.052	Metros cuadrados	948	1.004	951.792
3	72131701-002	Construcción de empedrado Km 30 Monday Barrio Virgen del Carmen - Acceso a Escuela San Roque	Unidad Medida Global	1		**26.777.540**	Unidad Medida Global	1		**26.857.233**	Unidad Medida Global	1		**26.994.511**
3.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
3.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	488	2.491	1.215.608	Metros cuadrados	488	2.498	1.219.024	Metros cuadrados	488	2.511	1.225.368
3.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	488	2.491	1.215.608	Metros cuadrados	488	2.498	1.219.024	Metros cuadrados	488	2.511	1.225.368
3.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	102,48	2.491	255.278	Metros cúbicos	102,48	2.498	255.995	Metros cúbicos	102,48	2.511	257.327
3.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	488	29.890	14.586.320	Metros cuadrados	488	29.979	14.629.752	Metros cuadrados	488	30.133	14.704.904
3.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	488	3.487	1.701.656	Metros cuadrados	488	3.498	1.707.024	Metros cuadrados	488	3.515	1.715.320
3.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	122	27.897	3.403.434	Metro lineal	122	27.980	3.413.560	Metro lineal	122	28.124	3.431.128
3.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	488	2.989	1.458.632	Metros cuadrados	488	2.998	1.463.024	Metros cuadrados	488	3.013	1.470.344
3.9		Compactación Final	Metros cuadrados	488	2.989	1.458.632	Metros cuadrados	488	2.998	1.463.024	Metros cuadrados	488	3.013	1.470.344
3.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	488	996	486.048	Metros cuadrados	488	999	487.512	Metros cuadrados	488	1.004	489.952
4	72131701-002	Construcción de empedrado Km 30 Monday Barrio Piro´y empalme con la Ruta 06	Unidad Medida Global	1		**83.411.686**	Unidad Medida Global	1		**83.659.919**	Unidad Medida Global	1		**84.087.420**
4.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.560	2.491	3.885.960	Metros cuadrados	1.560	2.498	3.896.880	Metros cuadrados	1.560	2.511	3.917.160

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km 30, Km. 14 y Km. 21. con ID: 396.332

			NORESTE S.A con RUC 80024870-8				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.560	2.491	3.885.960	Metros cuadrados	1.560	2.498	3.896.880	Metros cuadrados	1.560	2.511	3.917.160
4.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	327,6	2.491	816.052	Metros cúbicos	327,6	2.498	818.345	Metros cúbicos	327,6	2.511	822.604
4.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.560	29.890	46.628.400	Metros cuadrados	1.560	29.979	46.767.240	Metros cuadrados	1.560	30.133	47.007.480
4.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.560	3.487	5.439.720	Metros cuadrados	1.560	3.498	5.456.880	Metros cuadrados	1.560	3.515	5.483.400
4.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	390	27.897	10.879.830	Metro lineal	390	27.980	10.912.200	Metro lineal	390	28.124	10.968.360
4.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.560	2.989	4.662.840	Metros cuadrados	1.560	2.998	4.676.880	Metros cuadrados	1.560	3.013	4.700.280
4.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.560	2.989	4.662.840	Metros cuadrados	1.560	2.998	4.676.880	Metros cuadrados	1.560	3.013	4.700.280
4.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.560	996	1.553.760	Metros cuadrados	1.560	999	1.558.440	Metros cuadrados	1.560	1.004	1.566.240
5	72131701-002	Construcción de empedrado Km 30 MONDAY B° SAN JORGE detras de Ferreteria Guarani	Unidad Medida Global	1		**25.487.464**	Unidad Medida Global	1		**25.563.318**	Unidad Medida Global	1		**25.694.002**
5.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
5.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	455	2.491	1.133.405	Metros cuadrados	455	2.498	1.136.590	Metros cuadrados	455	2.511	1.142.505
5.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	455	2.491	1.133.405	Metros cuadrados	455	2.498	1.136.590	Metros cuadrados	455	2.511	1.142.505
5.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	95,55	2.491	238.015	Metros cúbicos	95,55	2.498	238.684	Metros cúbicos	95,55	2.511	239.926
5.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	455	29.890	13.599.950	Metros cuadrados	455	29.979	13.640.445	Metros cuadrados	455	30.133	13.710.515
5.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	cuadrados	455	3.487	1.586.585	cuadrados	455	3.498	1.591.590	cuadrados	455	3.515	1.599.325
5.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	130	27.897	3.626.610	Metro lineal	130	27.980	3.637.400	Metro lineal	130	28.124	3.656.120
5.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	455	2.989	1.359.995	Metros cuadrados	455	2.998	1.364.090	Metros cuadrados	455	3.013	1.370.915
5.9		Compactación Final	Metros cuadrados	455	2.989	1.359.995	Metros cuadrados	455	2.998	1.364.090	Metros cuadrados	455	3.013	1.370.915
5.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	455	996	453.180	Metros cuadrados	455	999	454.545	Metros cuadrados	455	1.004	456.820

Liz Paola Oieda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km 30, Km. 14 y Km. 21. con ID: 396.332

			NORESTE S.A con RUC 80024870-8				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	72131701-002	Construcción de empedrado KM 30 MONDAY B° SAN JORGE detras de la Escuela San Jorge	Unidad Medida Global	1		**39.034.183**	Unidad Medida Global	1		**39.150.352**	Unidad Medida Global	1		**39.350.439**
6.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
6.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	720	2.491	1.793.520	Metros cuadrados	720	2.498	1.798.560	Metros cuadrados	720	2.511	1.807.920
6.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	720	2.491	1.793.520	Metros cuadrados	720	2.498	1.798.560	Metros cuadrados	720	2.511	1.807.920
6.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	151,2	2.491	376.639	Metros cúbicos	151,2	2.498	377.698	Metros cúbicos	151,2	2.511	379.663
6.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	720	29.890	21.520.800	Metros cuadrados	720	29.979	21.584.880	Metros cuadrados	720	30.133	21.695.760
6.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	720	3.487	2.510.640	Metros cuadrados	720	3.498	2.518.560	Metros cuadrados	720	3.515	2.530.800
6.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	180	27.897	5.021.460	Metro lineal	180	27.980	5.036.400	Metro lineal	180	28.124	5.062.320
6.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	720	2.989	2.152.080	Metros cuadrados	720	2.998	2.158.560	Metros cuadrados	720	3.013	2.169.360
6.9		Compactación Final	Metros cuadrados	720	2.989	2.152.080	Metros cuadrados	720	2.998	2.158.560	Metros cuadrados	720	3.013	2.169.360
6.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	720	996	717.120	Metros cuadrados	720	999	719.280	Metros cuadrados	720	1.004	722.880
7	72131701-002	Construcción de empedrado Km 30 MONDAY B° Virgen del Carmen - Al Costado de la Iglesia Virgen del Carmen	Unidad Medida Global	1		**75.269.174**	Unidad Medida Global	1		**75.493.174**	Unidad Medida Global	1		**75.879.000**
7.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
7.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.380	2.491	3.437.580	Metros cuadrados	1.380	2.498	3.447.240	Metros cuadrados	1.380	2.511	3.465.180
7.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.380	2.491	3.437.580	Metros cuadrados	1.380	2.498	3.447.240	Metros cuadrados	1.380	2.511	3.465.180
7.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	289,8	2.491	721.892	Metros cúbicos	289,8	2.498	723.920	Metros cúbicos	289,8	2.511	727.688
7.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.380	29.890	41.248.200	Metros cuadrados	1.380	29.979	41.371.020	Metros cuadrados	1.380	30.133	41.583.540
7.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.380	3.487	4.812.060	Metros cuadrados	1.380	3.498	4.827.240	Metros cuadrados	1.380	3.515	4.850.700
7.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	394	27.897	10.991.418	Metro lineal	394	27.980	11.024.120	Metro lineal	394	28.124	11.080.856
7.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.380	2.989	4.124.820	Metros cuadrados	1.380	2.998	4.137.240	Metros cuadrados	1.380	3.013	4.157.940
7.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.380	2.989	4.124.820	Metros cuadrados	1.380	2.998	4.137.240	Metros cuadrados	1.380	3.013	4.157.940
7.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.380	996	1.374.480	Metros cuadrados	1.380	999	1.378.620	Metros cuadrados	1.380	1.004	1.385.520

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km 30, Km. 14 y Km. 21. con ID: 396.332

			NORESTE S.A con RUC 80024870-8				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8	72131701-002	Construcción de empedrado KM 30 MONDAY B° Virgen del Carmen - Frente a la Despensa Damarys	Unidad Medida Global	1		**44.974.540**	Unidad Medida Global	1		**45.108.131**	Unidad Medida Global	1		**45.338.849**
8.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
8.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	764	2.491	1.903.124	Metros cuadrados	764	2.498	1.908.472	Metros cuadrados	764	2.511	1.918.404
8.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	764	2.491	1.903.124	Metros cuadrados	764	2.498	1.908.472	Metros cuadrados	764	2.511	1.918.404
8.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160,44	2.491	399.656	Metros cúbicos	160,44	2.498	400.779	Metros cúbicos	160,44	2.511	402.865
8.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	764	29.890	22.835.960	Metros cuadrados	764	29.979	22.903.956	Metros cuadrados	764	30.133	23.021.612
8.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	764	3.487	2.664.068	Metros cuadrados	764	3.498	2.672.472	Metros cuadrados	764	3.515	2.685.460
8.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x20 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	382	23.414	8.944.148	Metro lineal	382	23.483	8.970.506	Metro lineal	382	23.604	9.016.728
8.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	764	2.989	2.283.596	Metros cuadrados	764	2.998	2.290.472	Metros cuadrados	764	3.013	2.301.932
8.9		Compactación Final	Metros cuadrados	764	2.989	2.283.596	Metros cuadrados	764	2.998	2.290.472	Metros cuadrados	764	3.013	2.301.932
8.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	764	996	760.944	Metros cuadrados	764	999	763.236	Metros cuadrados	764	1.004	767.056
9	72131701-002	Construcción de empedrado KM 30 MONDAY B° El Mensu detrás de la Trans. Independencia.	Unidad Medida Global	1		**87.412.973**	Unidad Medida Global	1		**87.673.837**	Unidad Medida Global	1		**88.122.399**
9.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
9.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.440	2.491	3.587.040	Metros cuadrados	1.440	2.498	3.597.120	Metros cuadrados	1.440	2.511	3.615.840
9.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.440	2.491	3.587.040	Metros cuadrados	1.440	2.498	3.597.120	Metros cuadrados	1.440	2.511	3.615.840
9.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	302,4	2.491	753.278	Metros cúbicos	302,4	2.498	755.395	Metros cúbicos	302,4	2.511	759.326
9.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.440	28.727	41.366.880	Metros cuadrados	1.440	28.813	41.490.720	Metros cuadrados	1.440	28.961	41.703.840
9.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.440	3.487	5.021.280	Metros cuadrados	1.440	3.498	5.037.120	Metros cuadrados	1.440	3.515	5.061.600
9.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	480	27.897	13.390.560	Metro lineal	480	27.980	13.430.400	Metro lineal	480	28.124	13.499.520
9.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.440	2.989	4.304.160	Metros cuadrados	1.440	2.998	4.317.120	Metros cuadrados	1.440	3.013	4.338.720
9.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.440	2.989	4.304.160	Metros cuadrados	1.440	2.998	4.317.120	Metros cuadrados	1.440	3.013	4.338.720
9.10		Excavacion, remocion de pasarela y Limpieza de canal	Unidad Medida Global	1	1.992.646	1.992.646	Unidad Medida Global	1	1.998.590	1.998.590	Unidad Medida Global	1	2.008.915	2.008.915
9.11		Provision y colocacion de tubos de 0,80 cm	Unidad	8	647.610	5.180.880	Unidad	8	649.542	5.196.336	Unidad	8	652.897	5.223.176
9.12		Pantalla de MPBC en cabeceras de los tubos	Unidad Medida Global	1	1.494.485	1.494.485	Unidad Medida Global	1	1.498.942	1.498.942	Unidad Medida Global	1	1506686	1.506.686
9.13		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.440	996	1.434.240	Metros cuadrados	1.440	999	1.438.560	Metros cuadrados	1.440	1004	1.445.760
10	72131701-002	Construcción de empedrado KM 30 MONDAY B° Piro´y Detrás de EESS Petropar	Unidad Medida Global	1		**69.902.447**	Unidad Medida Global	1		**70.110.476**	Unidad Medida Global	1		**70.468.797**

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km 30, Km. 14 y Km. 21. con ID: 396.332

			NORESTE S.A con RUC 80024870-8				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
10.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
10.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.280	2.491	3.188.480	Metros cuadrados	1.280	2.498	3.197.440	Metros cuadrados	1.280	2.511	3.214.080
10.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.280	2.491	3.188.480	Metros cuadrados	1.280	2.498	3.197.440	Metros cuadrados	1.280	2.511	3.214.080
10.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	268,8	2.491	669.581	Metros cúbicos	268,8	2.498	671.462	Metros cúbicos	268,8	2.511	674.957
10.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.280	29.890	38.259.200	Metros cuadrados	1.280	29.979	38.373.120	Metros cuadrados	1.280	30.133	38.570.240
10.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.280	3.487	4.463.360	Metros cuadrados	1.280	3.498	4.477.440	Metros cuadrados	1.280	3.515	4.499.200
10.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	366	27.897	10.210.302	Metro lineal	366	27.980	10.240.680	Metro lineal	366	28.124	10.293.384
10.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.280	2.989	3.825.920	Metros cuadrados	1.280	2.998	3.837.440	Metros cuadrados	1.280	3.013	3.856.640
10.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.280	2.989	3.825.920	Metros cuadrados	1.280	2.998	3.837.440	Metros cuadrados	1.280	3.013	3.856.640
10.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.280	996	1.274.880	Metros cuadrados	1.280	999	1.278.720	Metros cuadrados	1.280	1.004	1.285.120
11	72131701-002	Construcción de empedrado KM 14 MONDAY Fraccion Yhaguy	Unidad Medida Global	1		**25.801.459**	Unidad Medida Global	1		**25.878.699**	Unidad Medida Global	1		**26.011.058**
11.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
11.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	472	2.491	1.175.752	Metros cuadrados	472	2.498	1.179.056	Metros cuadrados	472	2.511	1.185.192
11.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	472	2.491	1.175.752	Metros	472	2.498	1.179.056	Metros	472	2.511	1.185.192
11.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	99,12	2.491	246.908	Metros cúbicos	99,12	2.498	247.602	Metros cúbicos	99,12	2.511	248.890
11.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	472	28.893	13.637.496	Metros cuadrados	472	28.980	13.678.560	Metros cuadrados	472	29.129	13.748.888
11.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metro lineal	472	3.487	1.645.864	Metro lineal	472	3.498	1.651.056	Metro lineal	472	3.515	1.659.080
11.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	135	26.901	3.631.635	Metro lineal	135	26.981	3.642.435	Metro lineal	135	27.120	3.661.200
11.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	472	2.989	1.410.808	Metros cuadrados	472	2.998	1.415.056	Metros cuadrados	472	3.013	1.422.136
11.9		Compactación Final	Metros cuadrados	472	2.989	1.410.808	Metros cuadrados	472	2.998	1.415.056	Metros cuadrados	472	3.013	1.422.136
11.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	472	996	470.112	Metros cuadrados	472	999	471.528	Metros cuadrados	472	1.004	473.888
12	72131701-002	Construcción de empedrado KM 21 MONDAY Fraccion San Carlos II	Unidad Medida Global	1		**38.539.665**	Unidad Medida Global	1		**38.654.374**	Unidad Medida Global	1		**38.851.890**
12.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
12.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	704	2.491	1.753.664	Metros cuadrados	704	2.498	1.758.592	Metros cuadrados	704	2.511	1.767.744
12.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	704	2.491	1.753.664	Metros cuadrados	704	2.498	1.758.592	Metros cuadrados	704	2.511	1.767.744
12.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	147,84	2.491	368.269	Metros cúbicos	147,84	2.498	369.304	Metros cúbicos	147,84	2.511	371.226
12.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	704	29.890	21.042.560	Metros cuadrados	704	29.979	21.105.216	Metros cuadrados	704	30.133	21.213.632

Liz Paola Calderón
Encargada
Municipalidad de Minga Guazu
Despacho U.O.C

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km 30, Km. 14 y Km. 21. con ID: 396.332

			NORESTE S.A con RUC 80024870-8				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
12.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	704	3.487	2.454.848	Metros cuadrados	704	3.498	2.462.592	Metros cuadrados	704	3.515	2.474.560
12.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	176	29.890	5.260.640	Metro lineal	176	29.979	5.276.304	Metro lineal	176	30.133	5.303.408
12.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	704	2.989	2.104.256	Metros cuadrados	704	2.998	2.110.592	Metros cuadrados	704	3.013	2.121.152
12.9		Compactación Final	Metros cuadrados	704	2.989	2.104.256	Metros cuadrados	704	2.998	2.110.592	Metros cuadrados	704	3.013	2.121.152
12.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	704	996	701.184	Metros cuadrados	704	999	703.296	Metros cuadrados	704	1.004	706.816
13	72131701-002	Construcción de empedrado KM 21 MONDAY Fraccion Javyaha	Unidad Medida Global	1		**43.659.212**	Unidad Medida Global	1		**43.789.158**	Unidad Medida Global	1		**44.012.904**
13.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	498.162	996.324	Metros cuadrados	2	499.647	999.294	Metros cuadrados	2	502.228	1.004.456
13.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.491	1.992.800	Metros cuadrados	800	2.498	1.998.400	Metros cuadrados	800	2.511	2.008.800
13.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.491	1.992.800	Metros cuadrados	800	2.498	1.998.400	Metros cuadrados	800	2.511	2.008.800
13.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168	2.491	418.488	Metros cúbicos	168	2.498	419.664	Metros cúbicos	168	2.511	421.848
13.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	800	29.890	23.912.000	Metros cuadrados	800	29.979	23.983.200	Metros cuadrados	800	30.133	24.106.400
13.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	800	3.487	2.789.600	Metros cuadrados	800	3.498	2.798.400	Metros cuadrados	800	3.515	2.812.000
13.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	200	29.890	5.978.000	Metro lineal	200	29.979	5.995.800	Metro lineal	200	30.133	6.026.600
13.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.989	2.391.200	Metros cuadrados	800	2.998	2.398.400	Metros cuadrados	800	3.013	2.410.400
13.9		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.989	2.391.200	Metros cuadrados	800	2.998	2.398.400	Metros cuadrados	800	3.013	2.410.400
13.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	996	796.800	Metros cuadrados	800	999	799.200	Metros cuadrados	800	1.004	803.200
		TOTAL GENERAL				**670.503.592**				**672.499.977**				**675.937.645**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Dra. Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C