Acuse MEM-3344-2012-000242

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

DBS/SUOC1/ N°217/2012

MEMORANDUM

PARA : Presidencia y Consejo de Administración

REFERENCIA : Informe de Comisión Evaluadora de la **LPN-DIP N°21/11"REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO" AD REFERENDUM EJERCICIO 2012.**

LUGAR Y FECHA: Asunción, 9 de Abril de 2012.-

Nos dirigimos muy respetuosamente al Señor Presidente y a los Señores miembros del Consejo de Administración con el objeto de poner a su consideración, el Informe Final de la Comisión de Evaluación de la **LPN-DIP N°21/11"REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO" AD REFERENDUM EJERCICIO 2012.**

Al respecto, se informa que se ha procedido a una verificación, a los efectos de dar cumplimiento al Art. 10 de la Ley 2051/03, reglamentado por el Art. 10 núm. 8 del Decreto N° 21909/03, que dice: *"Las UOC tendrán las siguiente atribuciones:... 8. ... revisar los informes de evaluación y refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación, elevándola a la Autoridad superior si correspondiere"*. En ese sentido, no se realizan observaciones.

Para el efecto, se adjuntan:

2 Carpeta de antecedentes y Carpetas copias de ofertas de las firmas

- **S Y S CONSTRUCCIONES S.A.**
- **CONSTRUCTORA FILARTIGA-CARDENAS & ASOCIADOS.**
- **CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO.**
- **GRUPAL CONSORCIO.**
- **CONSORCIO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES.**
- **CONSTRUCTORA DMV S.A.**
- **ING. HUGO PATIÑO CONTRUCCIONES**
- **CONSORCIO ALFA BETA.**
- **DANIEL HIRSCH & ASOCIADOS.**
- **CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES ASOCIADOS.**
- **CONSORCIO 2C.**
- **CONSORCIO RADECO Y ASOCIADOS.**

Atentamente.

Lic. José Carlos Núñez C.
Jefe Sub-UOC N° 1
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Osvaldo Rodríguez Bojanovich
Director
Dirección de Infraestructura

SECRETARÍA DEL CONSEJO
RECIBIDO
13 ABR 2012
11:40
CAJA CENTRAL

Pablo Britos Maidana
Sección Mesa de Entrada
Secretaría del Consejo de Administración - IPS

ADJ. 8 Copias

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 2 días del mes de abril del año 2012, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a **Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"**; elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21909/2003**, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Que en fecha 17 de febrero se designa la Comisión Evaluadora del presente llamado a los funcionarios: por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios el Lic. Cesar Alfonso, Ing. Claudia Acosta y el Sr. Rodolfo Britez, en representación de la Dirección de Infraestructura, Arq. Elda Mereles, Ing. Olga Mercado y la Arq. Diana Acosta; en representación de la Dirección Jurídica el Abog. Noelia Martinetti, Jorge Gustale y el Abog. Fabrizio Andreotti y el Abog. Cesar Ayala como Miembro Certificado por la DNCP en cumplimiento a la Resolución DNCP 1285/09.

1. ANTECEDENTES

Por Memorándum de fecha 25 de octubre de 2011, la Dirección de Infraestructura solicita a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, se inicien los trámites correspondientes para el Llamado a Licitación para la **REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO**

Por Memorándum DBS/SUOC1/N° 767/11, de fecha 16 de noviembre de 2011, la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 informa que se ha reprogramado el PAC 2011 con el N° de ID: 218503.

La Resolución Nº 098-009/11 de fecha 01 de diciembre de2011, en el Art. 1º Autoriza el Llamado a **REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012**; y en el Art. 2º Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones disponiéndose su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que, por Memorándum DFI/DPR/PR Nº 00224/11 de fecha 14 de diciembre de 2.011, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera informa que el pedido afecta al Rubro 520 "Construcciones", Rubro 530 "Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General" Rubro 540 "Adquisición de Equipos de Oficina y Computación" del Programa 2 de Asistencia Médica General, que cuenta con Disponibilidad Presupuestaria, La Contratación está prevista en el PAC 2012 con el ID Nº 218.503, cabe mencionar que es por un monto total a contratar de Gs. 9.450.841.499.- (Guaraníes Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Milones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve), con un monto a ejecutar en el presente ejercicio de Gs. 6.816.536.049 (Seis Mil Seiscientos Quince Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Cuarenta y Nueve). La validez de la contratación se encuentra sujeta a la certificación Presupuestaria.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Britez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

30

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRE:

Que, de conformidad al Acta Nº 05/12 de fecha 10 de febrero del 2012, siendo las 09:00 hs. se ha procedido a la apertura de sobre ofertas, de las siguientes firmas oferentes

1.- SYS CONSTRUCCIONES S.A: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 6.934.350.054.- (GUARANIES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.300.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS MILLONES). Empresa Aseguradora: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A

2.- CONSTRUCTORA FILARTIGA- CARDENAS & ASOCIADOS: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 7.641.506.500 (GUARANIES SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.250.000.000.- (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

3. CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO- ING. FERNANDO MORENO: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 7.980.277.320- (GUARANIES SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.250.000.000.- (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

4.- GRUPAL CONSORCIO: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 7.989.938.677 (GUARANIES SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.240.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

5.- CONSORCIO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 5.923.331.428 (GUARANIES CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI Y OCHO) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.195.000.000.- (GUARANIES CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES). Empresa Aseguradora: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

6.- CONSTRUCTURA DMV S.A.: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 9.205.094.490 (GUARANIES NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.330.000.000- (GUARANIES TRESCIENTOS TREINTA MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

7.-ING. HUGO PATIÑO CONSTRUCCIONES.: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 9.999.928.219- (GUARANIES NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.600.000.000.- (GUARANIES SEISCIENTOS MILLONES). Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A

8.- CONSORCIO ALFA BETA: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 10.270.415.878 (GUARANIES DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.360.000.000.- (GUARANIES TRESCIENTOS SESENTA MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

9.- DANIEL HIRSCH & ASOCIADOS.: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 9.152.886.070.- (GUARANIES NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.303.000.000.- (GUARANIES TRESCIENTOS TRES MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Daniela Acosta S.
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Depto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.S.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 19.565
Dirección Jurídica

10.- CONSORCIO DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 7.820.083.506.- (GUARANIES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 300.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS MILLONES). Empresa Aseguradora: ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS

11.- CONSORCIO 2C: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 8.230.233.735.- (GUARANIES OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs 300.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

12.- CONSORCIO RADECO Y ASOCIADOS.: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 7.947.898.483.- (GUARANIES SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.240.000.000.- (GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO

OBSERVACIÓN:

1.- El representante para este acto del Consorcio Radeco y Asociados refiere que la firma SY S CONSTRUCCIONES S.A. no cumple con la antigüedad de 3 años que exige el PBC ya que su constitución data del 2010.- Asimismo refiere que el Consorcio Constructores y Asociados no cumple con la facturación exigida en el PBC.-

2.- El representante para este acto del Consorcio Ingeniería Arquitectura y Construcciones refiere que : 1) La empresa S Y S CONSTRUCTORA no tiene la liquidez requerida en el PBC 50% de la oferta; no presenta cronograma ni desgloce de precios 2) Filartiga Cardenas y Asociados en la carta oferta no presenta la fecha de emisión de las addendas según requiere el PBC, no tiene la liquidez requerida en el PBC 50% de la oferta 3) Consorcio de Constructores Asociados, el certificado de cumplimiento tributario, y el certificado de cumplimiento de seguro social se encuentran con fecha vencida en el SIPE DE MGA, no presenta experiencia específica en construcción de tanque elevado y pozo artesiano como lo requiere el PBC.

3.- El representante para este acto de la firma SYS CONSTRUCCIONES refiere que: 1) LA CONSTRUCTORA FILARTIGA- CARDENAS & ASOCIADOS no presenta todos lo requerimientos en cuanto a experiencia específica y presenta una sola copia de su oferta. 2 Consorcio Ingeniería Arquitectura y Construcciones en su planilla de oferta cotiza el items 47.1 el cual según addenda Nº 2 no debería de cotizarse.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBST IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta O.
Unidad Técnica de Contrat.
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia C. Martinetti
Dirección Jurídica - Mat. Nº 848
Jefa Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblía
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL (conforme a las IAO del PBC)

Nº de Orden	Documentos Sustanciales	Formulario de Presentación de la Oferta		Formulario de Lista de Precios		Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta		Garantía de Mantenimiento de Oferta		Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES	✓		✓		✓		✓		✓	
	S Y S CONSTRUCCIONES	✓		✓		✓		✓		✓	
3	CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS Y ASOCIADOS	✓			✓	✓		✓		✓	
4	CONSORCIO DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS	✓		✓		✓		✓		✓	
5	CONSORCIO RADECO Y ASOCIADOS	✓		✓		✓		✓		✓	
6	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO	✓		✓		✓		✓		✓	
7	GRUPAL CONSORCIO	✓		✓		✓		✓		✓	
8	CONSORCIO 2C	✓		✓		✓		✓		✓	
9	DANIEL HIRSCH & ASEOCIADOS	✓		✓		✓		✓		✓	
10	DMV S.A	✓		✓		✓		✓		✓	
11	ING. HUGO PATIÑO	✓		✓		✓		✓		✓	
12	CONSORCIO ALFA BETA	✓		✓		✓		✓			✓

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Báez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cusmir
Dirección Jurídica - Mat.
Jefa Departamento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia S. Martinetti R.
Dirección Jurídica - Mat. 14.048
Jefa Departamento de Dictámenes

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabrizio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

5. INFORME JURIDICO VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL

Por el presente y en nuestro carácter de representantes de la Dirección Jurídica en la LPN DIP Nº 21/11 "REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO", cumplimos en remitir el informe jurídico:

Que, cabe hacer la salvedad que el Pliego determina en la Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación, como Punto **1-:"Criterios de evaluación.**

La convocante tomará en cuenta primero el cumplimiento de las ofertas con relación a los documentos sustanciales como ser Garantía de Mantenimiento de Ofertas, Formulario de la Oferta, Poder de Representación del Firmante, Declaración Jurada del Art. 40 y Art. 20.

De las ofertas que cumplan con estos Documentos se evaluara el cumplimiento de los documentos Legales y Técnicos correspondientes.

De las ofertas que cumplan con todos estos requisitos, se adjudicará a la que presente menor precio".

DOCUMENTOS ANALIZADOS:

Que, en este estado de cosas, para la elaboración del presente Informe Jurídico ha sido examinado el contenido de los documentos "sustanciales" que comprende los documentos citados más arriba, y los documentos "legales", los cuales se encuentran identificados en la Sección I – Instrucciones a los Oferentes, Puntos 11.2 Documentos Legales, A – Oferentes Individuales. Personas Físicas, B- Oferentes Individuales. Personas Jurídicas y C- Oferentes en Consorcio.

Que, en razón a la materia, se encuentran EXCLUIDOS del alcance del presente informe jurídico los documentos indicados en la Sección II de los DDL que demuestren que las obras ofertadas cumplen con las Especificaciones del Alcance de las obras y los indicados en la Sección II de los DDL que acreditan que el oferente está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada.

Que, a modo de aclaración, en el contexto de este Informe Jurídico se considera:

- **DOCUMENTOS SUSTANCIALES**: **Garantía de Mantenimiento de Ofertas, Formulario de la Oferta, Poder de Representación del Firmante, Declaración Jurada del Art. 40 y Art. 20.**
- **DOCUMENTOS LEGALES:** los detallados en la Sección I Sección I – Instrucciones a los Oferentes, Puntos 11.2 Documentos Legales, A – Oferentes Individuales. Personas Físicas, B- Oferentes Individuales. Personas Jurídicas y C- Oferentes en Consorcio.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noble
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.S.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noemi C. Miranda R.
Dirección Jurídica - Mat. 14.026
Jefa Departamento de Dictamenes

RESULTADO DEL ANÁLISIS JURÍDICO:

Que, a continuación, se detalla el resultado del referido examen de las ofertas presentadas:

Nº	OFERENTE	MIEMBROS DE CONSORCIO	MONTO DE OFERTA. Gs.	DOCUMENTO SUSTANCIAL	DOCUMENTO LEGAL
1	CONSORCIO ALFA BETA.	ALFA & OMEGA SA. BETA INGENIERIA SA	10.270.415.878.-	NO CUMPLE	————
2	CONSORCIO 2C	ZB CONSTRUCTORA SRL. SENDERO SA	8.230.233.735	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO RADECO Y ASOCIADOS	ZAYR Y ASOCIADOS de OSCAR ZARACHO RADECO de RAUL DE COLLEVILLE	7.947.898.483	CUMPLE	ZAYR Y ASOCIADOS NO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR AL DIA ENEL PAGO CON EL IPS.
4	ING. HUGO PATIÑO	----------	9.999.218.219.	CUMPLE	CUMPLE
5	CONSTRUCTORA DMV S.A.	----------	9.205.094.490	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO MORENO	ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ y ING. FERNANDO MORENO MARTINEZ	7.980.277.320	CUMPLE	CUMPLE
7	DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS	----------	9.152.886.070	CUMPLE	CUMPLE
8	GRUPAL CONSORCIO	ENRIQUE PALMA y GR ARQUITECTURA SRL	7.989.938.677	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS Y ASOCIADOS	----------	7.641.506.500	NO CUMPLE	----------
10	CONSORCIO INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONTRUCCIONES	GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A. y EQUIPAC SRL.-	5.923.331.428	CUMPLE	CUMPLE
11	SYS CONSTRUCCIONES S.A.	----------	6.934.350.054	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS	MGA CONSULTORA, MGA INGENIERA SRL y CONSTRUVIP	7.820.083.506	CUMPLE	CUMPLE

EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONSIDERAN QUE LAS OFERTAS NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL – RECOMENDACIÓN.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado - Mat. Nº 10.5..
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Gustavo M. ...
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11
"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"

OFERENTE: CONSORCIO ALFA BETA

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se verifica que la presentación del documento sustancial **"Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20 inc. w, ambos de la Ley 2051/03"** exigida en el Punto 11.2.C y presentada por el miembro ALFA & OMEGA SA, es DEFICIENTE, en función al firmante, según lo establecido en los documentos societarios que a continuación detallamos:

La Escritura Pública de Transcripción de Acta Asamblea otorgado por ALFA & OMEGA SA., el 22/12/2000, deja constancia de la modificación del Art. 14 de los Estatutos Sociales que quedo redactado de la siguiente manera: "**El uso de la firma social para todos los actos jurídicos comerciales, administrativos y judiciales, escrituras y documentos y toda clase de actos, lo tendrá el Presidente conjuntamente con uno de los Directores y en ausencia del Presidente dos Directores Titulares en forma conjunta...".**

Por Acta del Directorio Nº 114 de fecha 15 de julio de 2011 se designa Presidente al Sr. JOAQUIN JOSE RAMON MODESTO UGARRIZA.

POR TANTO, al estar suscripta únicamente la Declaración Jurada por el Presidente no se cumple la norma contractual "Art. 14 de los Estatutos Sociales". Se hace la salvedad que no se observa en la Oferta. Poder u otro documento valido que autorice al Sr. JOAQUIN JOSE RAMON MODESTO UGARRIZA a representar de forma individual a la Sociedad o con su sola firma a suscribir documentos en su nombre.

OFERENTE: CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS Y ASOCIADOS

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se verifica que la presentación del documento sustancial **"Formulario de lista de cantidades y sus precios, debidamente completado y firmado"** exigida en el Punto 11.1.B, es DEFICIENTE, en razón a errores en la planilla de precios que constituye una desviación significativa de los precios, como se podrá observar en la explicación de los técnicos detallados más abajo.-

SUGERENCIAS:

1- **DESCALIFICAR** a la oferta presentada por **CONSOCIO ALFA BETA,** por no cumplir los requisitos previstos dentro de **IOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, Punto 1- CAPACIDAD LEGAL.**

2- **DESCALIFICAR** a la oferta presentada por **CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & ASOCIADOS,** por no cumplir con el requisito sustancial establecido en el PBC y el Art. 61 inc b) y art. 62 del Decreto Nº 21909/03.-

3- **PROSEGUIR** con la evaluación de las ofertas que cumplen con la **CAPACIDAD LEGAL,** en sujeción a los siguientes criterios de Calificación, a cargo de los demás miembros de la Comisión Evaluadora.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
OBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INFORME DE EVALUACIÓN D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

8. CUADRO GLOBAL COMPARATIVO DE OFERTAS

A continuación se expone un cuadro resumen de los montos totales ofertados por las firmas ordenadas de menor a mayor precio:

RESUMEN DE COMPARATIVO DE PRECIOS ENTRE LAS DOS PRIMERAS MEJORES OFERTAS Y EL PRESUPUESTO DE IPS				
Nº Orden	Empresas Oferentes	Monto Ofertado	Diferencia en Gs.	Diferencia en %
1	**Consorcio Ingeniería Arquitectura y Construcciones**	**Gs. 5.903.781.428**	**Gs.3.547.060.071**	**-37,53%**
2	S&S Construcciones S.A	Gs. 6.934.350.054	Gs.2.522.891.445	-26,67%
3	Constructora Filartiga – Cárdenas y Asociados	Gs. 7.641.506.500	Gs.1.815.734.999	-19,02%

Debido al tamaño del Formulario A2 – Lista de Cantidades y sus precios y considerando la cantidad de ofertas presentadas en la Apertura de Sobres esta comisión consideró prudente presentar un Cuadro Comparativo de Precios con las ofertas que fueron evaluadas conforme lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", que se adjunta como ANEXO al Informe de Evaluación.-

Las empresas: CONSORCIO RADECO Y ASOCIADOS, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO, GRUPAL CONSORCIO, CONSORCIO 2C, DANIEL HIRSCH & ASEOCIADOS, DMV S.A, ING. HUGO PATIÑO y CONSORCIO ALFA BETA no forman parte del Anexo al Cuadro Comparativo de Ofertas por susperar la disponibilidad presupuestaria.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Báez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia Martinetti R.
Mat. 14.046
Dirección Jurídica
Jefa Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado Mat. Nº 19.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

7. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

DOCUMENTACIONES TECNICAS ANALIZADAS	CONSORCIO Ingenieria Arquitectura y Construcciones		S&S CONSTRUCCIONES S.A.		CONSTRUCTORA FILARTIGA-CARDENAS ASOCIADOS	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Formulario A1. Presentación de Oferta	✓		✓		✓	
Formulario A2. Lista de Cantidades y sus Precios	✓		✓			✓
Formulario A3. Análisis de Costo	✓		✓			✓
Formulario 1.4 Experiencia General en Construcción	✓		✓		✓	
Formulario 1.6 Experiencia Específica en construcción	✓		✓		✓	
Especificaciones Técnicas	✓		✓		✓	
Capacidad en Materia de Personal	✓		✓		✓	
Capacidad en Materia de Equipos	✓		✓		✓	
Cronograma de Obra	✓		✓		✓	
Plan de trabajo propuesto	✓		✓		✓	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Arredondo
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

CONSORCIO Ingenieria Arquitectura y Construcciones

El precio más bajo es la Empresa Consorcio Ingeniería Arquitectura y Construcciones con Gs. 5.923.331.428, (guaraníes: cinco mil novecientos veintitrés millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos veintiocho). En planilla cotiza la cantidad solicitada en el ítems **47.1**, la cual presenta una **Adenda 2** donde dice:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Norma G. Martinetti R.
Mat. 4.048
Dirección Jurídica
Jefa Departamento de Dictámenes

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brúez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

AGENDA 2

- **Consulta 9: Donde dice: Formulario A2 Lista de Cantidades y sus Precios; ítem 46 Instalación para Gases Medicinales**

47.1	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a cárter seco, dúplex de 2 x 2 HP según especificaciones.

a) **Se solicita Compresor de Aire, pero en la planilla de precio no contemplado tomas de aire comprimido, ni en los planos figurar. Favor aclarar las cantidad de tomas y metros de cañería si corresponde.**

b) **En las especificaciones técnicas figuran dos tipos de Compresores: Dúplex de 2 x 3HP y otro Dúplex de 2 x 10 HP. En la planilla de precio pide Dúplex 2 x 2 HP. Favor aclarar cuál es el correcto.**

Respuesta 9: No corresponde, no se encuentra delineado en los planos, además en el proyecto no se contempla Terapia Intensiva, por lo que no corresponde instalar compresor de medico.

En la planilla contractual figura como sigue:

47.1	Compresor de uso medicinal y libre de Aceite, a cárter seco, dúplex de 2x2 HP, según especificaciones	Un	1

Por lo tanto se procedió a la corrección aritmética, eliminando el Item **47.1.** Se ha enviado la consulta a la Empresa siendo aceptada dicha corrección y quedando el precio final de la oferta en **Gs. 5.903.781.428 (Guaraníes Cinco mil novecientos tres millones setecientos ochenta y un mil cuatrocientos veinti ocho)**. Se adjunta la Nota de Conformidad de la Empresa con la planilla corregida y firmada.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 16.565
Dirección Jurídica

procedio a la verificación entre el Formulario A3 y A2. Cumple con todos los requisitos solicitados.

S&S Construcciones S.A

La siguiente mejor oferta es la presentada por la Empresa S&S Construcciones S.A con **Gs. 6.934.350.054**, (guaraníes: seis mil novecientos treinta y cuatro millones trescientos cincuenta mil cincuenta y cuatro), donde esta cotiza todos los rubros solicitados en el PBC correctamente. La misma no ha presentado en el momento de la Apertura de Ofertas Formulario A3. Así mismo se ha enviado nota a fin de cumplir con este requisito. Habiendo verificado las planillas la misma cumple con todo lo solicitado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gaut.
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblía
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

LIC. CESAR R. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Constructora Filártiga – Cárdenas y Asociados

Se procedió a la verificación de la tercera mejor oferta presentada por la Empresa Constructora **Filártiga – Cárdenas y Asociados**, por un monto de Gs. **7.641.506.500** (guaranies siete mil seiscientos cuarenta y un millones quinientos seis mil quinientos), esta queda descalificada por no cotizar la cantidad solicitada en los Items **2.2.2 y 17.3.2.1.**

Según planilla contractual debían cotizar como sigue:

2.2.2	Zocalo calcáreo	Ml.	1.102
17.3.2.1	Bomba pedrollo F32/160 BP=3HP; Q=250 L/MIN: HMA=26 MCA	Un.	2

La empresa cotiza como sigue:

2.2.2	Zocalo calcáreo	Ml.	1.012
17.3.2.1	Bomba pedrollo F32/160 BP=3HP; Q=250 L/MIN: HMA=26 MCA	Un.	1

No se procede a la evaluación de las demás ofertas conforme se establece en el Artículo 26. Evaluación de Ofertas de la Ley 2051 de Contrataciones Publicas y el Art. 61 Metodo de Evaluación del Decreto Regalmentario 21.909/03. Numeral 3.

RESUMEN DE COMPARATIVO DE PRECIOS ENTRE LAS DOS PRIMERAS MEJORES OFERTAS Y EL PRESUPUESTO DE IPS

Nº Orden	Empresas Oferentes	Monto Ofertado	Diferencia en Gs.	Diferencia en %
1	**Consorcio Ingeniería Arquitectura y Construcciones**	**Gs. 5.903.781.428**	**Gs.3.547.060.071**	**-37,53%**
2	S&S Construcciones S.A	Gs. 6.934.350.054	Gs.2.522.891.445	-26,67%
3	Constructora Filartiga – Cárdenas y Asociados	Gs. 7.641.506.500	Gs.1.815.734.999	-19,02%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Benez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge D. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

8. ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

En atención al informe técnico de evaluación se procede a la verificación de la Capacidad Técnica solicitada en la Sección III del PBC de las Cuatro Empresas Evaluadas.

1. CONSORCIO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.120.960.867	754,16	5.847.373.900	1,99		**CUMPLE**
	Pasivo corriente	2.812.344		2.936.212.370			
Endeudamiento	Pasivo total	441.935.044	0,21	2.936.212.370	0,49		**CUMPLE**
	Activo total	2.120.960.867		5.935.919.733			
Capital	Activo corriente	2.120.960.867		5.847.373.900	2.911.161.530	**592.333.143**	**CUMPLE**
	Pasivo corriente	2.812.344		2.936.212.370			
5.923.331.428-							

2.- S Y S CONSTRUCCIONES

		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.282.587.434	3,35	5.616.099.790	1,71		**CUMPLE**
	Pasivo corriente	680.546.587		3.288.938.898			
Endeudamiento	Pasivo total	2.080.546.587	0,64	3.288.938.898	0,43		**CUMPLE**
	Activo total	3.269.191.901		7.665.442.737			
Capital	Activo corriente	2.282.587.434		5.616.099.790	2.327.160.892	**693.435.005**	**CUMPLE**
	Pasivo corriente	680.546.587		3.288.938.898			
6.034.350.054							

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia C. Martinez
Mat. 14046
Dirección Jurídica

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
UBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Benítez Roblin
Unidad Técnica de Contrataciones
D.C.S.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castillo
Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.C.S.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

3- CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS Y ASOCIADOS

		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.629.404.837	8,07	3.665.042.164	4,44		**CUMPLE**
	Pasivo corriente	325.738.656		826.119.995			
Endeudamiento	Pasivo total	325.738.656	0,12	826.119.995	0,22		**CUMPLE**
	Activo total	2.640.303.275		3.699.527.238			
Capital	Activo corriente	2.629.404.837		3.665.042.164	**2.838.922.169**	**764.150.650**	**CUMPLE**
	Pasivo corriente	325.738.656		826.119.995			
7.641.506.500							

4- CONSORCIO DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS

		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	366.939.510	3,16	800.270.905	3,76		**CUMPLE**
	Pasivo corriente	116.151.415		213.109.495			
Endeudamiento	Pasivo total	116.151.515	0,23	213.109.495	0,23		**CUMPLE**
	Activo total	500.744.583		917.099.333			
Capital	Activo corriente	366.939.510		800.270.905	**587.161.410**	**782.008.351**	**CUMPLE**
	Pasivo corriente	116.151.415		213.109.495			
7.820.083.506							

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia C. Martinetti R.
Dirección Jurídica - Mat. 14.048

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guazzo M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

9. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

Tras la verificación técnico-legal indicada en los párrafos anteriores, y en base a lo expuesto anteriormente, y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se eleva el presente informe, con la sugerencia de adjudicación a la firma **Consorcio Ingeniería Arquitectura y Construcciones** con un monto total a contratar de Gs. (**5.903.781.428-**), conforme al siguiente Cuadro el cual contiene la oferta:

CONSORCIO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Catalogo	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario C/ I.V.A	Precio Total C/ I.V.A
72131601-002	520	1	TRABAJOS PRELIMINARES				
[illegible]	520	1.1	Casilla de obrador, armado y desarmado.	m2	110,00	90.031	9.903.410
	520	1.2	Confección y colocación Cartel de Obra.	m2	5,00	480.981	2.404.907
	520	1.3	Vallado de Obra Armado y desarmado.	m2	1.660,00	37.127	61.630.820
	520	1.4	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro.	ml	1.660,00	4.159	6.903.940
	520	1.5	Señalizaciones durante la ejecución de la obra.	Gl.	15,00	939.308	14.089.620
	520	1.6	Provisión y colocación de Bandejas y mallas de protección para caídas de material.	m2	440,00	37.127	16.335.880
	520	1.7	Acceso alternativo para abastecimiento de obra, incluye portón provisorio.	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
	520	1.8	Trazado, replanteo y marcación.	m2	1.801,00	2.773	4.994.173
	520	1.9	Limpieza del terreno.	m2	1.801,00	2.367	4.262.967
	520	1.10	Destronque y desraizado de árboles.	un	5,00	420.963	2.104.815
	520	1.11	Retiro de basuras y escombros.	Cont.	18,00	2.977.671	53.598.078
			Sub Total Ítem 1				**182.728.610**
[illegible]03003-001	520	2	DEMOLICIONES				
	520	2.1	De mampostería.				
	520	2.1.1	De pared ladrillo común esp. 0,15 m.	m2	103,00	7.388	760.964
	520	2.1.2	De pared ladrillo común esp. 0,30 m.	m2	18,00	10.159	182.862
	520	2.2	**De pisos y zócalos.**				
	520	2.2.1	Calcareos	m2	1.175,00	739	868.0[illegible]
	520	2.2.2	Zocalo calcareo	ml	1.102,00	739	814.[illegible]
	520	2.2.3	De adoquinado	m2	300,00	8.250	2.475.[illegible]
	520	2.3	Retiro de aberturas:				
	520	2.3.1	De ventanas	un	54,00	18.065	97[illegible].510
	520	2.3.2	De puertas	un	59,00	18.065	1.065.835
	520	2.4	**De revestidos.**				
	520	2.4.1	De revestidos de azulejos	m2	500,00	7.388	3.694.000
	520	2.5	**De mesadas y muebles fijos**				
	520	2.5.1	De mesadas	gl.	6,00	150.000	900.000
	520	2.5.2	De muebles fijos	gl.	2,00	150.000	300.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Robla
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia C. Martinetti R.
Dirección Jurídica
Mat. 14.048
Departamento de Dictámenes

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cla[illegible]
Unidad Técnica de C[illegible]
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	**2.6**	**De cielo rasos de madera**				
	520	2.6.1	De madera	m2	990,00	7.388	7.314.120
	520	2.6.2	De material desplegado	m2	85,00	7.388	627.980
	520	**2.7**	**De estructuras**				
	520	2.7.1	De caseta de generador	m2	30,00	7.388	221.640
	520	2.7.2	De construccion inconclusa (laboratorios)	m2	96,00	7.388	709.248
	520	2.7.3	De construccion de madera (lavanderia)	m2	50,00	7.388	369.400
	520	2.8	De tejas y aislacion de techo	m2	1.037,00	10.500	10.888.500
	520	2.9	De canaletas y caños de bajadas	ml	295,00	2.500	737.500
	520	2.10	De artefactos sanitarios	un	54,00	15.000	810.000
	520	2.11	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Cont.	12,00	172.500	2.070.000
			Sub Total Item2				**35.784.807**
72131601-002	520	3	MOVIMIENTO DE SUELOS				
	520	3.1	Excavación para cimientos y bases	m3	461,49	25.300	11.675.697
	520	3.2	Desmonte de suelo natural con maquina - incluye retiro de tierra	m3	3.072,00	14.605	44.866.560
	520	3.3	Esparcida y compactación de tierra para taludes y rellenos	m3	504,40	7.550	3.808.220
	520	3.4	Relleno y compactación de tierra en canteros	m3	112,00	20.932	2.344.384
			Sub Total Ítem 3				**62.694.861**
72131601-004	520	4	HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO				
	520	4.1	Fundaciones.				
	520	4.1.1	Tubulones de hormigón ciclópeo (1:2:4 + 30% de piedra bruta basáltica). Incluye marcación, excavación y llenado	m3	190,91	845.508	161.415.932
	520	4.1.2	Vigas de Fundación, Fck=240 kg/cm2, incluye excavación.	m3	57,91	1.329.754	77.006.054
	520	4.1.3	Cabezal de tubulón de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2 - fuste de hormigón	m3	5,80	1.301.924	7.551.159
	520	4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2.	m3	16,91	1.329.754	22.486.140
	520	4.3	Losas de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2.	m3	102,38	1.239.082	126.857.215
	520	4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2.	m3	87,78	1.329.754	116.725.806
	520	4.5	Canalon desague pluvial.	m3	36,59	884.407	32.360.452
			Sub Total Ítem 4				**544.402.758**
72131601-006	520	5	AISLACIÓN				
	520	5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30	ml	202,00	11.608	2.344.715
	520	5.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ml	341,00	10.552	3.598.325
	520	5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables y piso de tejuelita prensada	m2	931,00	86.887	80.891.797
	520	5.4	De techo de tejas con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio	m2	1.000,00	77.578	77.577.679
	520	5.5	De junta de dilatación en hormigón armado.	ml	12,00	12.188	146.255
	520	5.6	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	m2	243,00	77.578	18.851.376

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Robles
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia
Unidad Técnica

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 16.0
Dirección Jurídica

Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11
"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"

			Sub Total Ítem 5				**183.410.147**
72131601-005	520	6	MAMPOSTERÍAS				
	520	6.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,45 m.	m2	95,00	99.440	9.446.800
	520	6.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	122,00	74.908	9.138.776
	520	6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m2	1.147,00	62.668	71.880.196
	520	6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	778,00	117.436	91.365.208
	520	6.5	De elevación ladrillo común en panderete para ductos, e=0,10 m.	m2	131,00	26.588	3.483.028
	520	6.6	Parapetos de mamposteria	m2	117,00	26.588	3.110.796
	520	6.7	Canteros de mamposteria con revoque interior y exterior con hidrófugo, altura y medidas indicadas en los planos.	m2	117,00	62.668	7.332.156
			Sub Total Ítem 6				**195.756.960**
72131601-999	520	7	ENVARILLADO				
	520	7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	ml	1.314,75	10.173	13.374.952
			Sub Total Ítem 7				**13.374.952**
72131601-008	520	8	REVOQUES				
	520	8.1	A dos capas interior con hidrófugo.	m2	2.922,00	17.427	50.921.694
	520	8.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos.	m2	916,00	17.427	15.963.132
	520	8.3	Masa baritada	m2	63,00	284.983	17.953.929
	520	8.4	Reparacion de revoque	m2	1.052,00	17.427	18.333.204
	520	8.5	Aristas horizontales curvas cielorraso - pared	ml	63,00	6.628	417.564
	520	8.6	Aristas verticales curvas pared - pared	ml	95,00	6.628	629.660
	520	8.7	Goterones en borde de losa	ml	243,00	6.628	1.610.604
	520	8.8	Buñas horizontales en fachada	ml	27,00	6.628	178.956
			Sub Total Ítem 8				**106.008.743**
72131601-007	520	9	TECHOS				
	520	9.1	De tejas españolas	m2	917,00	238.524	218.726.508
	520	9.2	Estructura metálica reticulada con cobertura de chapa galvanizada				
	520	9.2.1	Materiales				
	520	9.2.1.1	Cabriadas: Perfiles V: 50 x 100 x 2	ml	772,00	33.091	25.546.128
	520	9.2.1.2	Correas: Perfiles C: 200 x 50 x 2 x 2	ml	856,00	19.465	16.662.211
	520	9.2.1.3	Chapas Trapezoidales p/cubierta. Calibre BWG #24	m2	787,00	25.305	19.914.846
	520		(Incluyen los accesorios de fijación)				
	520	9.2.2	Montaje de Cabriadas y Correas	m2	715,00	194.652	139.176.180
			Sub Total Ítem 9				**420.025.873**
	520	10	REVESTIMIENTO				
	520	10.1	De azulejos blancos hielo - 0,20x 0,20m.	m2	885,00	52.408	46.381.080
	520	10.2	De guarda 0,30 x 0,10 m. En vestuarios	ml	38,50	12.139	467.352
	520	10.3	De laminas de plomo	m2	6,00	285.000	1.710.000
	520	10.4	De Pastillas 0,10 x 0,10 m. En Baños	ml	245,30	56.455	13.848.412
			Sub Total Ítem 10				**62.406.844**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblía
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Cuevas
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Arrigoni
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

72131601-009	520	11	CONTRABARIO				
	520	11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m.	m2	931,00	27.016	25.151.896
	520	11.2	Carpeta para piso granitico y cerámico.	m2	1.801,00	18.868	33.981.268
			Sub Total Ítem 12				**59.133.164**
72131601-009	520	12	PISOS				
	520	**12.1**	**De granito.**				
	520	12.1.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final.				
	520	12.1.1.1	Base gris, 0,30 x 0,30 m,	m2	1.558,00	79.494	123.851.652
	520	**12.1.2**	**Planchas de granito reconstituido**				
	520	12.1.2.1	Antideslizantes para huellas de escalera, a= 0,34 m.	m2	15,00	172.816	2.592.240
	520	12.1.2.2	Para contrahuellas de escalera, h= 0,15 m.	m2	9,00	118.811	1.069.299
	520	12.1.2.3	Para descanso de escalera.	m2	6,00	176.525	1.059.150
	520	12.1.2.4	Encerado de piso de granito con máquina.	m2	1.558,00	61.870	96.393.460
	520	12.2	Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m.	m2	243,00	64.744	15.732.792
	520	12.3	De baldosones de hormigon.	m2	795,00	64.132	50.984.940
	520	12.4	Pavimento Rígido, e= 0,15 m, calles internas. ADOQUINADO	m2	2.053,00	66.290	136.093.370
	520	12.5	Cordón de H° prefabricado como protección perimetral.	ml	348,00	65.571	22.818.708
	520	12.6	Rampa de material para acceso discapacitados terminacion rodillado acabado tipo ferroso cemento.	m2	27,00	89.530	2.417.310
	520	12.7	Piso de goma antideslizante en conector	m2	88,00	159.690	14.052.720
	520	12.8	Revestimiento de planchas de granito natural en hall de acceso principal	m2	16,00	193.999	3.103.984
			Sub Total Ítem 12				**470.169.625**
72101607-005	520	13	ZÓCALO				
	520	13.1	De mosaicos graníticos				
	520	13.1.1	De granito base gris recto, 0,30 x 0,10 m.	ml	1.309,00	28.119	36.807.989
	520	13.1.2	De planchas de granito reconstituido para zócalo en escalera, a= 0,12 m.	ml	22,00	42.179	927.933
	520	13.1.3	De granito base gris, borde inferior curvo.	ml	63,00	33.743	2.125.809
			Sub Total Ítem 13				**39.861.731**
72102601-001	520	14	CARPINTERÍA DE MADERA				
	520	14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:				
	520	14.1.1	Tipo P1 (0,90x2,10 m) de una hoja placa multilaminada rebatible sin visor, con herrajes, y cerradura con picaporte de aluminio, según plano de detalles.	un	25,00	230.785	5.769.621
	520	14.1.2	Tipo P2 (0,80x2,10 m) de una hoja placa multilaminada rebatible sin visor, con herrajes, y cerradura con picaporte de aluminio, según plano de detalles.	un	15,00	224.325	3.364.882
	520	14.1.3	Tipo P3 (1,00x2,10 m) de una hoja placa multilaminada rebatible sin visor, con herrajes y cerradura con picaporte de aluminio,según plano de detalles.	un	11,00	237.245	2.609.700
	520	14.1.4	Tipo P7 (0,60x2,10 m) de una hoja placa multilaminada rebatible sin visor, con herrajes, y cerradura con picaporte de aluminio, según plano de detalles.	un	10,00	198.653	1.986.527

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Báez Noblia
INFORME DE EVALUACION
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

DC. CESAR R. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andrés
Abogado - Mat. Nº 18.5

	520	14.1.5	Tipo P8 (1,20x2,10 m) de una hoja placa multilaminada rebatible sin visor, con herrajes my cerradura con picaporte de aluminio, según plano de detalles.	un	6,00	398.240	2.389.440
	520	14.1.6	Tipo P9 (0,70x2,10 m) de una hoja placa multilaminada rebatible sin visor, con herrajes y cerradura con picaporte de aluminio, según plano de detalles.	un	11,00	214.805	2.362.853
	520	14.2	**Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaiven con herrajes y contramarcos**				
	520	14.2.1	Tipo P4 (0,90x2,10 m) De una hoja placa multilaminada tipo vaivén, con visor 4 mm con herrajes y cerraduras para puertas vaiven,contramarcos lisos según plano de detalles.	un	7,00	251.745	1.762.214
	520	14.2.2	Tipo P5 (0,70x2,10 m) de una hoja placa tipo vaivén, con visor 4 mm con herrajes y cerraduras para puertas vaiven,contramarcos lisos según plano de detalles.	un	5,00	230.959	1.154.793
	520	14.2.3	Tipo P6 (1,50x2,10 m) de dos hojas placas tipo vaivén con visor 4 mm con herrajes y cerraduras para puertas vaiven,contramarcos lisos según plano de detalles.	un	8,00	587.697	4.701.576
			Sub Total Ítem 14				**26.101.606**
72101903-001	520	15	CARPINTERÍA METÁLICA				
	520	15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 18:				
	520	15.1.1	Para puerta Tipo P1 (0,90x2,10 m) cajón para pared e=0,15 m en chapa doblada Nº 18 lisas,según plano de detalles.	un	25,00	200.236	5.005.900
	520	15.1.2	Para puerta Tipo P2 (0,80x2,10 m) pared e=0,15 m en chapa plegada Nº 18 lisas,con marco para ventana proyectante,según plano de detalles.	un	15,00	179.462	2.691.930
	520	15.1.3	Para puerta Tipo P3 (1,00x2,10 m) pared e=0,15 m en chapa plegada Nº 18 lisas ,con marco para ventana proyectante,según plano de detalles.	un	11,00	201.208	2.213.288
	520	15.1.4	Para puerta Tipo P4 (0,90x2,10 m) pared e=0,15 m en chapa plegada Nº 18 lisas,con marco para ventana proyectante,según plano de detalles.	un	7,00	185.741	1.300.187
	520	15.1.5	Para puerta Tipo P5 (0,70x2,10 m) con marcos cajón para pared e=0,15 m en chapa doblada Nº 18 lisas ,según plano de detalles.	un	5,00	192.770	963.850
	520	15.1.6	Para puerta Tipo P6 (1,50x2,10 m) con marcos cajón para pared e=0,15 m en chapa doblada Nº 18 lisas,según plano de detalles.	un	8,00	290.831	2.326.648
	520	15.1.7	Para puerta P7 (0,60x2,10 m) con marcos cajón para pared e=0,15 m en chapa doblada Nº 18 lisas,según plano de detalles.	un	10,00	162.681	1.626.810
	520	15.1.8	Para puerta Tipo P8 (1,20 x2,10 m) con marcos cajón para pared e=0,15 m en chapa doblada Nº 18 lisas,según plano de detalles.	un	6,00	249.248	1.495.488
	520	15.1.9	Para puerta Tipo P9 (0,70x2,10 m) con marcos cajón para pared e=0,15 m en chapa doblada Nº 18 lisas,según plano de detalles.	un	11,00	193.793	2.131.723
	520	**15.2**	**Provisión e instalación de pasamanos metálicos**				
	520	15.2.1	Pasamano metálico de escalera , h= 0,90 m s/detalle.	ml	12,00	423.500	5.082.000
	520	15.2.2	Pasamano para rampa s/detalle.	ml	24,00	393.250	9.438.000
	520	**15.3**	**Porton de estructura metalica y malla metalica**	un	1,00	4.550.000	4.550.000
	520	**15.4**	**Vallado perimetral**	ml	850,00	227.615	193.472.750
			Sub Total Ítem 15				**232.298.574**
72101903-001	520	16	CARPINTERIA DE ALUMINIO				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia C. Martinetti R.
Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 16.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Dpto. Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Cauta
Jefa Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR FALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	**16.1**	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera**				
	520	16.1.1	Tipo V1 (3,20x1,25 m) Ventanas proyectantes tipo maximo aire, de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	17,00	4.305.853	73.199.501
	520	16.1.2	Tipo V2 (1,78x1,25 m) Ventanas proyectantes tipo máximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	5,00	2.395.130	11.975.650
	520	16.1.3	Tipo V3 (3,20x0,60 m) Ventanas proyetantes tipo máximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	8,00	2.066.810	16.534.480
	520	16.1.4	Tipo V4 (4,18x1,25 m) Ventanas proyectantes tipo máximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	4,00	5.624.522	22.498.088
	520	16.1.5	Tipo V5 (2,15x1,25 m) Ventanas proyectantes tipo maximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	20,00	2.661.556	53.231.120
	520	16.1.6	Tipo V6 (0,70x0,50 m) Ventanas proyectantes tipo maximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	9,00	376.762	3.390.858
	520	16.1.7	Tipo V7 (1,90x1,25 m) Ventanas proyectantes tipo máximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	5,00	2.192.625	10.963.124
	520	16.1.8	Tipo V8 (0,60x0,60 m) Ventanas proyectantes tipo máximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	6,00	332.356	1.994.135
	520	16.1.9	Tipo V11 (0,40x0,60 m) Ventanas proyectantes tipo maximo aire, de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	1,00	221.571	221.571
	520	16.1.10	Tipo V12 (1,60x1,52 m) Ventanas proyectantes tipo maximo aire de marco de aluminio anodizado color fosco con vidrios templado incoloros de 6 mm y con tela mosquitera.	un	1,00	2.245.248	2.245.248
	520	**16.2**	**Provisión e instalación de puertas batientes de cristal templado de 10 mm**				
	520	16.2.1	Tipo P10 (1,80x2,10 m) Puerta doble de cristal templado incoloro + vidrios circundantes (1,41x2,10(2)) + banderola (4,62x1,10) c/ tratamiento de esmerilado, incluye :cerraduras, rieles, herrajes y todos los accesorios para su instalación, con freno hidraulico tipo cierra sola. Entrada de urgencias.	un	1,00	6.061.364	6.061.364
	520	16.2.2	Tipo P11 (1,70x2,10 m) Puerta doble de cristal templado incoloro de 10 mm c/tratamiento de esmerilado, incluye: cerraduras, rieles, herrajes y todos los accesorios y su instalación, con freno hidraulico tipo cierra sola + Vidrios fijo incoloro de 10 mm.	un	1,00	6.061.364	6.061.364
	520	**16.3**	**Provisión y colocación de ventanas fijas**				
	520	16.3.1	Tipo V9 (2,90x1,50) Vidrio templado fijo incoloro de 10 mm.	un	1,00	6.061.364	6.061.364
	520	1.3.2	Tipo V10 (1,85x1,50) Vidrio templado fijo incoloro de 10 mm.	un	1,00	3.364.057	3.364.057
	520	**16.4**	**Provisión e instalación de Parasoles de aluminio.**				
	520	16.4.1	Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales de 150 mm de ancho y caños redondos c/anclajes metálicos s/diseños	m2	441,00	40.250	17.750.250
	540	**16.5**	**Provisión y colocación de cortinas antibacterianas**				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Noelia Andreotti
Abogada - Mat. N° 14.565
Dirección Jurídica

	540	16.5.1	Provisión y colocación de cortinas antibacterianas incluye: soportes de aluminio	ml	92,00	69.575	6.400.900
			Sub Total Ítem 17				**241.953.074**
72131601-011	520	17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
	520		Instalación hidráulica s/plano:				
	520	17.1	INSTALACION DE AGUA POTABLE				
	520	17.1.1	Excavación, incluye acarreo.	m3.	63,88	27.269	1.741.944
	520	17.1.2	Relleno y Compactación	m3.	63,88	21.060	1.345.313
	520	17.1.3	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m.	m3.	55,72	45.946	2.560.111
	520	17.1.4	Construcción de Registro de inspección 1,50 x 1,50 m con tapa de H° A° para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle.	Un.	1,00	1.523.414	1.523.414
	520	17.1.5	Construcción de Registro de inspección 0,40 m x 0,40 m con tapa de H° A° para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle.	Un.	16,00	228.545	3.656.720
	520	17.1.6	Construcción de Registros para albergar las canillas y válvulas de cierre correspondientes, para Riego 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m conforme plano de detalle.	Un.	43,00	202.397	8.703.071
	520	17.1.7	Provisión y colocación de tuberías y accesorios para agua fría				
	520	17.1.7.1	Tuberia DN 1/2"	ml	225,88	6.912	1.561.283
	520	17.1.7.2	Tuberia DN 3/4"	ml	233,86	10.258	2.398.936
	520	17.1.7.3	Tuberia DN 1"	ml	79,30	17.072	1.353.810
	520	17.1.7.4	Tuberia DN 11/4"	ml	49,16	25.751	1.265.919
	520	17.1.7.5	Tuberia DN 11/2"	ml	49,55	31.107	1.541.352
	520	17.1.7.6	Tuberia DN 2"	ml	89,02	33.416	2.974.692
	520	17.1.7.7	Tuberia DN 21/2"	ml	10,60	35.146	372.548
	520	17.1.7.8	Llave de Paso - DN (1")	Un.	4,00	131.667	526.668
	520	17.1.7.9	Llave de Paso - (3/4")	Un.	54,00	94.566	5.106.564
	520	17.1.7.10	Llave de Paso - (1/2")	Un.	3,00	80.786	242.358
	520	17.1.7.11	Union T - Ø1/2"	un	1,00	6.533	6.533
	520	17.1.7.12	Union T - Ø3/4"	un	18,00	6.942	124.956
	520	17.1.7.13	Union T con Reducción - Ø3/4"x1/2"	un	69,00	8.819	608.511
	520	17.1.7.14	Union T - Ø1"	un	4,00	8.982	35.928
	520	17.1.7.15	Union T con Reducción - Ø1"x3/4"	un	10,00	12.638	126.380
	520	17.1.7.16	Union T con Reducción - Ø11/4"x3/4"	un	3,00	14.710	44.130
	520	17.1.7.17	Union T con Reducción - Ø11/4"x1	un	5,00	16.621	83.105
	520	17.1.7.18	Union T - Ø11/2"	un	2,00	9.959	19.918
	520	17.1.7.19	Union T con Reducción - Ø11/2"x3/4"	un	2,00	12.899	25.798
	520	17.1.7.20	Union T con Reducción -Ø11/2"x11/4"	un	1,00	14.000	14.000
	520	17.1.7.21	Union T- Ø2"	un	8,00	15.469	123.752
	520	17.1.7.22	Union T- Ø21/2"	un	1,00	16.204	16.204
	520	17.1.7.23	Codo 45° -Ø1/2"	un	4,00	7.687	30.748
	520	17.1.7.24	Codo 45° -Ø3/4"	un	1,00	8.560	8.560
	520	17.1.7.25	Codo 45° -Ø1"	un	6,00	14.623	87.738

Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Depto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Cauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

Abog. Nidia Andrea Cristaldo Mat. N° 9621
Jefa Departamento Jurídico
Dirección de Previsión Social

Abogada - Mat. N° 14.048
Dirección Jurídica

	520	17.1.7.26	Codo 90° -Ø1/2"	un	41,00	8.327	341.407
	520	17.1.7.27	Codo 90° -Ø3/4"	un	115,00	8.701	1.000.615
	520	17.1.7.28	Codo 90° -Ø1"	un	7,00	9.918	69.426
	520	17.1.7.29	Codo 90° -Ø11/4"	un	1,00	11.440	11.440
	520	17.1.7.30	Codo 90° -Ø11/2"	un	2,00	12.658	25.316
	520	17.1.7.31	Codo 90° -Ø2"	un	4,00	13.874	55.496
	520	17.1.7.32	Codo con Reducción 90° -Ø3/4"x1/2"	un	26,00	9.143	237.718
	520	17.1.7.33	Codo con Reducción 90° -Ø1"x3/4"	un	6,00	10.254	61.524
	520	17.1.7.34	Reducción - Ø3/4"x1/2"	un	22,00	7.861	172.942
	520	17.1.7.35	Reducción - Ø1"x3/4"	un	10,00	8.648	86.480
	520	17.1.7.36	Reducción - Ø11/4"x1	un	2,00	9.173	18.346
	520	17.1.7.37	Reducción - Ø11/2"x3/4"	un	4,00	9.330	37.320
	520	17.1.7.38	Reducción - Ø11/2"x11/4"	un	1,00	9.802	9.802
	520	17.1.7.39	Reducción - Ø2"x3/4"	un	6,00	10.118	60.708
	520	17.1.7.40	Reducción - Ø2"x1"	un	2,00	10.590	21.180
	520	17.1.7.41	Reducción - Ø2"x11/2"	un	1,00	10.747	10.747
	520	17.1.7.42	Reducción - Ø21/2"x11/2"	un	1,00	11.796	11.796
	520	17.1.7.43	Reducción - Ø21/2"x2"	un	1,00	13.633	13.633
	520	17.1.7.44	Union sencilla DN 1/2"	un	19,00	4.282	81.358
	520	17.1.7.45	Union sencilla DN 3/4"	un	20,00	4.876	97.520
	520	17.1.7.46	Union sencilla DN 1"	un	6,00	5.767	34.602
	520	17.1.7.47	Union sencilla DN 11/4"	un	4,00	8.887	35.548
	520	17.1.7.48	Union sencilla DN 11/2"	un	4,00	9.879	39.516
	520	17.1.7.49	Union sencilla DN 2"	un	8,00	11.219	89.752
	520	17.1.7.50	Union sencilla DN 21/2"	un	1,00	13.696	13.696
	520	17.1.7.51	Union doble DN 1/2"	un	14,00	14.857	207.998
	520	17.1.7.52	Union doble DN 3/4"	un	14,00	16.889	236.446
	520	17.1.7.53	Union doble DN 1"	un	4,00	19.201	76.804
	520	17.1.7.54	Union doble DN 11/4"	un	4,00	22.243	88.972
	520	17.1.7.55	Union doble DN 11/2"	un	4,00	23.316	93.264
	520	17.1.7.56	Union doble DN 2"	un	6,00	28.503	171.018
	520	17.1.7.57	Union doble DN 21/2"	un	1,00	32.204	32.204
	520	17.1.7.58	Canilla de Patio Ø1/2"	un	5,00	32.178	160.890
	520	**17.1.8**	**Provisión y colocación de tuberías y accesorios para agua caliente**				
	520	17.1.8.1	Tuberia DN 1/2"	ml	106,46	7.536	802.283
	520	17.1.8.2	Tuberia DN 3/4"	ml	48,79	11.347	553.620
	520	17.1.8.3	Tuberia DN 1"	ml	7,78	18.316	142.498
	520	17.1.8.4	Llave de Paso - DN (1")	un	1,00	131.667	131.667
	520	17.1.8.5	Llave de Paso - (3/4")	un	16,00	94.566	1.513.056
	520	17.1.8.6	Union T - Ø	un	4,00	8.942	34.710

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Pablo Robin Robin
INFORME DE EVALUACION
Unidad Tecnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones

LIC. CESAR ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DGS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

Abog. Fabricio Zaldívar
Abogado - Mat. Nº 16.365
Dirección Jurídica

Arq. Sec. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

	520	17.1.8.7	Union T con Reducción - Ø3/4"x1/2"	un	15,00	8.819	132.285
	520	17.1.8.8	Codo 22° -Ø1"	un	2,00	10.463	20.926
	520	17.1.8.9	Codo 45° -Ø1"	un	1,00	10.463	10.463
	520	17.1.8.10	Codo 90° -Ø1/2"	un	29,00	8.327	241.483
	520	17.1.8.11	Codo 90° -Ø3/4"	un	25,00	8.701	217.525
	520	17.1.8.12	Codo 90° -Ø1"	un	2,00	9.918	19.836
	520	17.1.8.13	Codo con Reducción 90° -Ø3/4"x1/2"	un	4,00	9.143	36.572
	520	17.1.8.14	Reducción - Ø3/4"x1/2"	un	13,00	7.861	102.193
	520	17.2.	**RESERVORIO INFERIOR DE HORMIGÓN ARMADO DE 60 M3 DE CAPACIDAD ÚTIL Y CASETA DE BOMBEO.**				
	520	17.2.1.	**Reservorio.**				
	520	17.2.1.1	Reservorio de agua inferior de hormigón armado visto, capacidad 60 m3, Fck=240 kg/cm2, incluye encofrado y excavación.	m3.	16,45	1.358.742	22.351.306
	520	17.2.1.2	Excavación, incluye acarreo.	m3.	75,00	27.269	2.045.175
	520	**17.2.3**	**Mampostería.**				
	520	17.2.3.1	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m2	42,00	62.668	2.632.056
	520	**17.2.4**	**Aislación.**				
	520	17.2.4.1	Aislación de superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	73,25	34.823	2.550.748
	520	17.2.4.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico.	m2	73,25	11.608	850.249
	520	17.2.4.3	Impermeabilización interna del reservorio inferior.	m2	92,50	120.000	11.100.000
	520	**17.2.5**	**Revoques.**				
	520	17.2.5.1	A dos capas interior con hidrófugo.	m2	42,00	17.427	731.934
	520	17.2.5.2	A dos capas exterior con hidrófugo.	m2	42,00	17.427	731.934
	520	**17.2.6**	**Pinturas.**				
	520	17.2.6.1	Al Látex de paredes interiores.	m2	42,00	10.983	461.265
	520	17.2.6.2	Al látex acrílico de paredes exteriores en mochetas, paredes y parapetos revocados.	m2	42,00	10.983	461.265
	520	17.2.6.3	Al esmalte sintético previo antióxido en aberturas metálicas, marco y contramarco.	m2	8,50	25.953	220.602
	520	**17.2.7**	**Carpintería Metálica, provisión y colocación.**				
	520	17.2.7.1	De Ventana Metálica con ranuras de ventilación de chapas lisas N° 12	gl	1,00	1.025.000	1.025.000
	520	17.2.7.2	De Puerta Metálica de chapas lisas N° 18	gl	1,00	975.000	975.000
	520	17.2.7.3	De escalera - tipo marinera, de acceso (interior) al reservorio semienterrado de acero inoxidable, conforme plano de detalle.	ml	3,00	1.015.000	3.045.000
	520	**17.2.8**	**Instalación Hidráulica de Bombas**				
	520	17.2.8.1	De las Bombas Centrifugas de la Caseta de Bombeo, incluye todo lo necesario para su correcta puesta en funcionamiento.	gl	1,00	24.443.070	24.443.070
	520	**17.2.9**	**Techo.**				
	520	17.2.9.1	de zinc con estructura metálica	m2	42,00	126.500	5.313.000
	520	**17.2.10**	**Instalación Hidráulica del Reservorio Inferior de H°A°**				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Arzoti
Abogado - Mat. Nº 15.665
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblia
INFORME DE EVALUACION
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	17.2.10.1	Tubería de H°G° - d= 2"	ml	2,50	270.833	677.083
	520	17.2.10.2	Tubería de H°G° - d= 4"	ml	8,60	662.500	5.697.500
	520	17.2.10.3	Válvula de Retención - d= 2"	un	2,00	141.667	283.333
	520	17.2.10.4	Válvula Exclusa - d= 2"	un	1,00	125.000	125.000
	520	17.2.10.5	Valvula alivio - d= 3"	un	1,00	375.000	375.000
	520	17.2.10.6	Válvula Exclusa - d= 4"	un	2,00	750.000	1.500.000
	520	17.2.10.7	Válvula de Retención - d= 4"	un	1,00	458.333	458.333
	520	17.2.10.8	Válvula de pie c/filtro 4"	un	1,00	475.000	475.000
	520	**17.3**	**TANQUE SUPERIOR METÁLICO DE 30m3**				
	520	**17.3.1**	**Tanque Metálico**				
	520	17.3.1.1	Tanque Cilíndrico Metálico de 30m3 de capacidad útil	un	1,00	34.980.000	34.980.000
	520	**17.3.2**	**Instalación Hidráulica**				
	520	17.3.2.1	Bomba Pedrollo F32/160 B P=3HP; Q= 250 L/min; Hman= 26 m.c.a.	un	2,00	11.998.511	23.997.022
	520	17.3.2.2	Tubería de Impulsión - PP Ø2"	ml	18,30	33.416	611.513
	520	17.3.2.3	Tubería de alimentación - PP Ø21/2"	ml	17,10	35.146	600.997
	520	17.3.2.4	Valvula Exclusa - Ø2"	un	1,00	125.000	125.000
	520	17.3.2.5	Valvula de Retención - Ø2"	un	2,00	141.667	283.333
	520	17.3.2.6	Valvula Exclusa - Ø21/2"	un	2,00	156.250	312.500
	520	17.3.2.7	Valvula Exclusa - Ø3"	un	2,00	252.450	504.900
	520	**17.4**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**				
	520	**17.4.1**	**Provisión y colocación de tuberías y accesorios**				
	520	17.4.1.1	Tubería de PVC - d= 40mm	ml	55,29	27.071	1.496.756
	520	17.4.1.2	Tubería de PVC - d= 50mm	ml	12,00	40.025	480.295
	520	17.4.1.3	Tubería de PVC - d= 75mm	ml	40,91	50.244	2.055.462
	520	17.4.1.4	Tubería de PVC - d= 100mm	ml	129,24	61.180	7.906.903
	520	17.4.1.5	Tubería de PVC - d= 150mm	ml	207,33	71.473	14.818.393
	520	17.4.1.6	Tubería de ventilación de PVC - d= 75mm	ml	100,25	50.244	5.036.911
	520	17.4.1.7	Codo 45° - d= 40mm	un	71,00	1.346	95.531
	520	17.4.1.8	Codo 45° - d= 50mm	un	12,00	2.927	35.121

Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR R. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11
"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"

	520	17.4.1.9	Codo 45° - d= 75mm	un	25,00	5.204	130.094
	520	17.4.1.10	Codo 45° - d= 100mm	un	9,00	8.855	79.695
	520	17.4.1.11	Codo 90° - d= 40mm	un	180,00	1.840	331.200
	520	17.4.1.12	Codo 90° - d= 50mm	un	12,00	3.335	40.020
	520	17.4.1.13	Codo 90° - d= 75mm	un	55,00	6.118	336.490
	520	17.4.1.14	Codo 90° - d= 100mm	un	19,00	10.523	199.928
	520	17.4.1.15	Ramal Y - d= 75mm	un	3,00	11.351	34.052
	520	17.4.1.16	Ramal Y - d= 75x50mm	un	2,00	12.627	25.254
	520	17.4.1.17	Ramal Y - d= 100mm	un	11,00	18.285	201.135
	520	17.4.1.18	Ramal Y - d= 100x50mm	un	12,00	19.493	233.910
	520	17.4.1.19	Ramal Y - d= 100x75mm	un	27,00	20.183	544.928
	520	17.4.1.20	Ramal Y - d= 150x100mm	un	7,00	27.255	190.785
	520	17.4.1.21	Union T - d= 40mm	un	2,00	3.163	6.325
	520	17.4.1.22	Union T - d= 50mm	un	2,00	3.853	7.705
	520	17.4.1.23	Union T - d= 75mm	un	25,00	4.428	110.688
	520	17.4.1.24	Union T - d= 100mm	un	9,00	19.320	173.880
	520	17.4.1.25	Reducción - d= 50x40mm	un	1,00	2.818	2.818
	520	17.4.1.26	Reducción - d= 75x50mm	un	9,00	3.071	27.635
	520	17.4.1.27	Reducción - d= 100x50mm	un	3,00	6.578	19.734
	520	17.4.1.28	Reducción - d= 100x75 mm	un	15,00	6.820	102.293
	520	17.4.1.29	Registro - dimensiones= 40x40cm	un	6,00	261.625	1.569.750
	520	17.4.1.30	Registro - dimensiones= 50x50xm	un	1,00	329.875	329.875
	520	17.4.1.31	Registro - dimensiones= 60x60cm	un	12,00	386.750	4.641.000
	520	17.4.1.32	Registro - dimensiones= 80x80cm	un	5,00	455.000	2.275.000
	520	17.4.1.33	Registro - dimensiones= 100x100cm	un	1,00	568.750	568.750
	520	17.4.1.34	Rejilla de Piso Sifonada 150x150x50mm	un	4,00	45.770	183.080
	520	17.4.1.35	Rejilla de Piso Sifonada 150x185x75mm	un	13,00	47.725	620.425
	520	17.4.1.36	Rejilla de Piso Tapada 150x185x75mm	un	28,00	47.725	1.336.300
	520	17.4.1.37	Camara de Inspeccion ø300mm	un	9,00	965.500	8.689.500

Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabrica Andreotti
Abogado - Mat. Nº 10.485
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Cauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR E. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	17.4.2	Excavación, incluye acarreo.	m3.	128,00	24.233	3.101.824
	520	17.4.3	Relleno y compactación.	m3.	128,00	51.493	6.591.104
	520	17.4.4	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m.	m3.	111,00	19.217	2.133.087
	520	17.5	**REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE.**				
	520	17.5.1	Remoción de toda la Instalación Hidráulica en la zona existente, conforme plano de referencia. Incluye tuberías y accesorios, griferías y artefactos sanitarios con recuperación, puestos a disposición del IPS.	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	520	17.5.2	Remoción de la Instalación Existente de desagüe Cloacal Interna y Externa al edificio (incluye tuberías de material vítreo, de PVC y registros de inspección).	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	520	17.6	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
	520		**Provisión y colocación s/ plano:**				
	520	17.6.1	Lavatorio y pedestal, de losa, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	30,00	427.281	12.818.426
	520	17.6.2	Mesada de granito natural pulido, con espacio para bachas, incluye faldón y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y plano de detalle.	m2	36,80	204.500	7.525.600
	520	17.6.3	Inodoro convencional de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	un	13,00	280.500	3.646.500
	520	17.6.4	Inodoro con abertura central para discapacitados de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	un	16,00	331.500	5.304.000
	520	17.6.5	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco.	un	13,00	78.571	1.021.423
	520	17.6.6	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco.	un	16,00	91.667	1.466.672
	520	17.6.7	Tubo cromado de conexión al inodoro - DN 1 1/2", con todos sus accesorios	un	29,00	285.450	8.278.050
	520	17.6.8	Mingitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios.	un	5,00	264.000	1.320.000
	520	17.6.9	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio.	un.	55,00	95.026	5.226.430
	520	17.6.10	Canilla automática cromada con tecla para discapacitado, para agua fría, para lavatorio.	un.	2,00	95.026	190.052
	520	17.6.11	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría.	un	30,00	104.529	3.135.870
	520	17.6.12	Válvula de descarga cromada línea clásica para mingitorio - agua fría.	un	5,00	145.500	727.500
	520	17.6.13	Grifería clásica cromada para ducha – agua fría y caliente.	un	9,00	174.000	1.566.000
	520	17.6.14	Ducha, con todos sus accesorios.	un	10,00	125.600	1.256.000
	520	17.6.15	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	un	6,00	157.800	946.800
	520	17.6.16	Canilla de manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	8,00	77.780	622.240
	520	17.6.17	Válvula pedal automática, para agua fría y caliente. Incluye conexiones flexibles.	un	1,00	257.900	257.900
	520	17.6.18	Mesada de acero inoxidable con bachas en laboratorios, de acuerdo a la especificaciones técnicas y plano de detalle.	m2	13,20	567.900	7.496.280
	520	17.6.19	Ducha higiénica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	un	6,00	276.540	1.659.240

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACIÓN
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones

C. CESAR E. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	17.6.20	Barra de apoyo rebatible para discapacitado, de 0.80 m de longitud, conforme detalle	un.	16,00	224.300	3.588.800
	520	17.6.21	Barra de apoyo en L para discapacitados de acero inoxidable, conforme detalle.	un	16,00	167.800	2.684.800
	520	17.6.22	Barra de apoyo fija de 1,00 m para discapacitados de acero inoxidable, conforme detalle.	un	16,00	210.000	3.360.000
	520	17.6.23	Bacha simple de acero inoxidable de 0,60 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle.	un	12,00	182.700	2.192.400
	520	17.6.24	Bacha profunda simple de acero inoxidable de 0,60 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle.	un	8,00	320.000	2.560.000
	520	17.6.25	Bacha profunda doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle.	un	7,00	535.500	3.748.500
	520	17.6.26	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle.	un	1,00	715.600	715.600
	520	17.6.27	Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m.	un	56,00	37.000	2.072.000
	520	17.6.28	Percha simple de losa, color blanco.	un	56,00	22.500	1.260.000
			Sub Total Ítem 17				**354.250.402**
72102304-005	**520**	**18**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL:**				
	520		**Instalación desagüe pluvial s/plano.**				
	520	**18.1**	**Registros pluviales.**				
	520	18.1.1	Construcción de Registro de inspección 0,40 m x 0,40 m	un	28,00	228.545	6.399.260
	520	18.2	Excavación para instalación de tuberías, incluye acarreo.	m3.	64,00	13.308	851.712
	520	18.3	Relleno y compactación.	m3.	64,00	10.341	661.824
	520	18.4	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m.	m3.	56,00	25.901	1.450.456
	520	**18.5**	**Provisión y colocación de tuberías y accesorios**				
	520	18.5.1	Tubería de PVC - d= 150mm	ml.	35,19	73.800	2.597.022
	520	18.5.2	Columnas de bajada de PVC - d= 150mm	ml.	98,12	73.800	7.241.256
	520	18.5.3	Plato - dimensiones= 25x25 cm	un	16,00	23.000	368.000
	520	18.5.4	Canal pluvial abierto 0,20m	ml	14,39	19.750	284.203
	520	18.5.5	Canal pluvial abierto 0,30m	ml.	137,42	21.770	2.991.633
	520	18.5.6	Canal pluvial abierto 0,40m	ml.	39,22	25.600	1.004.032
	520	18.5.7	Canal pluvial abierto 0,50m	ml.	100,37	29.860	2.997.048
	520	18.5.8	Canal pluvial abierto 0,60m	ml.	63,26	41.200	2.606.312
	520	18.5.9	Canal pluvial abierto 0,80m	ml.	30,65	47.600	1.458.940
	520	**18.6**	**REMOCION Y REPOSICION DE LA INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE.**				
	520	18.6.1	Remoción de la Instalación Existente de desagüe Pluvial, conforme plano de referencia. Incluye tuberías de material vítreo en la zona del canal existente, tuberías de PVC, columnas de bajada, canaletas aéreas y registros de inspección en la zona del muro de contención existente a demoler, entre otros.	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	520	18.6.2	Reposición de Infraestructura Existente (incluye pavimentos, empedrados, veredas, plantas ornamentales, pasto y cegado de registros pluviales, entre otros).	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
			Sub Total Ítem 18				**36.911.698**
30181503-003	**540**	**19**	**PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFONES:**				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Fabricio Andreotti
Asesor Jurídico - Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Nadia Martinetti
Asesor Jurídico - Mat. Nº 14.048
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

LIC. CESAR L. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11
"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"

	540	19.1	Termocalefón de 80lts de capacidad	un	2,00	963.125	1.926.250
	540	19.2	Termocalefón de 100lts de capacidad	un	10,00	1.092.500	10.925.000
			Sub Total Ítem 20				**12.851.250**
72131601-001	**520**	**20**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
	520	**20.1**	**CASETA ELÉCTRICA**				
	520	20.1.1	Limpieza de terreno, replanteo y marcacion de plataforma para caseta	m2	90,00	5.117	460.530
	520	20.1.2	Plataforma de hormigon armado	m3.	18,00	1.239.082	22.303.476
	520	**20.1.3**	**Mampostería.**				
	520	20.1.3.1	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m2	84,00	62.668	5.264.112
	520	20.1.3.2	De elevación de ladrillo tipo convocó, e= 0,15 m.	m2	12,00	131.228	1.574.736
	520	**20.1.3.3**	**Aislación.**				
	520	20.1.3.3.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico.	m2	8,40	10.795	90.678
	520	**20.1.4**	**Revoques.**				
	520	20.1.4.1	A dos capas interior con hidrófugo.	m2	84,00	17.427	1.463.868
	520	20.1.4.2	A dos capas exterior con hidrófugo.	m2	84,00	17.427	1.463.868
	520	**20.1.5**	**Pinturas.**				
	520	20.1.5.1	Al Látex de paredes interiores.	m2	84,00	14.651	1.230.684
	520	20.1.5.2	Al látex acrílico de paredes exteriores en mochetas, paredes y parapetos revocados.	m2	84,00	14.651	1.230.684
	520	20.1.5.3	Al esmalte sintético previo antióxido en aberturas metálicas, marco y contramarco.	m2	8,50	11.154	94.809
	520	**20.1.6**	**Carpintería Metálica, provisión y colocación.**				
	520	20.1.6.1	De Puerta Metálica de chapas lisas Nº 18	gl	2,00	1.282.600	2.565.200
	520	**20.1.7**	**Techo.**				
	520	20.1.7.1	De zinc con estructura metálica	m2	66,50	139.920	9.304.680
	520	**20.1.8**	**Cerco perimetral**				
	520	20.1.8.1	con postes de hormigon y tejido de alambre y dos portones peatonales	m2	43,20	96.582	4.172.342
	520	**20.2**	**Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de alimentación y accesorios para el PD (puesto de distribución).**				
	520	20.2.1	Provisión, montaje, y puesta en funcionamiento de estructuras y todos los accesorios necesarios para el PD.	gl	1,00	23.452.000	23.452.000
	520	20.2.2	Alimentación en MT hasta el Transformador.	gl	1,00	8.032.310	8.032.310
	520	20.2.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntor TM regulable 1250 A para la salida del transformador	gl	1,00	13.063.346	13.063.346
	520	**20.3**	**Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de Tableros con barras de cobre.**				[redacted]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 10.585
Dirección Jurídica

	520	20.3.1	Tablero de Transferencia principal, con todos los elementos de medicion, necesarios para el traspaso manual y automático de carga, ante falta de suministro de energía eléctrica de la ANDE. Incluye además elementos de medición, amperímetros, voltímetro, indicadores de fp (factor de potencia).	un	1,00	9.000.095	9.000.095
	520	20.3.2	Tablero General de Baja Tensión (TGN), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	4.381.503	4.381.503
	520	20.3.3	Tablero General de Emergencia(TGE), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	3.021.726	3.021.726
	520	20.3.4	Tablero Seccional Normal (TSR), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.877.834	2.877.834
	520	20.3.5	Tablero Seccional Normal (TSE1), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.640.215	2.640.215
	520	20.3.6	Tablero Seccional Normal (TSRA), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.640.215	2.640.215
	520	20.3.7	Tablero Seccional Normal (TSE), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.640.215	2.640.215
	520	20.3.8	Tablero Seccional Normal (TSA), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.825.030	2.825.030
	520	20.3.9	Tablero Seccional Normal (TOF), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.354.192	2.354.192
	520	20.3.10	Tablero Seccional de Emergencia (TSO), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	1.961.827	1.961.827
	520	20.3.11	Tablero Seccional de Emergencia (TSP), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	3.168.258	3.168.258
	520	20.3.12	Tablero Seccional de Emergencia (TSD), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.200.179	2.200.179
	520	20.3.13	Tablero Seccional de Emergencia (TSRA), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	3.036.247	3.036.247
	520	20.3.14	Tablero Seccional de Emergencia (TSA), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.238.316	2.238.316
	520	20.3.15	Tablero Seccional de Emergencia (TSR), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.238.316	2.238.316
	520	20.3.16	Tablero Seccional de Emergencia (TSE1), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.238.316	2.238.316
	520	20.3.17	Tablero Seccional de Emergencia (TOF), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.529.297	2.529.297
	520	20.3.18	Tablero Seccional de Emergencia (TSE), provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.641.213	2.641.213

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Báez Noblía
Comisión de Contrataciones
D.G.B.S

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Jefa Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Arrazcaeta
Abogado - Mat. Nº 10.865
Dirección Jurídica

	520	20.3.19	Tablero Seccional de Reserva para motobombas, provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	1.896.878	1.896.878
	520	20.3.20	Tablero Seccional de Reserva para Equipos Informáticos, provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.034.832	2.034.832
	520	20.3.21	Tablero Seccional de Reserva para Equipos Telefonicos, provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1,00	2.462.147	2.462.147
	520	20.4	**Disyuntores Termo magnéticos. Provisión y Montaje en los Tableros, como se indica en los planos correspondientes.**				
	520	20.4.1	Disyuntores del Tablero General Normal (TGN)				
	520	20.4.1.1	Disyuntor termomagnetico de 3x250 A	un	1,00	1.119.048	1.119.048
	520	20.4.1.2	Disyuntor termomagnetico de 3x200 A	un	1,00	744.048	744.048
	520	20.4.1.3	Disyuntor termomagnetico de 3x160 A	un	1,00	570.223	570.223
	520	20.4.1.4	Disyuntor temomagnetico de 3x120 A	un	1,00	581.367	581.367
	520	20.4.1.5	Disyuntor termomagnetico de 3x100 A	un	1,00	532.918	532.918
	520	20.4.1.6	Disyuntor termomagnetico de 3x80 A	un	1,00	64.806	64.806
	520	20.4.1.7	Seccionador fusible tripolar bajo carga con fusibles NH de 250 A	un	1,00	843.254	843.254
	520	**20.4.2**	**Disyuntores del Tablero General de Emergencia (TGE)**				
	520	20.4.2.1	Disyuntor termomagnetico de 3x250 A	un	2,00	1.091.270	2.182.540
	520	20.4.2.2	Disyuntor termomagnetico de 3x100 A	un	1,00	532.918	532.918
	520	20.4.2.3	Disyuntor termomagnetico de 3x80A	un	2,00	135.238	270.476
	520	20.4.2.4	Disyuntor termomagnetico de 3x50 A	un	1,00	66.542	66.542
	520	20.4.2.5	Disyuntor termomagnetico de 3x35 A	un	2,00	57.261	114.521
	520	20.4.2.6	Disyuntor termomagnetico de 3x30 A	un	1,00	53.019	53.019
	520	20.4.2.7	Disyuntor termomagnetico de 3x25 A	un	1,00	53.019	53.019
	520	**20.4.3**	**Disyuntores Tablero Seccional TSR (Normal)**				
	520	20.4.3.1	Disyuntor termomagnetico de 3x160A	un	1,00	570.223	570.223
	520	20.4.3.2	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	4,00	53.019	212.076
	520	20.4.3.3	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	21,00	13.313	279.567
	520	20.4.3.4	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	6,00	12.679	76.071
	520	**20.4.4**	**Disyuntores Tablero Seccional TSE1 (Normal)**				
	520	20.4.4.1	Disyuntor termomagnetico de 3x200 A	un	1,00	698.413	698.413
	520	20.4.4.2	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	4,00	53.019	212.076
	520	20.4.4.3	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	16,00	13.313	213.003
	520	20.4.4.4	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	13,00	12.679	164.821
	520	**20.4.5**	**Disyuntores Tablero Seccional TSRA (Normal)**				
	520	20.4.5.1	Seccionador fusible tripolar bajo carga con fusibles NH de 3x250 A	un	1,00	545.635	545.635
	520	20.4.5.2	Seccionador fusible bipolar bajo carga con fusibles NH de 2x100 A	un	3,00	496.032	1.488.095
	520	20.4.5.3	Disyuntor termomagnetico de 3x50 A	un	2,00	66.542	133.084
	520	20.4.5.4	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	4,00	13.313	53.251
	520	20.4.5.5	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	3,00	12.679	38.036
	520	**20.4.6**	**Disyuntores Tablero Seccional TSE (Normal)**				

Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones

LIC. OSCAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	20.4.6.1	Disyuntor termomagnetico de 3x100 A	un	1,00	532.918	532.918
	520	20.4.6.2	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	1,00	53.019	53.019
	520	20.4.6.3	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	16,00	13.313	213.003
	520	20.4.6.4	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	10,00	12.679	126.786
	520	**20.4.7**	**Disyuntores Tablero Seccional TSA (Normal)**				
	520	20.4.7.1	Disyuntor termomagnetico de 3x120 A	un	1,00	581.367	581.367
	520	20.4.7.2	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	2,00	53.019	106.038
	520	20.4.7.3	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	6,00	13.313	79.876
	520	20.4.7.4	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	19,00	12.679	240.893
	520	**20.4.8**	**Disyuntores Tablero Seccional TOF (Normal).**				
	520	20.4.8.1	Disyuntor termomagnetico de 3x80A	un	1,00	135.238	135.238
	520	20.4.8.2	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	16,00	13.313	213.003
	520	20.4.8.3	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	7,00	12.679	88.750
	520	**20.4.9**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSO)**				
	520	20.4.9.1	Disyuntor termomagnetico de 3x100 A	un	1,00	532.918	532.918
	520	20.4.9.2	Disyuntor termomagnetico de 3x50 A	un	1,00	66.542	66.542
	520	20.4.9.3	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	2,00	53.019	106.038
	520	20.4.9.4	Disjuntor termomagnetico de 1x35 A	un	1,00	13.978	13.978
	520	20.4.9.5	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	1,00	13.313	13.313
	520	20.4.9.6	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	8,00	12.679	101.429
	520	**20.4.10**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSP)**				
	520	20.4.10.1	Disyuntor termomagnetico de 3x50 A	un	1,00	66.542	66.542
	520	20.4.10.2	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	4,00	53.019	212.076
	520	20.4.10.3	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	3,00	13.313	39.938
	520	20.4.10.4	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	6,00	12.679	76.071
	520	**20.4.11**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSD).**				
	520	20.4.11.1	Disyuntor termomagnetico de 3x80A	un	1,00	135.238	135.238
	520	20.4.11.2	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	1,00	53.019	53.019
	520	20.4.11.3	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	6,00	13.313	79.876
	520	20.4.11.4	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	6,00	12.679	76.071
	520	**20.4.12**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSR)**				
	520	20.4.12.1	Disyuntor termomagnetico de 3x25A	un	1,00	53.019	53.019
	520	20.4.12.2	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	5,00	12.679	63.393
	520	**20.4.13**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSA).**				
	520	20.4.13.1	Disyuntor termomagnetico de 3x50 A	un	1,00	66.542	66.542
	520	20.4.13.2	Disjuntor termomagnetico de 1x35 A	un	1,00	13.978	13.978
	520	20.4.13.3	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	5,00	13.313	66.563
	520	20.4.13.4	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	8,00	12.679	101.429
	520	**20.4.14**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSR)**				
	520	20.4.14.1	Disyuntor termomagnetico de 3x35 A	un	1,00	57.261	57.261
	520	20.4.14.2	Disyuntor termomagnetico de 1x25A	un	1,00	13.313	13.313

Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras / Secc. Fiscalización de Obras

Dirección Jurídica / Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabiana Andreotti
Abogado - Mat. Nº 4565
Dirección Jurídica

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CC. AC. P. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	20.4.14.3	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	9,00	12.679	114.107
	520	**20.4.15**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSE1)**				
	520	20.4.15.1	Disyuntor termomagnetico de 3x40 A	un	1,00	57.261	57.261
	520	20.4.15.2	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	12,00	12.679	152.143
	520	**20.4.16**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TOF)**				
	520	20.4.16.1	Disyuntor termomagnetico de 3x35 A	un	1,00	57.261	57.261
	520	20.4.16.2	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	9,00	12.679	114.107
	520	**20.4.17**	**Disyuntores Tablero Seccional de Emergencia (TSE)**				
	520	20.4.17.1	Disyuntor termomagnetico de 3x25 A	un	1,00	57.261	57.261
	520	20.4.17.2	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	6,00	12.679	76.071
	520	**20.4.18**	**Disyuntores Tablero Seccional de Bombas (TEB)**				
	520	20.4.18.1	Disyuntor termomagnetico de 3x80A	un	1,00	135.238	135.238
	520	20.4.18.2	Disyuntor termomagnetico de 3x40 A	un	3,00	57.261	171.782
	520	20.4.18.3	Disyuntor termomagnetico de 3x10 A	un	3,00	33.137	99.411
	520	**20.4.19**	**Disyuntores Tablero Seccional de Equipos Informaticos (TEC)**				
	520	20.4.19.1	Disyuntor termomagnetico de 3x15A	un	1,00	39.273	39.273
	520	20.4.19.2	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	3,00	12.679	38.036
	520	**20.4.20**	**Disyuntores Tablero Seccional de EquiposTelefónicos(TET)**				
	520	20.4.20.1	Disyuntor termomagnetico de 3x20 A	un	1,00	53.019	53.019
	520	20.4.20.2	Disyuntor termomagnetico de 1x10A	un	3,00	12.679	38.036
	520	**20.5**	**ALIMENTACION DE TABLEROS. PROVISION y MONTAJE.**				
	520	20.5.1	Cables multifilar aislados de cobre de 2 mm2	m	2.900,00	139	402.778
	520	20.5.2	Cables multifilar aislados de cobre de 4 mm2	m	1.800,00	2.431	4.375.000
	520	20.5.3	Cables multifilar aislados de cobre de 6 mm2	m	300,00	3.522	1.056.548
	520	20.5.4	Cables multifilar aislados de cobre de 10 mm2	m	300,00	6.349	1.904.762
	520	20.5.5	Cables multifilar aislados de cobre de 4 mm2 NYY.	m	830,00	3.770	3.128.968
	520	20.5.6	Cables multifilar aislados de cobre de 6 mm2 NYY.	m	570,00	5.456	3.110.119
	520	20.5.7	Cables multifilar aislados de cobre de 10 mm2 NYY.	m	1.040,00	8.234	8.563.492
	520	20.5.8	Cables multifilar aislados de cobre de 16 mm2 NYY.	m	580,00	13.591	7.882.937
	520	20.5.9	Cables multifilar aislados de cobre de 25 mm2 NYY.	m	100,00	20.337	2.033.730
	520	20.5.10	Cables multifilar aislados de cobre de 35 mm2 NYY.	m	1.460,00	27.579	40.265.873
	520	20.5.11	Cables multifilar aislados de cobre de 50 mm2 NYY.	m	620,00	37.202	23.065.476
	520	20.5.12	Cables multifilar aislados de cobre de 70 mm2 NYY.	m	270,00	52.480	14.169.643
	520	20.5.13	Cables multifilar aislados de cobre de 95 mm2 NYY.	m	330,00	71.925	23.735.119
	520	20.5.14	Cables multifilar aislados de cobre de 120 mm2 NYY.	m	210,00	91.766	19.270.833
	520	20.5.15	Cables multifilar aislados de cobre de 150 mm2 NYY.	m	50,00	112.103	5.605.159
	520	20.5.16	Cables multifilar aislados de cobre de 185 mm2 NYY.	m	480,00	139.881	67.142.857
	520	20.5.17	Cables multifilar aislados de cobre de 300 mm2 NYY.	m	50,00	229.167	11.458.333
	520	20.5.18	Cables multifilar aislados de cobre de 500 mm2 NYY.	m	200,00	367.063	36.706.349

Dra. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Ancarotti
Abogado - Mat. Nº 10.586
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblía
Unidad Técnica de Contrataciones
INFORME DE EVALUACION
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

LIC. CESAR R. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11
"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"

	520	20.6	**ARTEFACTOS DE ILUMINACION. PROVISION y MONTAJE.**				
	520	20.6.1	Artefacto Fluorescente de 1x40 W, 2 x 40 W, 3 x 40 W con capacitor.	un	345,00	195.837	67.563.595
	520	20.6.2	Artefactos Incandescentes	un	180,00	49.846	8.972.286
	520	20.6.3	Artefactos de exterior para jardin.	un	24,00	113.632	2.727.162
	520	20.7	**LLAVES y TOMACORRIENTES. PROVISION y MONTAJE.**				
	520	20.7.1	Tomas Corrientes	un	350,00	100.791	35.276.944
	520	20.7.2	Tomas Corrientes especiales	un	55,00	105.018	5.776.004
	520	20.7.3	LLAVE BIPOLAR	un	95,00	75.397	7.162.698
	520	20.7.4	LLAVE TRIPOLAR	un	6,00	75.397	452.381
	520	20.8	**TERMOCALEFONES**				
	520	20.8.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calefones según planos y alimentación desde el tablero.	un	12,00	202.857	2.434.286
	520	20.9	**ELECTRODUCTOS y CAJAS. PROVISION y MONTAJE.**				
	520	20.9.1	Electro ductos, de PVC rígido 4", antillama	ml	240,00	28.522	6.845.238
	520	20.9.2	Electro ductos, de PVC rígido 3", antillama	ml	930,00	22.817	21.220.238
	520	20.9.3	Electro ductos, de PVC rígido 2", antillama	ml	670,00	13.889	9.305.556
	520	20.9.4	Electro ductos, de PVC rígido 1 1/2", antillama	ml	1.060,00	11.770	12.476.460
	520	20.9.5	Electro ductos, de PVC rígido 1 ", antillama	ml	990,00	10.235	10.132.646
	520	20.9.6	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antillama	ml	1.570,00	3.232	5.074.983
	520	20.9.7	Cajas de Llaves 2"x4"	un	350,00	1.786	625.000
	520	20.9.8	Cajas de Conexión octogonales.	un	600,00	1.786	1.071.429
			Sub Total Ítem 20				**645.784.550**
39121002-003	530	21	**Transformador de 750 kVA - 23.000/380-220 V**				
	530	21.1	Transformador Trifasico de 750 kVA, 23000/380-220 V, en portico, y alimentación hasta el Tablero de Transferencia principal.	un	1,00	75.725.000	75.725.000
	530	21.2	Equipos de MT (Seccionadores, Descargadores, etc y accesorios).	Gl	1,00	5.679.375	5.679.375
	520	21.3	Obras Civiles: mallado, piedra triturada, canaletas de ductos	Gl	1,00	2.355.400	2.355.400
			Sub Total Ítem 21				**83.759.775**
26111601-002	530	22	**Generador de 250 kVA**				
	530	22.1	Generador de Emergencia de 250 kVA, con encendido automatico en caso de falta de suministro de energia electrica y alimentación hasta el Tablero de Transferencia principal.	un	1,00	221.052.632	221.052.632
	520	22.2	Sistema de Transferencia Automatica	un	1,00	11.052.632	11.052.632
			Sub Total Ítem 22				**232.105.263**
22121504-001	530	23	**Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de un Banco de Capacitores de 300kVAr, 220/380V.**				
	530	23.1	Banco de Capacitores de 300 kVAr en 220/380V, con todos sus accesorios.	un	1,00	22.105.263	22.105.263
			Sub Total Ítem 24				**22.105.263**

Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fiscalización de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Ortega
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Mat. Nº 19.565
Dirección Jurídica

61

3[illegible]619-002	520	24	**Instalación de Protección contra descarga eléctrica.**				
	520	24.1	Conductor de cobre desnudo de:				
	520	24.1.1	35 mm2	ml	380,00	19.375	7.362.500
	520	24.1.2	50mm2	ml	300,00	26.275	7.882.500
	520	24.2	Jabalinas				
	520	24.2.1	De diámetro 2,5 mm2 o de 5/8"; 254 Micrones	un	30,00	39.375	1.181.250
	520	24.2.2	Captores (con antena de 5 m)	un	13,00	375.000	4.875.000
			Sub Total Ítem 24				**21.301.250**
40101501-001	530	25	**Extractores de Aire**				
	530	25.1	Equipos				
	530	25.1.1	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 200 m3/h - 4 mmca. VE 01, VE 03, VE 04, VE 05	un	4,00	535.714	2.142.857
	530	25.1.2	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 300 m3/h - 4 mmca. VE 02	un	1,00	600.000	600.000
	530	25.1.3	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150 m3/h - 10 mmca - VE 06, VE 07	un	2,00	400.000	800.000
	530	25.1.4	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,800 m3/h - 10 mmca - VE 08	un	1,00	400.000	400.000
	530	25.1.5	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 400 m3/h - 5 mmca. VE 09	un	1,00	400.000	400.000
	530	25.1.6	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 500 m3/h - 12 mmca - Con filtro de 35% de efiiencia - VE 10, VE 11, VE 12	un	3,00	750.000	2.250.000
	530	25.1.7	Ventilador extractor tipo tipo axial, de 300 m3/h - 1 mmca, con sistema de trampa de luz, para montaje en mamposteria. VE 13	un	1,00	750.000	750.000
	530	25.1.8	Ventilador extractor tipo tipo axial, 300 m3/h - Descarga libre, para montaje en mamposteria. VE 14, VE 15	un	2,00	750.000	1.500.000
	520	25.2	Materiales, montaje y puesta en marcha				
	520	25.2.1	Conducto circular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción	ml	40,00	65.000	2.600.000
	520	25.2.2	Conducto rectangular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción de los sanitarios	ml	35,00	55.000	1.925.000
	520	25.2.3	Conexión y puesta en marcha de extractores de aire	un	15,00	300.000	4.500.000
			Sub Total Ítem 25				**17.867.857**
40151510-002	530	26	**INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA de Electrobombas. (Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento) Con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	un	1,00	35.000.000	35.000.000
			Sub Total Ítem 26				**35.000.000**
40101701-023	540	27	**AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de todos los meteriales a continuacion como indica el esquema del plano.**				
	540	27.1	Equipos				
	540	27.1.1	Equipos split con evaporador de techo, de 60.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto	un	9,00	9.175.000	82.575.000
	540	27.1.2	Equipos split con evaporador de techo, de 48.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto	un	1,00	7.340.000	7.340.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Cauto
Unidad Técnica de Contrataciones

INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

Oficina de Coordinación
DBS - IPS

Vista Secc. Fiscalización de Obra
Secc. Proyectos y Fisc. de Obra

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabiana Andreotti
Abogada - Mat. Nº 18.005
Dirección Jurídica

Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11
"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"

	540	27.1.3	Equipos split con evaporador de techo, de 36.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto	un	11,00	5.505.000	60.555.000
	540	27.1.4	Equipos split con evaporador de pared, de 24.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto.	un	27,00	2.936.000	79.272.000
	540	27.1.5	Equipos split con evaporador de pared, de 12.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto.	un	27,00	1.416.000	38.232.000
	520	27.2	Materiales, montaje y puesta en marcha				
	520	27.2.1	Cañería de cobre con aislación, de 7/8" y 1/2"	ml	200,00	27.000	5.400.000
	520	27.2.2	Cañería de cobre con aislación, de 3/4" y 3/8"	ml	220,00	25.000	5.500.000
	520	27.2.3	Cañería de cobre con aislación, de 5/8" y 3/8"	ml	650,00	20.000	13.000.000
	520	27.2.4	Cañerías de drenaje	gl	1,00	15.000.000	15.000.000
	520	27.2.5	Alzamiento de equipos	un	75,00	40.000	3.000.000
	520	27.2.6	Conexión y puesta en marcha de equipos de AA	un	75,00	200.000	15.000.000
			Sub Total Ítem 27				**324.874.000**
72102602-	520	28	VIDRIOS: Provisión y colocación de:				
	520	28.1	Paños fijos de cristal templado				
	520	28.1.1	Para los visores de las puertas de 6 mm (visor de 0,30x0,50 m.)	m2	5,00	168.000	840.000
	520	28.2	Vidrio plumbico				
	520	28.2.1	Paño fijo (Plúmbico)para Sala de Rayos(1,00 x 0,80 m)	m2	1,00	268.800	268.800
	520	28.3	Espejos				
	520	28.3.1	Espejos en Baños Publicos y Vestuarios	m2	15,00	77.600	1.164.000
			Sub Total Ítem 28				**2.272.800**
	520	29	PINTURAS				
	520	29.1	Enduido				
	520	29.1.1	De losa a dos capas	m2	291,00	21.500	6.256.500
	520	29.1.2	De paredes a dos capas	m2	4.398,00	14.500	63.771.000
	520	29.1.3	De cielo raso a dos capas	m2	1.657,00	21.500	35.625.500
	520	29.1.4	Con base de cemento en paredes y cielo raso	m2	248,00	12.350	3.062.800
	520	**29.2**	**Al látex acrílico**				
	520	29.2.1	En losa	m2	291,00	10.500	3.055.500
	520	29.2.2	De paredes interiores	m2	4.398,00	9.500	41.781.000
	520	29.2.3	De cielo raso de losa de hormigón y vigas	m2	1.717,00	10.500	18.028.500
	520	29.2.4	De paredes exteriores	m2	1.421,00	9.800	13.925.800
	520	**29.3**	**Al esmalte sintético**				
	520	29.3.1	De aberturas de madera sobre madera masillada con enduido	m2	387,00	19.500	7.546.500
	520	**29.4**	**Al Epoxi**				
	520	29.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	m2	189,00	34.500	6.520.500
	520	30.4.2	De cielo rasos sobre enduido cementicio	m2	59,00	34.500	2.035.500
			Sub Total Ítem 29				**201.609.100**
72101601-2002	520	30	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS				
	520	30.1	De cielorraso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	m2	1.717,00	96.195	165.166.815
	520	30.2	De cielorraso de placas de yeso a junta tomada	m2	59,00	64.772	3.821.548

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Aparicio
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Judicial

Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Oficina de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	30.3	De tabiques de placas de yeso a junta tomada	m2	105,00	64.772	6.801.060
			Sub Total Ítem 30				**175.789.423**
72102602-001	520	31	PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS				
	520	31.1	Mueble mostrador c/ cajones en Recepción e Informes ACCESO. s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	m2	5,00	812.500	4.062.500
	520	31.2	Mueble mostrador c/ cajones en Recepción y Entrega de Informes LABORATORIO. s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	m2	4,00	812.500	3.250.000
	520	31.3	Mueble mostrador c/ cajones en Admisión URGENCIAS. s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	m2	1,00	812.500	812.500
	520	31.4	Mueble mostrador c/ cajones en Enfermeria URGENCIAS. s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	m2	1,00	812.500	812.500
	520	31.5	Mueble mostrador c/ cajones en Enfermeria INTERNACION. s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	m2	1,00	812.500	812.500
	520	31.6	Mueble mostrador c/ cajones en COSTURA. s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	m2	2,00	812.500	1.625.000
	520	31.7	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en LABORATORIO Y APOYOS, s/Detalles y EETT	m2	12,80	825.500	10.566.400
	520	31.8	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en BAÑOS PUBLICOS, s/Detalles y EETT	m2	3,00	858.000	2.574.000
	520	31.9	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en BAÑOS FUNCIONARIOS, s/Detalles y EETT	m2	2,50	858.000	2.145.000
	520	31.10	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en ESTERILIZACION, s/Detalles y EETT	m2	1,20	858.000	1.029.600
	520	31.11	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en RECIEN NACIDOS, s/Detalles y EETT	m2	1,20	858.000	1.029.600
	520	31.12	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en LAVADO DE INSTRUMENTALES, s/Detalles y EETT	m2	1,30	858.000	1.115.400
	520	31.13	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en NURSERY, s/Detalles y EETT	m2	1,30	858.000	1.115.400
	520	31.14	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en OFFICE, s/Detalles y EETT	m2	2,00	858.000	1.716.000
	520	31.15	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en Enfermeria INTERNACION, s/Detalles y EETT	m2	1,00	858.000	858.000
	520	31.16	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en SALA DE TRABAJO, s/Detalles y EETT	m2	1,60	858.000	1.372.800
	520	31.17	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en Enfermeria URGENCIAS, s/Detalles y EETT	m2	1,00	858.000	858.000
	520	31.18	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en COCINA, s/Detalles y EETT	m2	3,90	858.000	3.346.200
	520	31.19	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en LAVADERO, s/Detalles y EETT	m2	1,50	858.000	1.287.000
	520	31.20	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en BAÑOS EMERGENCIAS, s/Detalles y EETT	m2	3,20	858.000	2.745.600
	520	31.21	Mesada de granito natural con bacha, soportada por mensulas de hierro, en ODONTOLOGIA, s/Detalles y EETT	m2	1,00	858.000	858.000
	520	31.22	Lavamanos de acero inoxidable con pedalera en hall de CIRUGIA, s/Detalles y EETT	un	1,00	1.250.000	1.250.000
			Sub Total Ítem 31				**45.242.000**
81161727-002	520	32	PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES				
	520	32.1	Indicadores exteriores o modulos de directorios externos tipo TOTEMS (T1 - T2) fijados al piso, doble cara. Según detalle	un	2,00	2.343.750	4.687.500

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta Cairo
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

64

Licitación Pública Nacional DIP Nº 21/11
"REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO AD REFERENDUM EJERCICIO 2012"

	530	32.2	Indicadores externos tipo CAP (CAP 1- CAP 2 - CAP 4) fijados a la mamposteria. Según detalle		4,00	47.000	188.000
			Sub Total Ítem 32				**4.875.500**
82101502-001	520	33	PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES				
	520	33.1	Indicadores de locales tipo CS (CS 3 - CS 4) suspendido de cielorraso, incluye además: provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción. Según detalle	un	7,00	20.000	140.000
	520	33.2	Indicador de locales tipo CAM (CAM 1-CAM 2-CAM 3) fijado a muro, incluye además: provisión y colocación de todos los accesorios de fijación. Según detalle	un	62,00	14.400	892.800
	520	33.3	Identificador IS (adherido a puerta) incluye además: provisión y colocación de todos los accesorios de fijación. Según detalle	un	10,00	60.000	600.000
			Sub Total Ítem 33				**1.632.800**
72102602-007	520	34	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS				
	520	34.1	Puertas de PVC de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,70 x 1,87 m) Tipo Pm1	un	14,00	2.380.000	33.320.000
	520	34.2	Mamparas de de PVC 35 mm de esp. Ciegas	m2	56,00	200.000	11.200.000
			Sub Total Ítem 34				**44.520.000**
70111703-001	520	35	JARDINERIA Y ACCESOS				
	520	35.1	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	m2	650,00	12.500	8.125.000
	520	35.2	Arboles a reforestar dentro del predio	un	77,00	38.961	3.000.000
	520	35.3	Plantas ornalentales a plantar dentro del predio	un	350,00	17.300	6.055.000
			Sub Total Ítem 35				**17.180.000**
[illegible]	520	36	PREVENCIÓN DE INCENDIOS				
	520		**Equipos para prevención, detección y extinción de incendios**				
	520	36.1	Detector Termovelocimétrico - DTV	un	1,00	5.500.000	5.500.000
	520	36.2	Iluminación de emergencia - IE	un	25,00	82.295	2.057.375
	520	36.3	Señalización de Emergencia	un	15,00	130.705	1.960.575
	520	36.4	Instalación hidráulica. Tuberías y Accesorios	gl	1,00	75.000.000	75.000.000
			Sub Total Ítem 36				**84.517.950**
46191601-001	530	37	Extintores de ABC de 6 kg	un	3,00	120.000	360.000
			Sub Total Ítem 37				**360.000**
46191603-002	530	38	B.I.E Completo	un	6,00	1.220.000	7.320.000
			Sub Total Ítem 38				**7.320.000**
46191603-004	530	39	B.I.S. Completo	un	1,00	2.350.000	2.350.000
			Sub Total Ítem 39				**2.350.000**
40151510-007	530	40	Motobombas (incluyendo tuberías y accesorios)				
	530	40.1	BOMBA CENTRIFUGA F40/250 B Q=500L/mim; Hman= 64 m.c.a; P=15HP	un	1,00	10.851.500	10.851.500
	530	40.2	BOMBA HIDRONEUMATICA PQ-90 Q= 15/min; Hman= 60 m.c.a; P= 1 HP	un	1,00	291.500	291.500
			Sub Total Ítem 40				**11.143.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

Lida Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gauto
Unidad Técnica de Contrataciones
D.C.G.

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

65

1610-001	530	41	**Cabezal hidroneumático de 600 lts**				
	530	41.1	PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL HIDRONEUMATICO DE 100 lts	un	1,00	4.575.000	4.575.000
			Sub Total Ítem 41				**4.575.000**
46191501-001	530	42	**Detector electrónico humo-calor.**	un	77,00	382.000	29.414.000
			Sub Total Ítem 42				**29.414.000**
46191505-001	530	43	**Alarma audiovisual con luz estroboscópica**	un	6,00	482.000	2.892.000
			Sub Total Ítem 43				**2.892.000**
46191602-003	530	44	**Pulsadores de accionamiento manual de incendio**	un	6,00	235.000	1.410.000
			Sub Total Ítem 44				**1.410.000**
46191602-004	530	45	**Central de monitoreo de alarma**	un	1,00	3.850.000	3.850.000
			Incluye panel central e instalaciones eléctricas				
			Sub Total Ítem 45				**3.850.000**
41105101-003	520	46	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				
	520	46.1	Tomas de pared, para oxigeno sistema DISS internacional	un	26,00	224.000	5.824.000
	520	46.2	Dispensador de vacio	un	26,00	720.000	18.720.000
	520	46.3	Fluxómetros de oxígeno toma DISS	un	26,00	136.000	3.536.000
	520	46.4	Frasco de aspiración en policarbonato, del tipo Macrolom	un	26,00	960.000	24.960.000
	520	46.5	Regulador de vacío central de pared.	un	26,00	748.800	19.468.800
	520	46.6	Regulador de vacío central para 3 (tres) modos de operación	un	2,00	960.000	1.920.000
	520	46.7	Soporte para frasco de vacío, tipo slide de aluminio.	un	26,00	116.000	3.016.000
	520	46.8	Red de distribución canalizada de gases medicinales	ml	309,00	76.000	23.484.000
	520	46.9	Caja de válvulas para 2 gases.	un	2,00	1.760.000	3.520.000
	520	46.10	Válvulas de sectorización para mantenimiento preventivo (Vacio y oxigeno)	un	11,00	1.760.000	19.360.000
	520	46.11	Panel de alarma para dos gases (oxigeno y vacío)	un	1,00	1.200.000	1.200.000
	520	46.12	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba de vacío central en dúplex de 2 x 2 HP, según especificaciones.	un	1,00	15.000.000	15.000.000
	520	46.13	Kit de mantenimiento preventivo para bomba de vacío para 15.000 hs. de uso	gl	1,00	7.824.000	7.824.000
			Sub Total Ítem 46				**147.832.800**
40151601-002	530	47	**Compresor**				
	530	47.1	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a carter seco, duplex de 2 x 2 HP según especificaciones	un	1,00		
			Sub Total Ítem 48				
42271701-002	530	48	**Cilindros para aire comprimido medicinal de 7 m3**				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Unidad de Contrataciones
D.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Unidad de Contrataciones

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreoth
Abogado - Mat. Nº 13.565
Dirección de Asuntos Jurídicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Merelles
Jefa, Secc. Fiscalización
Dpto. Proyectos y Fi

	530	48.1	Cilindros de acero de alta presión para Oxigeno	un	10,00	1.240.000	12.400.000
			Sub Total Ítem 48				**12.400.000**
42191705-001	530	49	**Central automática de cilindros**				
	530	49.1	Central Automática de cilindros para oxigeno, manifold 5 + 5, con regulador de presión, flexibles, soporte de cilindros.	un	1,00	45.163.844	45.163.844
			Sub Total Ítem 49				**45.163.844**
26111501-011	540	50	**Racks 19 unidades**				
	540	50.1	Provisión e Instalacion de Rack 19 U de 12 U de pared, pivotante con forzador de aire.	un	1,00	7.875.000	7.875.000
	540	50.2	Provisión e Instalacion de Rack 19 U de 45 U cerrado al piso, con forzador de aire	un	1,00	12.345.000	12.345.000
			Sub Total Ítem 50				**20.220.000**
81112107-001	520	51	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES INFORMATICA**				
	520	51.1	**Instalación de Racks**				
	520	51.1.1	Cable color Rojo de 4mm2	ml	20,00	2.431	48.611
	520	51.1.2	Cable color Negro de 4mm2	ml	20,00	2.431	48.611
	520	51.1.3	Cable color Blanco de 4mm2	ml	20,00	2.431	48.611
	520	51.1.4	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	20,00	1.500	30.000
	520	51.1.5	Riel a tierra raqueable	un	3,00	39.700	119.100
	520	51.1.6	Canal de Tensión 8 tomas	un	2,00	487.580	975.160
	520	51.1.7	Llave TM 1X16 Amp	un	2,00	13.313	26.625
	520	51.1.8	Bandeja con 2 ventiladores	un	2,00	540.000	1.080.000
	520	51.1.9	Bandeja doble fijacion	un	2,00	373.000	746.000
	520	51.1.10	Bandeja simple fijacion	un	3,00	217.500	652.500
	520	51.1.11	Tornillos con tuercas enjauladas	un	60,00	4.300	258.000
	520	51.1.12	Guia de cable horizontal 1 U	un	4,00	45.000	180.000
	520	51.1.13	Guia de cable vertical	gl	1,00	666.000	666.000
	520	51.1.14	Pach-Panel 24 P Cat 6	un	3,00	353.048	1.059.143
	520	51.1.15	Pach-Panel 48 P Cat 6	un	1,00	653.138	653.138
	520	51.1.16	Pach cord 1,0 mt Cat 6	un	70,00	5.000	350.000
	520	51.1.17	DIO - Distribuidor Interno Optico	un	2,00	350.000	700.000
	520	51.1.18	Bandeja de empalme de FO	un	2,00	450.000	900.000
	520	51.1.19	Conectores e insumos de FO	un	12,00	450.000	5.400.000
	520	51.2	**Instalación Eléctrica**				
	520	51.2.1	Provision y montaje de toda la instalacion electrica, incluye conecciones de tableros pricipal y secundario.	gl	1,00	10.520.000	10.520.000
	520	51.3	**Detalle de instalación de punto eléctrico y señales débiles (Red de datos)**				
	520	51.3.1	Toma corriente doble con tierra	un	52,00	43.500	2.262.000
	520	51.3.2	Toma corriente doble común y tierra	un	52,00	27.100	1.409.200
	520	51.3.3	Toma RJ 45 Cat 6	un	52,00	49.000	2.548.000
	520	51.3.4	Placa de 2 agujeros para RJ45	un	52,00	3.890	202.280

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles

INFORME DE EVALUACION
Unidad de Contrataciones
DBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Unidad de Contrataciones

LIC. CESAR R. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	51.3.5	Papa ciega	un	52,00	1.800	93.600
	520	51.3.6	Cable UTP Cat 6	ml	2.580,00	2.870	7.404.600
	520	51.3.7	Cable de Fibra Optica Monomodo de 12 pelos	ml	90,00	8.125	731.250
	520	51.3.8	Pach cord 3mts Cat 6	un	52,00	21.400	1.112.800
	520	51.3.9	Mano de obra por instalación	un	52,00	85.000	4.420.000
	520	51.3.10	Canaleta o bandeja estructurada metálica 10cm x 20cm - Chapa galvanizada con orificios en los costados	ml	175,00	37.800	6.615.000
	520	51.3.11	Conector de 90 grados o derivacion de bandeja estructurada metálica 10cm x 20cm - Chapa galvanizada ranurada	un	11,00	77.800	855.800
	520	51.3.12	Electroducto de PVC liso anti flama de 3/4 pulg	ml	740,00	3.232	2.392.030
	520	51.3.13	Electroducto de PVC liso anti flama de 1 pulg	ml	10,00	10.235	102.350
		51.4	**Detalle de instalacion de Camaras IP (Señales Debiles)**				
	520	51.4.1	Toma RJ 45 Cat 6	un	19,00	49.000	931.000
	520	51.4.2	Placa de 2 agujeros para RJ45	un	19,00	3.890	73.910
	520	51.4.3	Pico ciego	un	19,00	1.800	34.200
	520	51.4.4	Cable UTP Cat 6	ml	1.060,00	2.870	3.042.200
	520	51.4.5	Pach cord 3mts Cat 6	un	19,00	21.400	406.600
	520	51.4.6	Cámara IP Fija Interior	un	16,00	1.694.700	27.115.200
	520	51.4.7	Cámara IP PTZ Interior	un	1,00	4.284.000	4.284.000
	520	51.4.8	Cámara IP PTZ Exterior	un	2,00	4.284.000	8.568.000
	520	51.4.9	Mano de obra por instalación Servidor y el sistema	un	1,00	11.785.000	11.785.000
	520	51.4.10	Mano de obra por instalación Camaras	un	19,00	250.000	4.750.000
	540	**51.5**	**Equipos activos de la Red Informatica**				
	540	51.5.1	Switch de 24 P 10/100 y 2 P de 1000 capa 2 para puestos de Datos. Sin POE	un	3,00	4.095.000	12.285.000
	540	51.5.2	Switch de 24 P 10/100 y 2 P de 1000 capa 2 para CAMARAS. Con POE	un	2,00	4.914.000	9.828.000
	540	51.5.3	Servidor de Aplicación y Almacenamiento (Hardware y Software)	un	1,00	8.500.000	8.500.000
	540	51.5.4	Estacion de Trabajo	un	1,00	10.500.000	10.500.000
	540	51.5.5	Monitor LED 40"	un	1,00	7.500.000	7.500.000
	520	**51.6**	**INSTALACION TELEFONICA.**				
	520	51.6.1	Cajas de embutir de 2 x 4	un	90,00	1.786	160.714
	520	51.6.2	Ductos de PVC rigido de 3/4.	m	300,00	3.232	969.742
	520	51.6.3	Ductos de PVC rigido de 1.	m	170,00	10.235	1.739.949
	520	51.6.4	Ductos de PVC rigido de 2.	m	50,00	13.889	694.444
	520	51.6.5	Cables con proteccion de 1 Par.	m	2.000,00	3.500	7.000.000
	520	51.6.6	Cables con proteccion de 50 Pares.	m	50,00	28.914	1.445.700
	520	51.6.7	Fichas telefonicas completas	un	90,00	4.375	393.750
	520	51.6.8	Registros de 30x30x40 cm.	un	17,00	336.500	5.720.500
	520	51.6.9	Tablero General con regletas y accesorios.	un	1,00	9.500.000	9.500.000
	520	51.6.10	Central Telefonica electronica para 150 abonados.	un	1,00	12.750.000	12.750.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Asesor Jurídico - Mat. Nº 16.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa Secc. Fiscalización de Obras

INFORME DE EVALUACION
Rodolfo Báez Robin
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S

LIC. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

	520	51.6.11	Puesta a tierra con electrodos y accesorios.	Gl	1,00	4.500.000	4.500.000
	520	51.6.12	Mano de Obra Instalacion Telefonica.	Gl	1,00	5.000.000	5.000.000
			Sub Total Ítem 51				**214.088.318**
72161702-002	520	52	**RETIRO DE ESCOMBROS**	gl	45,00	120.000	5.400.000
			Sub Total Ítem 52				**5.400.000**
72131601-013	520	53	**LIMPIEZA FINAL**	m2	2.500,00	3.300	8.250.000
			Sub Total Ítem 53				**8.250.000**
72102602-010	520	54	**Proteccion de PVC para paredes**				
	520	54.1	Guardacamillas de PVC de alta resistencia	ml	254,00	85.435	21.700.490
	520	54.2	Tapa guardacamillas	un	211,00	11.715	2.471.865
	520	54.3	Terminales de acero inoxidable revestido en PVC	un	520,00	175.725	91.377.000
	520	54.4	Esquineros de PVC - 90° 50X50 mm- h=1.80m	un	49,00	73.200	3.586.800
	520	54.5	Pasamanos de aluminio con revestimiento de PVC	ml	156,00	175.725	27.413.100
			Sub Total Ítem 55				**146.549.255**
			MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				**5.903.781.428**

MONTO TOTAL: Son Gs. **5.903.781.428** (GUARANIES CINCO MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO), IVA incluido.

10. DISTRIBUCIÒN DE ADJUDICACIÒN POR RUBRO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Presupuestario	RUBRO	Descripción de Programa Presupuestario	TOTAL ADJUDICADO	TOTAL PRESUPUESTADO
2	520	"Construcciones"	5.058.251.307	7.200.427.897
2	530	"Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas mayores"	489.470.971	1.625.431.452
2	540	"Adquisición de Equipos de Oficina y Computación"	356.059.150	624.982.150

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claudia Acosta Gaute
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodolfo Brítez Noblia
Unidad Técnica de Contrataciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

L.C. CESAR F. ALFONSO A.
Oficina de Coordinación
DBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Elda Mereles
Jefa, Secc. Fiscalización de Obras
Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diana Acosta
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

12 – DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos.

1. Certificado actualizado de cumplimiento con el IPS, emitido por la Dirección de Aporte Obrero Patronal o copia simple de la Planilla de Aportes al Instituto de Previsión Social.
2. Constancia actualizada de no hallarse en Interdicción expedida por la Dirección General de Registros Públicos.
3. Constancia actualizada de no encontrarse en Quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos.
4. Certificado actualizado de Cumplimiento Tributario.

Es nuestro informe;

Dirección de Infraestructura		
Arq. Elda Mereles INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Elda Mereles Jefa, Secc. Fiscalización de Obras Dpto. Proyectos y Fisc. de Obras	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Diana Acosta Sección Proyectos Dirección de Infraestructura Arq. Diana Acosta	Ing. Olga Mercado
Dirección Jurídica		
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Jorge Gustale M. Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621 Jefe Departamento Judicial Abog. Jorge Gustale	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Fabricio Andreotti Abogado - Mat. Nº 18.565 Abog. Fabrizio Andreotti	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Noelia G. Martinetti R. Dirección Jurídica - Mat. 14.048 Abog. Noelia Martinetti
Dirección de Bienes y Servicios		
LIC. CESAR F. ALFONSO A. Oficina de Coordinación DBS - IPS Lic. Cesar Alfonso	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ing. Claudia Acosta Gauto Unidad Técnica de Contrataciones D.G.B.S. Ing. Claudia Acosta	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rodolfo Britez Noblia Unidad Técnica de Contrataciones Sr. Rodolfo Britez
Miembro Certificado por la DNCP		
Abog. Cesar Ayala		