GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Avda. Mcal. López c/ De las Residentas
Telefax: 046 - 242311
Salto del Guairá - Canindeyú- Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 06/2020 - REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS - (FONACIDE) - ID N°: 376505

Empresa CONSTRUCTORA FR – RUC Nº: 1550297-0

1 - OBRA: Reparación de Bloque de 3 (Tres) Aulas y Galería						
UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 1279 "San Antonio de Padua" – Colonia Cerrito – Distrito de Curuguaty						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-005	Destechado de Aula Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	M2	220,00	18.000	3.960.000
2	72131601-004	Zapata y Pilar de HºAº	M3	0,60	2.500.000	1.500.000
3	72131601-003	Calce de cimentacion de pilares	M3	3,00	650.000	1.950.000
4	72101903-001	Viga Reticulada metalica	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
5	72131601-007	Provision y colocacion de Techo de Chapas Termo-Acusticas, sobre estrucutra de madera existente.Con Pilares metalicos 25x25	M2	220,00	300.000	66.000.000
6	72131601-009	Piso Mosaico Calcareo	M2	4,00	100.000	400.000
7	72131601-005	Envarillado de Paredes	UNI	1,00	900.000	900.000
8	72131601-012	Pintura de paredes al Látex	M2	308,00	24.000	7.392.000
9	72131601-012	Pintura de Paredes Sintético	M2	138,00	27.000	3.726.000
10	72131601-012	Pintura de Maderamen de Techo Sintètico	M2	220,00	24.000	5.280.000
11	72131601-012	Pintura de Aberturas Puertas Sintéticas	M2	11,40	27.000	307.800
12	72131601-012	Pintura de Aberturas ventanas Sintéticas	M2	34,60	27.000	934.200
13	72131601-012	Pintura de Canaletas Sintéticas	M2	14,00	27.000	378.000
14	72131601-012	Pintura de Pizarrón	UNI	3,00	320.000	960.000
15	72131601-001	Colocacion de Tablero General	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
16	72131601-001	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 85 W	UNI	12,00	160.000	1.920.000
17	72131601-001	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 45 W	UNI	5,00	130.000	650.000
18	72131601-001	Toma corriente	UNI	6,00	120.000	720.000
19	72131601-001	Toma p/ventlador de Techo	UNI	6,00	140.000	840.000
20	72131601-001	Colocacion de Ventiladores de Techo	UNI	6,00	600.000	3.600.000
21	72102602-004	Colocación de vidrio	M2	3,00	180.000	540.000
22	72131601-010	Arreglo de Ventanas Balancines Metálicos	UNI	6,00	500.000	3.000.000
23	72131601-010	Arreglo de Puerta tipo Tablero	UNI	3,00	250.000	750.000
24	72102304-005	Colocacio de Canaleta Moldurada	ML	34,60	110.000	3.806.000
25	72102304-005	Bajada de Canaleta Caño PVC de 100	ML	24,00	40.000	960.000
26	72131601-009	Guarda Obra	M2	37,00	70.000	2.590.000
27	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
28	72131601-013	Limpieza Final de Obras	GL	1,00	900.000	900.000
Total						117.464.000

2 - OBRA: Reparación de Bloque de 4 (Cuatro) Aulas y Galería						
UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 5755 "Santa Rita de Casia" – Km 35 – Distrito de Curuguaty						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
29	72131601-005	Destechado de Aula Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	M2	312,00	18.000	5.616.000
30	72131601-007	Provision y colocacion de Techo de Chapas Termo-Acusticas, sobre estrucutra de madera existente.	M2	312,00	300.000	93.600.000
31	72131601-009	Piso Cerámico	M2	10,00	110.000	1.100.000
32	72131601-005	Envarillado de Paredes	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
33	72131601-012	Pintura de paredes al Látex	M2	430,00	24.000	10.320.000
34	72131601-012	Pintura de Paredes Sintético	M2	178,00	27.000	4.806.000
35	72131601-012	Pintura de Maderamen de Techo Sintètico	M2	312,00	24.000	7.488.000
36	72131601-012	Pintura de Aberturas Puertas Sintéticas	M2	16,00	27.000	432.000
37	72131601-012	Pintura de Aberturas Ventanas Sintéticas	M2	53,30	27.000	1.439.100
38	72131601-012	Pintura de Canaletas Sintéticas	M2	19,70	27.000	531.900
39	72131601-012	Pintura de Pizarrón	UNI	4,00	320.000	1.280.000
40	72131601-001	Colocacion de Tablero General	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

41	72131601-001	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 85 W	UNI	16,00	160.000	2.560.000
42	72131601-001	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 45 W	UNI	6,00	130.000	780.000
43	72131601-001	Toma corriente	UNI	10,00	120.000	1.200.000
44	72131601-001	Toma p/ventlador de Techo	UNI	8,00	140.000	1.120.000
45	72131601-001	Colocacion de Ventiladores de Techo	UNI	8,00	600.000	4.800.000
46	72102602-004	Colocación de vidrio	M2	5,00	180.000	900.000
47	72131601-010	Arreglo de Ventanas Balancines Metálicos	UNI	16,00	500.000	8.000.000
48	72131601-010	Arreglo de Puerta tipo Tablero	UNI	4,00	250.000	1.000.000
49	72102304-005	Colocacio de Canaleta Moldurada	ML	59,60	110.000	6.556.000
50	72102304-005	Bajada de Canaleta Caño PVC de 100	ML	48,00	40.000	1.920.000
51	72131601-009	Guarda Obra	M2	48,00	70.000	3.360.000
52	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
53	72131601-013	Limpieza Final de Obras	GL	1,00	900.000	900.000
		Total				163.509.000

Total General	280.973.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC