MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO

CVE Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CELULAR EN LA LOCALIDAD DE CARRERIAI, DEL DISTRITO DE ITAKYRY" – ID Nº 427710

ANEXO B-02-08

				CONSTRUCTORA KM	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Replanteo y marcación	UNIDAD	1	6.843.123	6.483.126
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	300	149.904	44.971.200
3	Piedra repicadas (p/ base de hormigón)	M3	15	155.596	2.333.940
4	Base para tubos y cabeceras, H°A° espesor 0,10 varilla 8mm malla 0,20x0,20cm	M3	6,8	2.378.201	16.171.766
5	Previsión y colocación de tubos H°A° celular 1,50x2,00x0,15cm	UNIDAD	8	5.774.726	46.197.808
6	Muro para cabeceras H°A° ciclo 2x3x0,25mts	M3	6	1.485.111	8.910.666
7	Encadenado superior los tubos 0,20x0,40cm hierro 10mm	ML	38	197.974	7.523.012

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

8	Relleno y compactación de tierra	M3	500	54.649	27.324.500
9	Valo para drenaje del camino	ML	120	69.576	8.349.120
10	Cartel de obra 1,00x2,00 mts	UNIDAD	1	2.087.251	2.087.251
Monto Total					**170.352.389**

MUNICIPALIDAD ITAKYRY Cuna de Paraguayidad COORDINACION U.O.C ARA

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC