MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: CRISTIAN ALEJANDRO MUCH

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR CONTRATISTAS:

MODALIDAD: CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

OBRA A ADQUIRIR: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA RESIDENTES EN EL CENTRO DE SALUD

					FLECHA SERVICIOS	
ÍTEMS	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**				
1,1	72131601-002	Movimiento de suelos	m3	20	240.000	4.800.000
1,2	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	57,6	2.500	144.000
1,3	72131601-002	Excavación para zapatas.	m3	5,8	100.000	580.000
2	72131601-004	**Estructura de HºAº**				
2,1	72131601-004	- Zapata de HºCº	M3	2,2	1.500.000	3.300.000
2,2	72131601-004	- Pilares HºAº 15 x 30	ML	32	340.000	10.880.000
2,3	72131601-004	- Pilares HºAº 20 x 30	ML	6,4	920.000	5.888.000
2,4	72131601-004	- Encadenado de Fundación de H°A° 15 x 30cm	ML	55	110.000	6.050.000
2,5	72131601-004	- Encadenado Superior de H°A° 15 x 25cm	ML	53,5	110.000	5.885.000
3	72131601-005	**Mampost. De nivelación**				
3,1	72131601-005	- De 0,30 con ladrillo comun armada con cemento PZ	M2	5,3	60.000	318.000
4	72131601-006	**Aislaciones**				
4,1	72131601-006	- Aisl. Horizontal 0,45 con Asfalto	M2	24	32.000	768.000
5	72131601-005	**Mamposterías Elevación**				
5,1	72131601-005	- De 0,15 ladrillo Prensado visto en cara exterior.	M2	100	45.000	4.500.000
5,2	72131601-005	- De 0,15 ladrillo Común en paredes internas.	M2	54	55.000	2.970.000
5,3	72131601-005	- Envarillado a los 80 cm, debajo de aberturas.	GL	1	860.000	860.000
6	72131601-008	**Revoques**				
6,1	72131601-008	- Revoque una capa int. Filtrado	M2	208	30.000	6.240.000
6,1	72131601-008	- Revoque de mochetas, pilares y vigas de H°A°.	GL	1	1.260.000	1.260.000
7	72131601-009	**Contrapisos**				
7,1	72131601-009	- Contrapiso Esp= 10 cm	M2	52,5	75.000	3.937.500
8	72131601-009	**Pisos**				
8,1	72131601-009	- Carpeta para colocación de Piso	M2	52,5	36.000	1.890.000
8,2	72131601-009	- Piso ceramico 45x45 o similar.	M2	52,5	90.000	4.725.000
8,3	72131601-009	- Azulejos (En Baño, Cocina y Area lavado)	M2	21	120.000	2.520.000
8,4	72131601-009	- Zócalo	ML	72	60.000	4.320.000
8,5	72131601-009	- Guarda Casa (ancho de 1 metro)	ML	25	280.000	7.000.000
8,6	72131601-009	- Guarda Casa (ancho de 50 cm)	ML	4,45	240.000	1.068.000
9	72131601-007	**Techo**				
9,1	72131601-007	- Techo de chapa sobre tejuelones y tirantes de Madera.	M2	79	110.000	8.690.000
10	72131601-010	**Carpintería metálica**				
10,1	72131601-010	- Puerta Metalica 0,90m en Accesos.	UN	2	1.125.000	2.250.000
10,2	72131601-010	- Ventana Tipo Balancin 1,80 x 1,20m	UN	3	630.000	1.890.000

Cristian Alejandro Much
Coordinador U O C

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

10,3	72131601-010	- Ventana Tipo Balancin 1,50 x 0,50m	UN	2	580.000	1.160.000
10,4	72131601-010	- Ventana Tipo Balancin 1,00 x 0,50m	UN	2	420.000	840.000
11	**72131601-010**	**Carpintería de madera**				
11,1	72131601-010	- Puerta placa de 0,80 - Dormitorio	UN	1	430.000	430.000
11,2	72131601-010	- Puerta placa de 0,70 - Baño	UN	1	400.000	400.000
11,3	72131601-010	- Puerta placa de dos Hojas para placar según diseño.	UN	1	480.000	480.000
12	**72131601-011**	**Inst. Sanitaria con artefactos de Baño**				
12,1	72131601-011	Inst. de Baño, Agua corriente. (incl. Artefactos y griferias)	GL	1	2.320.000	2.320.000
12,2	72131601-011	Termocalefon de 80 Litros (incluye instalación)	GL	1	1.430.000	1.430.000
12,3	72131601-011	Inst. Sanitaria en cocina y Area lavado.	GL	1	860.000	860.000
12,4	72131601-011	Des. cloacal con camara septica , pozo ciego y registros	GL	1	3.200.000	3.200.000
13	**72131601-011**	**Inst. desague pluvial**				
13,1	72131601-011	Canaleta y bajada	ML	21	75.000	1.575.000
14	**72131601-001**	**Inst. Electrica**				
14,1	72131601-001	Tablero General. (Instalacion monofasica)	GL	1	680.000	680.000
14,2	72131601-001	Puntos y tomas.	BC	27	50.000	1.350.000
14,3	72131601-001	Artef. Tipo Tortuga. (Conectados con Fotocelula)	UN	8	460.000	3.680.000
14,4	72131601-001	Plafon de Pared (Con lampara Economica)	UN	4	680.000	2.720.000
14,5	72131601-001	Artef. De Colgar. (Con lampara Economica)	UN	3	80.000	240.000
15	**72131601-012**	**Pintura**				
15,1	72131601-012	Pintura interior con enduido, sellador y latex acrilico.	M2	208	20.000	4.160.000
15,2	72131601-012	Pintura exterior con enduido acrilico, sellador y latex acrilico.	GL	1	5.200.000	5.200.000
15,3	72131601-012	Pintura de tirantes y tejuelón con barníz.	M2	79	38.500	3.041.500
15,4	72131601-012	Limpieza y tratamiento de ladrillo visto con silicona.	M2	100	6.500	650.000
15,5	72131601-012	Pintura de Aberturas c/ esmalte sintético	GL	1	460.000	460.000
16	**72131601-012**	**PINTURA DEL CENTRO DE SALUD**				
16,1	72131601-012	Repintado int./ext con latex Acrilico en centro de Salud.	M2	930	10.000	9.300.000
17,1	72131601-003	Mesada para mueble de cocina según especificación.	GL	1	1.302.500	1.302.500
17,2	72131601-003	Mesada para barra desayunadora según especificación.	GL	1	1.020.000	1.020.000
17,3	72131601-003	Cubiculo para colocacion de Garrafa de Gas.	GL	1	430.000	430.000
17,4	72131601-007	Cielorraso de PVC en baño	M2	3,2	65.000	208.000
					TOTAL	139.870.500

Cristian Alejandro [illegible]
Coordinador U.O.C.

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.