MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Anexo B-02-08)

CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL ESC. BAS. Nº 6863 VENANCIO RAMIREZ - ID 401974

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Flover const-Gilberto Vera		Const. LR-Líder Riveros	
				Precio unitario IVA incluído	Precio total	Precio unitario IVA incluído	Precio total
1	Construcción de sanitario rural Esc. Bás. Nº 6863 Venancio Ramírez	Unidad	1				
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	26,18	4.650	121.737	4.604	120.533
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	26,18	6.952	182.003	6.882	180.171
1.4	Dados de H° A° 50 x 50 x 30	Unidad	10	450.000	4.500.000	450.000	4.500.000
1.5	Dados de H° A° 50 x 50 x 80	Unidad	3	520.000	1.560.000	520.000	1.560.000
1.6	Tronco de pilar de H° A° 13 x 27	Metro lineal	5	285.000	1.425.000	285.000	1.425.000
1.7	Viga de fundación de H° A° 13 x 27	Metro lineal	15,6	285.000	4.446.000	285.000	4.446.000
1.8	Encadenados de H° A° superior 13 x 27	Metro lineal	29,2	285.000	8.322.000	285.000	8.322.000
1.9	Muro de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	6,78	210.000	1.423.800	210.000	1.423.800
1.10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,26	137.025	994.802	137.025	994.802
1.11	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	15,6	40.736	635.482	40.329	629.132
1.12	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	19,8	102.375	2.027.025	101.351	2.006.750
1.13	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	16,92	123.950	2.097.234	123.950	2.097.234
1.14	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	3	19.500	58.500	19.305	57.915
1.15	Pilar de mampostería de ladrillos prensados con nucleo de H°A° según detalle	Metro lineal	7,5	485.000	3.637.500	485.000	3.637.500
1.16	Techo de chapas con nucleo de isopór exterior color teja interior blanco sobre estructura metálica	Metros cuadrados	36,26	475.000	17.223.500	475.000	17.223.500
1.17	Revoque de paredes interior, ext a una capa previa azotada c/ hidrófugo	Metros cuadrados	52,14	60.865	3.173.501	60.865	3.173.501
1.18	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	6	29.250	175.500	29.250	175.500
1.19	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	20,37	47.779	973.258	47.779	973.258
1.20	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	20,37	29.152	593.826	29.152	593.826
1.21	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	20,37	94.095	1.916.715	94.095	1.916.715
1.22	Guarda obra 0,40 de baldosones - incluye contrapiso	Metros cuadrados	8,32	88.345	735.030	88.345	735.030
1.23	Zócalo cerámico	Metro lineal	7,55	25.500	192.525	25.500	192.525
1.24	Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	Unidad	2	560.000	1.120.000	560.000	1.120.000
1.25	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	2	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000
1.26	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	4	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000
1.27	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	14,82	22.000	326.040	21.780	322.780

1.28	Pintura de ladrillo visto al látex color cerámico	Metros cuadrados	16,92	22.000	372.240	21.780	368.518
1.29	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	18,36	32.000	587.520	31.680	581.645
1.30	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	15,8	18.500	292.300	18.500	292.300
1.31	Pintura de estructura de techo	Unidad	1	750.000	750.000	750.000	750.000
1.32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,61	180.000	109.800	180.000	109.800
1.33	Revestido de azulejos altura 1,80	Metros cuadrados	37,17	90.500	3.363.885	90.500	3.363.885
1.34	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	15,8	78.000	1.232.400	78.000	1.232.400
1.35	Alimentación de la linea principal	Unidad	1	750.000	750.000	750.000	750.000
1.36	Tablero seccional	Unidad	1	350.000	350.000	350.000	350.000
1.37	Boca de luces	Unidad	5	114.750	573.750	114.750	573.750
1.38	Pantalla acrílica con focos LED de 30 Watts	Unidad	2	350.000	700.000	350.000	700.000
1.39	Porta lámparas tipo plafon con focos LED de 30 Watts	Unidad	3	150.000	450.000	150.000	450.000
1.40	Agua corriente-desague cloacal-cámara de inspección-artefactos sanitarios griferías y accesorios	Unidad Medida Global	1	5.750.000	5.750.000	5.692.500	5.692.500
1.41	Mesada de H°A° revestidas de azulejos 60 X 60 con 4 bachas	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.42	Cámara séptica 1,20 x 2,00	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.43	Pozo absorbente	Unidad	1	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
1.44	Rampa de acceso de 1,20 de ancho 10% pendiente	Metro lineal	1	450.000	450.000	450.000	450.000
1.45	Limpieza final	Medida Global	1	750.000	750.000	750.000	750.000
	TOTALES				**88.802.871**		**88.902.268**

Melanio Mercado (Responsable UOC)