UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CO N° 08 - Construcción de Uso Institucional - Proyecto Polideportivo y Otros - 2° Llamado. con ID: 383191

ANEXO I

Items	Código de Catálogo	DESCRIPCION	Cant.	1) ARIA SERVICIOS de Mario Rabén Isafran Aquino				2) S&V SERVIS				OFERENTE 3			
				Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9988	Construccion de cancha de futbol estudiantil													
1.1		Limpieza y Preparación del Terreno, Replanteo	1	Aria	Minga Guazú	3.650	3.650	S&V SERVIS	CDE	3.500	3.500				
1.2		Relleno y Compactación +0.30m S/ Nivel Terreno Nat. Tierra Seleccionada Compactada Con Maquina Pesada	1	Aria	Minga Guazú	60.900	60.900	S&V SERVIS	CDE	65.000	65.000				
1.3		Viga Perimetral De 0.20x0.40 M (4 Var De 12 Mm+6 C/0.20m)	1	Aria	Minga Guazú	1.860.000	1.860.000	S&V SERVIS	CDE	2.100.000	2.100.000				
1.4		Piso losa maciza de 10 cm de espesor terminado alisado con maquina nivelado, hormigón fck=210kg/cm2 armadura una (1) varilla de (ocho) 8 mm cada 20 cm por lado con juntas de dilatación 3.00x3.00m	1	Aria	Minga Guazú	1.549.350	1.549.350	S&V SERVIS	CDE	1.580.000	1.580.000				
1.5		Terminación de piso, alisado allanado metálico/cemento gris	1			20.400	20.400	S&V SERVIS	CDE	22.500	22.500				
1.6		Grada de material de 0,50x0,50m Ladr. Macizos Revocado (3x1)	1	Aria	Minga Guazú	224.200	224.200	S&V SERVIS	CDE	260.000	260.000				
1.7		Pintura resina acrilica especial para rayas reglamentarias, completo	1	Aria	Minga Guazú	3.098.700	3.098.700	S&V SERVIS	CDE	3.630.000	3.630.000				
1.8		Tablero de Madera y/o Plástico Resistente con aro, red, estructura metálica completo. Para Basquet	1	Aria	Minga Guazú	2.408.500	2.408.500	S&V SERVIS	CDE	2.325.000	2.325.000				
1.9		Arco metálico y red para futboll de salón	1	Aria	Minga Guazú	2.153.200	2.153.200	S&V SERVIS	CDE	2.080.000	2.080.000				
1.10		Soportes metálicos tubulares para red de volleybol galvanizados tubular de 3 pulgadas, (lado norte y sur)altura 5 mts	1	Aria	Minga Guazú	1.034.000	1.034.000	Pereira	San Lorenzo	997.000	997.000				
1.11		Limpieza General y Retiro de Escombros	1	Aria	Minga Guazú	863.300	863.300	Pereira	San Lorenzo	1.000.000	1.000.000				
1.12		Cartel en Obra	1	Aria	Minga Guazú	548.000	548.000	Pereira	San Lorenzo	450.000	450.000				
2	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad					0				0				
2.1		Caño de tubos de hierros galvanizado de 2". Pintura antioxida dos manos. Instalación	1	Aria	Minga Guazú	315000	315.000	S&V SERVIS	CDE	290000	290.000				
2.2		Malla metálica de seguridad, altura total de 1,20metro. Pintura antioxido color rojo dos manos. Instalación	1	Aria	Minga Guazú	300.000	300.000	S&V SERVIS	CDE	390.000	390.000				
3	72102602-005	Colocacion de puertas y ventanas de vidrio					0				0				
3.1		Para el 1° Piso. Instalación de: Marco de Aluminio. Vidrio templado espesor 10 mm color gris: para Puerta y ventanas. Demolición de pared y otros.	1	Aria	Minga Guazú	4.000.000	4.000.000	S&V SERVIS	CDE	8.500.000	8.500.000				
3.2		Para el 2° Piso. Instalación de: Marco de Aluminio. Vidrio templado espesor 10 mm color gris: para Puerta y ventanas. Demolición de pared y otros.	1	Aria	Minga Guazú	4.000.000	4.000.000	S&V SERVIS	CDE	8.500.000	8.500.000				
3.3		Para el 3° Piso. Instalación de: Marco de Aluminio. Vidrio templado espesor 10 mm color gris: para Puerta y ventanas. Demolición de pared y otros.	1	Aria	Minga Guazú	4.000.000	4.000.000	S&V SERVIS	CDE	8.500.000	8.500.000				
		TOTAL					26.439.200				39.693.000				

Lic. Lisa Vecca
FACISA - UNE

Tec. José L. Pereira G.
Asistente U.O.C.
FACISA - UNE

Lic Cynthia M. Vazquez V.
Responsable UOC
FACISA - UNE