Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

ANEXO B-02-

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: FC CONSTRUCCIONES					Empresa 2:				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Prec (P unita can
	Construccion de 2 aulas										
1	Limpieza y preparacion del terreno	FCC	Pya	149,00	1.000	149.000					
2	Replanteo	FCC	Pya	149,00	2.500	372.500					
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC	FCC	Pya	31,40	300.000	9.420.000					
4	**ESTRUCTURA DE H° A°**	FCC	Pya			-					
4.1	Vigas y dado de H°A°	FCC	Pya	1,50	1.500.000	2.250.000					
4.2	Encadenado de H° A°	FCC	Pya	4,42	1.500.000	6.630.000					
5	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**	FCC	Pya			-					
5.1	a- de 0,45 cm	FCC	Pya	15,20	160.000	2.432.000					
5.2	b- de 0,30	FCC	Pya	4,70	120.000	564.000					
5.3	c- De 0,60	FCC	Pya	0,90	200.000	180.000					
5.4	Relleno y apisonado de interior	FCC	Pya	53,50	**50.000**	2.675.000					
6	**Aislacion asfaltica**	FCC	Pya			-					
6.1	De Paredes	FCC	Pya	16,20	22.000	356.400					
7	**Muro de elevacion ladrillo comun**	FCC	Pya			-					
7.1	a- de 0,30 para revocar	FCC	Pya	8,00	120.000	960.000					
7.2	b- De 0,15 para revocar una cara	FCC	Pya	11,20	70.000	784.000					
7.3	c- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	FCC	Pya	101,00	120.000	12.120.000					
7.4	d- de 0,30 visto una caras de ladrillos comunes	FCC	Pya	17,20	120.000	2.064.000					
7.5	Envarillado bajo abertura 2 var de 8 por hilada	FCC	Pya	50,40	22.000	1.108.800					
8	**Pilares**	FCC	Pya			-					
8.1	a- De 0,30 x0,30 visto para corredor	FCC	Pya	21,60	180.000	3.888.000					
8.2	b- De 0,45 x0,45 visto para corredor	FCC	Pya	11,00	220.000	2.420.000					
9	**TECHO**	FCC	Pya			-					
9.1	De teja española y tejuelon	FCC	Pya	190,00	191.500	36.385.000					
9.2	Viga de madera y planchuela en galeria	FCC	Pya	1,00	1.500.000	1.500.000					
10	**Revoque**	FCC	Pya			-					
10.1	De Paredes interior y exterior a una capa	FCC	Pya	78,00	22.000	1.716.000					
10.2	De pilares 0,30x0,30 cm	FCC	Pya	21,60	15.000	324.000					
10.3	De viga cumbrera de H° A°	FCC	Pya	18,30	22.000	402.600					
10.4	Contrapiso de cascote	FCC	Pya	134,00	35.000	4.690.000					
10.5	Piso de baldosa carcarea	FCC	Pya	134,00	60.000	8.040.000					
11	**Zócalo:** ceramico	FCC	Pya	72,50	19.000	1.377.500					

ubén Galeano Muss
U. O. C.
n Pedro del Paran

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

12	**Puerta de madera:** 1,20x1,20	FCC	Pya	2,00	1.800.000	3.600.000					
13	**Balancín:** para aulas	FCC	Pya	30,96	250.000	7.740.000					
14	**Alfeizar de ventanas**	FCC	Pya			-					
14.1	De revoque 1:3 (cemento-arena)	FCC	Pya	32,00	22.000	704.000					
14.2	De ladrillos comunes tipo sardinel	FCC	Pya	12,00	22.000	264.000					
15	**Pinturas**	FCC	Pya			-					
15.1	a- De paredes a la cal	FCC	Pya	78,10	8.500	663.850					
15.2	b- De pilares a la cal	FCC	Pya	26,00	8.500	221.000					
15.3	c- De pilares vistos antimoho incoloro	FCC	Pya	20,00	18.000	360.000					
15.4	d- De viga cumbrera a la cal	FCC	Pya	18,30	8.500	155.550					
15.5	e- De abertura metalica con pintura sintetico	FCC	Pya	30,96	18.000	557.280					
15.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	FCC	Pya	210,00	18.000	3.780.000					
15.7	g- De maderamen y tejuelones con barniz	FCC	Pya	190,00	20.000	3.800.000					
15.8	h- De aberturas de madera con barniz	FCC	Pya	11,00	18.000	198.000					
16	**Vidrios dobles**	FCC	Pya	30,96	90.000	2.786.400					
17	**Desague pluvial**	FCC	Pya			-					
17.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	FCC	Pya	43,50	50.000	2.175.000					
18	**Instalacion electrica**	FCC	Pya	1,00	3.500.000	3.500.000					
19	**Artefactos electricos**	FCC	Pya	1,00	4.000.000	4.000.000					
20	**Pizarrones**	FCC	Pya	2,00	850.000	1.700.000					
21	**Limpieza De Obra:** *final*	FCC	Pya	140,00	- 2.500	350.000					
	Total					**139.363.880**					
	BAÑOS										
22	Replanteo	FCC	Pya	7,60	2.500	19.000					
23	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	FCC	Pya	2,20	300.000	660.000					
24	Encadenado de Hº Aº superior de 0,11 x0,27	FCC	Pya	0,54	1.500.000	810.000					
25	Muro de nivelacion 0,30	FCC	Pya	5,50	120.000	660.000					
26	Relleno y compactacion	FCC	Pya	1,50	50.000	75.000					
27	Aislacion asfaltica	FCC	Pya			-					
28	0,15 horizontal	FCC	Pya	8,23	22.000	181.060					
29	Muro de elevacion 0,15 visto una cara	FCC	Pya	61,00	70.000	4.270.000					
30	Techo de teja con tejuelon	FCC	Pya	17,00	191.500	3.255.500					
31	Revoque	FCC	Pya	38,00	22.000	836.000					
32	Contarpiso de cascote	FCC	Pya	16,00	35.000	560.000					
33	Piso tipo baldosa calcareo	FCC	Pya	16,00	60.000	960.000					
34	Guarda obra de alisada de cemento	FCC	Pya	14,00	22.000	308.000					
35	**Aberturas de madera**	FCC	Pya			-					
35.1	De marco 0,15 y puerta 0,70 x2,10 tablero	FCC	Pya	2,00	800.000	1.600.000					
35.2	De marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x1,60	FCC	Pya	3,00	600.000	1.800.000					
36	**Aberturas metalicas**	FCC	Pya			-					
36.1	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	FCC	Pya	2,00	100.000	200.000					
36.2	Alfeizar de ventanas	FCC	Pya	12,50	22.000	275.000					
36.3	Mocheta de revoque en aberturas	FCC	Pya	12,50	22.000	275.000					
37	**Pintura**	FCC	Pya			-					
37.1	De pared revocada interior a la cal	FCC	Pya	40,00	8.500	340.000					
37.2	De techo, maderamen y tejeulon al barniz	FCC	Pya	17,00	20.000	340.000					
37.3	De abertura de madera c/ barniz	FCC	Pya	8,50	18.000	153.000					

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

37.4	Pintura exterior con silicona	FCC	Pya	35,60	18.000	640.800					
37.5	Balancines	FCC	Pya	2,00	25.000	50.000					
38	**Revestimientos**	FCC	Pya			-					
38.1	Azulejos blancos 15x15 h:1,20	FCC	Pya	23,00	60.000	1.380.000					
38.2	Instalacion electrica	FCC	Pya	1,00	1.000.000	1.000.000					
38.3	Artefactos sanitarios y accesorios	FCC	Pya	1,00	3.000.000	3.000.000					
38.4	Desague cloacal	FCC	Pya	1,00	2.800.000	2.800.000					
38.5	Instalacion agua corriente	FCC	Pya	1,00	750.000	750.000					
39	Limpieza	FCC	Pya	7,60	2.500	19.000					
Total						**27.217.360**					
Total es Iva Incluido						**166.581.240**					

Sr. Rubén Galeano Mussi

UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones