Resolución I.M. N°871/2.016.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL COLEGIO NACIONAL PARAGUAY - JAPÓN ID: 316.876.-A LA EMPRESA ELIÁN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL CON RUC 880202-5, POR CD N° 34/2.016.-

Yguazú, 03 de noviembre de 2.016.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la **Construcción de 1 Aula en el Colegio Nacional Paraguay - Japón**; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal,

Que, considerando el art. 34, inciso "c" de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: "para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del**

organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación. Por tanto:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONESRESUELVE:

1°: Adjudicar la **" Construcción de 1 Aula en el Colegio Nacional Paraguay - Japón" ID: 316.876,** a la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**: monto total de la oferta es de **G. 99.268.800.-(Guaraníes noventa y nueve millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos),** objeto de la **LCD N° 34/2.016.-**

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item 1

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN					
Código de Catalogo: 72131601-002					
Nº	***Descripción***	***Cant.***	***Un***	***P.Unit***	***Total***
1	***Trabajos preliminares***				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	65,00	M2	4.500	292.500
1.2	Replanteo	65,00	M2	6.500	422.500
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	M3	340.000	4.760.000
1.4	Cartel de Obra	1,00	UN.	1.300.000	1.300.000
2	***Estructura de H°A°***				
2.1	Vigas y dado de H°A°	1,05	M3	2.500.000	2.625.000
2.2	Encadenados de H°A° inferior e superior	3,00	M3	2.300.000	6.900.000
2.3	Viga de H°A° en galería	0,50	M3	2.500.000	1.250.000
3	**Muros de nivelación :**				
3.1	De 0,45 cm.	4,00	M2	165.000	660.000
3.2	De 0,30 cm.	8,00	M2	125.000	1.000.000
3.3	De 0,60 cm.	0,80	M2	180.000	144.000

3.4	Relleno y apisonado de interiores	47,00	M3	89.000	4.183.000
4	**Aislación asfáltica :**				
4.1	De paredes	8,00	M2	70.000	560.000
5	**Muros de elevación :**				
5.1	De 0,30 para revocar	4,00	m2	85.000	340.000
5.2	De 0,15 para revocar	4,00	M2	65.000	260.000
5.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,00	M2	120.000	4.080.000
5.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,50	m2	60.000	810.000
5.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,00	m2	55.000	1.870.000
5.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	12,00	ML.	18.000	216.000
6	**Pilares :**				
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con H°A°	7,00	ml	170.000	1.190.000
7	**Techo :**				
7.1	De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de H°A° con isolant 5mm	90,50	M2	270.000	24.435.000
8	**Revoques :**				
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	64,50	M2	20.000	1.290.000
8.2	De viga cumbrera de H°A°	10,30	M2	45.000	463.500
9	**Piso**				
9.1	Contrapiso de H° de cascotes	64,50	M2	35.000	2.257.500
9.2	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	64,50	M2	95.000	6.127.500
9.3	Zócalo	34,00	ML	25.000	850.000
9.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	35,00	M2	80.000	2.800.000
10	**Aberturas de madera :**				
10.1	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	1,00	M2	1.200.000	1.200.000
11	**Aberturas metálicas :**				
11.1	Ventanas tipo balancines	7,00	M2	550.000	3.850.000

12	**Alfeizar de ventanas :**				
12.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	10,00	ml	80.000	800.000
13	**Pinturas :**				
13.1	De paredes a la cal	64,50	M2	11.000	709.500
13.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	11,90	M2	20.000	238.000
13.3	De viga cumbrera a la cal	10,30	M2	11.000	113.300
13.4	De aberturas con pintura sintética	7,50	M2	27.000	202.500
13.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	120,00	M2	20.000	2.400.000
13.6	De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	M2	20.000	1.810.000
13.7	De abertura de madera con barniz	5,50	M2	18.000	99.000
14	**Vidrio:**				
14.1	Vidrios dobles	7,00	M2	105.000	735.000
15	**Desagüe Pluvial**				
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	25,00	ML	37.000	925.000
16	**Instalación eléctrica**	**1,00**	**GL**	7.500.000	7.500.000
17	**Artefactos eléctricos**	**1,00**	**GL**	4.800.000	4.800.000
18	**Mobiliarios :**				
18.1	Pizarrones	1,00	UN.	2.000.000	2.000.000
19	**Limpieza final**	**1,00**	**GL**	800.000	800.000
Total Gs					**99.268.800.-**

3º: **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General

Ing. Agr. Mauro M. Kawano Agüero
Intendente Municipal