ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.	**72131601-002**	**Preparación de obra**									
1.1		Letrero de obra 2,00 x 1.50 - colocado	ud.	1,00	850.000	850.000					
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M²	75,00	4.500	337.500					
1.3		Vallado perimetral con chapa cincalum N° 28 y puntales de madera (h: 2.44mts)	M²	125,00	20.000	2.500.000					
1.4		Obrador (6mt x 2.50mt) con estructura de madera, piso y chapa cincalum N°28 (para deposito de materiales)	M²	15,00	200.000	3.000.000					
1.5		Replanteo y marcación	M²	70,00	7.000	490.000					
1.6		Pizarra móvil según plano	ud.	1,00	450.000	450.000					
1.7		Mampara móvil según plano	ud.	1,00	385.000	385.000					
2	**72131601-003**	**Cimentación**									
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	17,26	320.000	5.523.200					
3	**72131601-004**	**Estructura de H° A° :**									
3.1		Zapatas, pilares y Vigas cumbrera de Hº Aº	M³	2,50	1.800.000	4.500.000					
3.2		Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.800.000	6.156.000					
3.3		Viga de galería 15 x 25	M³	0,26	1.800.000	468.000					
3.4		Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00	350.000	350.000					
4	**72131601-005**	**Mampostería de nivelación :**									
4.1		De 0,45 cms.	M2	3,78	180.000	680.400					
4.2		De 0,60 cms.	M2	0,80	250.000	200.000					
4.3		De 0,30 cms.	M²	15,10	140.000	2.114.000					

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sergio Rafael Guillen Aranda

5	72102905-001	**Relleno**										
5.1		Relleno y apisonado de interiores	M³	40,42	107.000	4.324.940						
6	72131601-006	**Aislación asfáltica :**										
6.1		De paredes de 0,15	M2	31,06	68.500	2.127.610						
6.2		De paredes de 0,30	M2	4,20	88.400	371.280						
6.3		De canteros	M2	5,25	85.600	449.400						
7	72131601-005	**Mampostería de elevación :**										
7.1		De 0,15 para revocar	M²	42,50	77.000	3.272.500						
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	42,80	155.000	6.634.000						
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M²	25,62	150.000	3.843.000						
7.4		De 0,30 para revocar	M2	6,20	150.000	930.000						
7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	52,50	81.300	4.268.250						
7.6		En varillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	40,25	16.119	648.790						
8	72131601-015	**Pilares :**										
8.1		De mampostería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Ml.	9,60	107.241	1.029.514						
8.2		Capitel de pilares	ud.	4,00	185.600	742.400						
9	72131601-007	**Techo :**				0						
9.1		De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	M²	93,00	270.000	25.110.000						
10	72131601-008	**Revoques :**										
10.1		De Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrófugo	M²	209,65	28.000	5.870.200						
10.2		De pilares de galería	M2	15,20	28.000	425.600						
10.3		De Canteros con Hidrófugo	M2	5,00	28.000	140.000						
10.4		De Revoque de pilare y vigas a una capa	M2	16,40	38.000	623.200						
10.5		De revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	42,80	28.000	1.198.400						
10.6		De revoque de nivelación 1:3 cemento y arena + hidrófugo	M2	17,00	28.000	476.000						
11	72131601-009	**Pisos**										
11.1		Contrapisos de H° de cascotes	M²	70,00	47.000	3.290.000						
11.2		Carpeta de nivelación	M²	70,00	29.000	2.030.000						
11.3		Piso cerámico antideslizante	M2	70,00	87.000	6.090.000						

U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

11.4		Guarda obra ancho 0,40 cmt. Incluye contrapisos	M²	18,00	88.000	1.584.000						
11.5		Zócalo Cerámico	Ml	35,01	25.000	875.250						
12	**72131601-010**	**Aberturas**										
12.1		Ventanas tipo Proyectante1,50 x 1,50	M²	11,25	312.000	3.510.000						
12.2		Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00	M2	4,50	312.000	1.404.000						
12.3		Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.100.000	1.100.000						
12.4		Puerta Metálica 0,70 x2,10 incluye marco y accesorios	ud.	1,00	980.000	980.000						
12.5		Puerta metálica 0,60 x 1,20 incluye marco y accesorios	ud.	2,00	750.000	1.500.000						
12.6		Puerta metálica de abrir 0,90 x 2,10	ud.	1,00	980.000	980.000						
12.7		Puerta persiana metálica bajo mesada	ud.	1,00	450.000	450.000						
13	**72131601-012**	**Pinturas :**										
13.1		De paredes al látex	M²	296,01	13.000	3.848.130						
13.2		De ladrillo vistos al látex color cerámico	M²	116,40	15.000	1.746.000						
13.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	27,38	20.000	547.600						
13.4		De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	42,20	16.000	675.200						
13.5		De techo al látex	M2	90,16	12.500	1.127.000						
14	**72102602-004**	**Colocación de Vidrios**										
14.1		Vidrios Dobles	M²	14,54	150.000	2.181.000						
14.2		Espejo de 4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio	Ud.	1,00	185.000	185.000						
15	**72101510-005**	**Construcción de Desagüe pluvial**										
15.1		Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	42,20	65.000	2.743.000						
16	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria**										
16.1		De desagüe cloacal, agua corriente, artefactos y accesorios, registro 0,60 x0,60 según plano	GL.	1,00	6.221.561	6.221.561						
16.2		Cámara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20	ud.	1,00	2.300.000	2.300.000						
16.3		Pozo ciego 2,00 x 2,50	ud.	1,00	3.200.000	3.200.000						
16.4		Mesada con tres bachas granito 0,60 x 1,75	ud.	1,00	2.600.000	2.600.000						
17	**72102508-003**	**Revestido de azulejos**										
17.1		Azulejado	M2	24,00	55.600	1.334.400						
18	**72131601-9984**	**Rampa Peatonal**										

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

18.1		Rampa Peatonal 10% pendiente	ud.	1,00	2.250.000	2.250.000						
18.2		Escalera de acceso	ud.	2,00	450.000	900.000						
19	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**										
19.1		Instalación de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Bc.	6,00	85.000	510.000						
19.2		Instalación de tablero comando de ventiladores TCV	Bc.	2,00	85.000	170.000						
19.3		Instalación de circuito de luces y tomas	Bc.	13,00	85.000	1.105.000						
19.4		Alimentación de circuito de ventiladores	Bc.	2,00	85.000	170.000						
19.5		Artefactos eléctricos Fluorescente 3 x 40	ud.	4,00	216.000	864.000						
19.6		Artefactos eléctricos Fluorescente 1 x 40	ud.	5,00	150.000	750.000						
19.7		Tablero seccional de 6 AG con barra de fase y neutro	ud.	1,00	180.000	180.000						
19.8		Tablero TCV 2 AG	ud.	1,00	109.746	109.746						
19.9		Ventilador de techo de 56"	ud.	2,00	450.000	900.000						
19.10		Alimentación al tablero existente c/ cable NYY	Mts.	10,00	83.000	830.000						
20	**72131601-013**	**Limpieza final**										
20.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	M2	70,00	10.999	769.930						
		TOTAL				**152.500.000**						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.