Gobernación del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Concurso de Oferta Nº 003/2022
ID Llamado: 415080
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE SANTERIA EN EL PREDIO DE SAN JOSE DE CLUNY - VILLA HAYES"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

PROVEEDOR OFERENTE					CONSTRUCCIONES SAN FERNANDO	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra. CONSTRUCCION DE SANTERIA EN EL PREDIO DE SAN JOSE DE CLUNY - VILLA HAYES**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	68	10.500	714.000
1.2		Cartel de obras de metal de 3,00x2,00 con texto determinado según el pliego de bases y condiciones en las especificaciones tecnicas. El mismo sera colocado donde determine la administracion municpal con soportes de madera o metal	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	27,5	150.000	4.125.000
2.2		Estructura de Hº Aº zapatas, pilares y vigas	Metros cúbicos	32,5	1.990.000	64.675.000
2.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	25,5	85.600	2.182.800
3	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Aislación Horizontal	Metro lineal	41,4	45.000	1.863.000
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo común visto	Metros cuadrados	160,5	135.500	21.747.750
4.2		Tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	110	45.500	5.005.000

Lic. Mirna B. Martinez Lugo
Secretaria de Administracion y Finanzas
Gobernación de Presidente Hayes

C.P. Deysy Ortiz Núñez
Dir. de Rendición de Cuentas
Gobernación de Pdte. Hayes

ABG. FELIX D. RUIZ LARRAMENDIA
SECRETARIO GENERAL
Gobernación de Pdte. Hayes

5	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Envarillado superior	Metro lineal	48,5	65.500	3.176.750
5.2		Techo losa rap	Metros cuadrados	72,83	650.000	47.339.500
5.3		Aislacion de techo con layota 15x15	Metros cuadrados	72,83	87.500	6.372.625
5.4		Pretil perimetral de techo	Metro lineal	41	85.600	3.509.600
6	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Revoque interior	Metros cuadrados	195	65.000	12.675.000
6.2		Revoque exterior / posterior	Metros cuadrados	18,7	82.600	1.544.620
6.3		Mocheta alero	Metro lineal	19	120.000	2.280.000
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Caminero y jardinería	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
7.2		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	61,32	47.500	2.912.700
7.3		Piso ceramico sobre carpeta alisada	Metros cuadrados	61,32	122.500	7.511.700
7.4		Zocalo ceramico	Metro lineal	41	66.000	2.706.000
7.5		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	19,11	75.500	1.442.805
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Mocheta de aberturas	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000
8.2		Puerta persiana de enrrollar 2,70x2,30	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
8.3		Puerta doble hoja vidrio templado 2,70x2,10	Unidad	1	5.300.000	5.300.000
8.4		Puerta vidriera de 1,50x2,10	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
8.5		Puerta placa 0,90x2,10 con marco hoja de madera	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
8.6		Puerta vidriera 0,90x2,10	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
8.7		Puerta placa 0,70x2,10 con marco hoja de madera	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
8.8		Ventana con perfileria metalica y vidrio templado 1,00x1,50	Unidad	1	650.000	650.000
8.9		Ventana tipo balancin 0,60x0,40	Unidad	2	360.000	720.000
8.10		Ventana con perfileria metalica y vidrio templado 1,50x0,60	Unidad	2	850.000	1.700.000
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		

Lic. Mirna B. Martínez Lugo
Secretaria de Administración y Contrataciones
Gobernación de Presidente Hayes

C.P. Deysi Ortiz Núñez
Dir. de Rendición de Cuentas
Gobernación de Pdte. Hayes

ABG. FELIX D. RUIZ LARRAMENDIA
SECRETARIO GENERAL
Gobernación de Pdte. Hayes

9.1		Pintura interior	Metros cuadrados	195	45.000	8.775.000
10	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Instalación eléctrica y artefactos	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
11	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		Instalación sanitaria c/pozo absorbente y cámara séptica	Unidad Medida Global	1	11.500.000	11.500.000
11.2		Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000
11.3		Desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
13.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
Precio Total						**255.178.850**

Lic. Mirna B. Martinez
Secretaria de Administración y Finanzas
Gobernación de Presidente Hayes

C.P. Deysy Ortíz Núñ
Dir. de Rendición de Cue
Gobernación de Pdte. Ha

ABG. FELIX D. RUIZ LARRAMENDIA
SECRETARIO GENER