CUADRO COMPARATIVO CD"CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA BASICA Nº703 PROFESORA LUISA GOMEZ DE FRANCO"

				EMTEC EMPRESA TECNICA.-	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra :				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	12.500	768.750
	c- Replanteo	M2	61,5	12.500	768.750
	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	M3	5,85	450.000	2.632.500
2	Estructura de H° A° :				
	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	3,93	2.950.000	11.593.500
	b1- Pilares de H° A°	M3	1,44	2.950.000	4.248.000
	b2- Vigas de H° A°	M3	5,72	2.950.000	16.874.000
	b3- Losa de H° A°	M3	5,4	2.950.000	15.930.000
3	Muros de nivelación :				
	b- De 0,30 cm.	M2	3,6	90.000	324.000
	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	70.000	1.540.000
4	Aislación asfáltica :				
	a- De paredes	M2	5,6	24.500	137.200
	c- De techo con membrana asfáltica	M2	61,5	145.000	8.917.500
5	Muros de elevación :				
	a- De 0,30 para revocar	M2	1,43	90.000	128.700
	b- De 0,15 para revocar	M2	4,6	55.000	253.000
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,3	90.000	3.087.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	29	90.000	2.610.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilaca (2 hiladas)	ML	12	24.500	294.000
6	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a ura capa	M2	47,59	20.000	951.800
	c- De pilares	ML	21,6	20.000	432.000
	d- De pilares de H° A°	ML	21,6	25.000	540.000
	e- De losas y vigas de H° A°	M2	80	24.500	1.960.000
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	61,5	14.000	861.000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

	Piso de baldosa calcarea	M2	61,5	70.000	4.305.000
	Zocalo calcareo	ML	31	20.000	620.000
7	**Aberturas de madera :**				
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.500.000	1.500.000
8	**Aberturas metálicas :**				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	185.000	1.265.400
9	**Alfeizar de ventanas :**				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	24.500	122.500
	b- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	12	55.000	660.000
10	**Pinturas :**				
	a- De paredes a la cal	M2	47,5	9.000	427.500
	b- De pilares a la cal	M2	11,7	9.000	105.300
	e- De losas y vigas a la cal		80	9.000	720.000
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	12.000	82.080
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	192	12.000	2.304.000
	i- De abertura de madera con barniz	M2	2,52	12.000	30.240
	Vidrios dobles	M2	6,84	160.000	1.094.400
	Instalación eléctrica.	GL	1	3.500.000	3.500.000
	Artefactos eléctricos	GL	1	2.500.000	2.500.000
11	**Mobiliarios :**				
	a- Pizarrones	UN	1	1.600.000	1.600.000
	Limpieza final	M2	140	5.500	770.000
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				96.458.120

OBS : La empresa O & M presenta en forma deficiente su formulario de oferta con errores

Sr. Jose Barcenilla
Director de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.