MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO
I Departamento –Concepción
Av. Río Apa y 13 de Junio
Tel.: (0351) 230764 –Email: municipalidaddesanlazaro@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N°06/2019 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE ELIGIO AYALA" - ID. N°370.809.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN LA CALLE ELIGIO AYALA					
Ítem	Descripción de Obras	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de Obras	gl	2	1.500.000	3.000.000
2	Marcación y replanteo	unidad	1	2.000.000	2.000.000
3	Excavación de Bolsones	m3	5	125.000	625.000
4	Preparación de suelo base - Nivelación y Compactación	m2	250	7.050	1.762.500
5	Pavimento de Hormigón Simple fck 180	m2	250	116.000	29.000.000
6	Cordón de H° 0,15x0,30	m	50	75.000	3.750.000
7	Limpieza final	unidad	1	2.000.000	2.000.000
Total IVA Incluido					42.137.500

Lic. FELICIA FERNANDEZ
Encargada UOC