CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 2

OBRA: BLOQUE DE 6 AULAS
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD CURUGUATY

					CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS		IPYAPY S.R.L.	
ITEM	***Código de Catalogo***	***DESCRIPCION***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0		0
2		Zapata de Hormigon Armado	m3	31,00	1.800.000	55.800.000	1.900.000	58.900.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	9,50	1.800.000	17.100.000	1.900.000	18.050.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	7,20	1.800.000	12.960.000	1.900.000	13.680.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	9,80	1.800.000	17.640.000	1.900.000	18.620.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	7,10	1.800.000	12.780.000	1.900.000	13.490.000
7		Losa	m3	10,50	2.000.000	21.000.000	2.000.000	21.000.000
8.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0		0
8		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	60,00	105.000	6.300.000	90.000	5.400.000
9		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	490,00	95.000	46.550.000	98.000	48.020.000
10.0	72131601-006	AISLACION				0		0
10		Aislacion hidrofuga de losa; revestido con tejuelitas	gl	1,00	20.000.000	20.000.000	1.000.000	1.000.000
11		Aislación horizontal de paredes	m2	35,00	25.000	875.000	150.000	5.250.000
12.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: tirantes metalicos	m2	368,50	295.000	108.707.500	250.000	92.125.000
13.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0		0
13		Pared: a dos capas, filtrado	m2	980,00	39.000	38.220.000	30.000	29.400.000
14		Losa	m2	105,00	25.000	2.625.000	35.000	3.675.000
15		Recuadro de pilares	ml	112,00	26.000	2.912.000	60.000	6.720.000
16.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	399,00	34.000	13.566.000	20.000	7.980.000
17		Piso ceramico	m2	399,00	88.500	35.311.500	90.000	35.910.000
18		Zocalo	ml	225,00	33.000	7.425.000	60.000	13.500.000
19		GUARDA OBRA: de baldoson de hormigon	m2	103,00	66.000	6.798.000	60.000	6.180.000
20.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0		0
20		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	6,00	350.000	2.100.000	900.000	5.400.000
21		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	6,00	800.000	4.800.000	1.800.000	10.800.000
22.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0		0
22		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	72,00	195.000	14.040.000	90.000	6.480.000
23.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0		0
23		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	180,90	95.000	17.185.500	100.000	18.090.000
24		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	12,00	180.000	2.160.000	40.000	480.000
25		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	20.000	1.240.000	65.000	4.030.000
26.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0		0
26		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
27		Tablero General	un	1,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
28		Boca de luz	boca	38,00	75.000	2.850.000	80.000	3.040.000
29		Toma corriente	boca	12,00	65.000	780.000	80.000	960.000
30		Ventilador de techo	un	12,00	420.000	5.040.000	350.000	4.200.000
31		Línea para ventilador	boca	12,00	75.000	900.000	60.000	720.000
32		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	30,00	95.000	2.850.000	200.000	6.000.000
33		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	75.000	600.000	200.000	1.600.000
34.0	73141502-001	VIDRIOS				0		0
34		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	72,00	115.000	8.280.000	90.000	6.480.000
35.0	44111906-001	PIZARRA				0		0
35		De Acrílico	un	6,00	800.000	4.800.000	2.300.000	13.800.000
36.0	72102401-002	PINTURA DE:				0		0
36		Texturado de pilares	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
37		Techo; tirantes: esmalte sintetico y tejuelones= barniz	m2	471,50	39.000	18.388.500	33.000	15.559.500
38		Pared, al acrílico, incluye enduido	m2	940,00	39.000	36.660.000	33.000	31.020.000
39		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	72,00	26.000	1.872.000	35.000	2.520.000
40.0	70111703-001	AREA VERDE				0		0
40		Talud con plantacionde Tepes(perimetral)	gl	1,00	8.900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
41.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
42.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
43.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TOTAL						***580.016.000***		***558.079.500***

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C

Carlos Cesar Centurion V
Encargado U.O.C