FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Institucion: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE U.N.A.
Lugar: SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO

Item	Cód. Catalogo	Unidad	Present.	Cant.	DESCRIPCIÓN	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez		NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY de Rafael Gonzalez Franco		RM METALURGICA-CONSTRUCCIONES de Rufo G. Marin P.	
					Lote N° 1 - Mantenimiento y Readecuacion de Techo de Estudio de Podcast	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**
					TRABAJO PRELIMINAR						
1	72101601-001	m2	Evento	39,00	Desmonte de techo de teja sin recuperacion	17.000	663.000	16.500	643.500	16.800	655.200
2	72101603-	ml	Evento	23,70	Desmonte de babeta metalica sin recuperacion	12.500	296.250	12.800	303.360	12.800	303.360
3	72131601-005	m2	Evento	8,00	Desmonte de mamposteria 0,30mts. sin recuperacion	19.000	152.000	18.000	144.000	17.500	140.000
4	72153507-002	unid	Evento	3,00	Servicio de retiro de escombro	390.000	1.170.000	400.000	1.200.000	399.000	1.197.000
5	72131601-013	unid	Evento	3,00	Limpieza final	210.000	630.000	200.000	600.000	210.000	630.000
					TECHO DE CHAPA						
6	72131601-007	m2	Evento	39,00	Estructura de fijacion correas tubulares de 40 x 50 x 2,00 (12 unidad de 3,70mts.)	50.000	1.950.000	52.000	2.028.000	48.000	1.872.000
7	72131601-007	m2	Evento	39,00	Correas tubulares para corregir curvatura 40 x 50 x 2,00 (5 unidad de 10.53mts.)	57.000	2.223.000	60.000	2.340.000	55.000	2.145.000
8	72131601-007	m2	Evento	39,00	Chapa termoacustica doble chapa con isopor de 4cm (4 unidad de 10,55mts.)	145.000	5.655.000	155.000	6.045.000	142.000	5.538.000
9	73121602-007	unid	Evento	48,00	Servicio de Herreria - Tornillo de fijacion autorroscante de 12x4"	900	43.200	980	47.040	950	45.600
10	72154031-001	unid	Evento	3,00	Servicios de soldadura en el sitio - Electrodo de 2,5	28.000	84.000	28.000	84.000	28.000	84.000
11	73121602-007	unid	Evento	24,00	Servicio de Herreria - Tarugo para pared de 8mm	350	8.400	350	8.400	350	8.400
12	73121602-007	unid	Evento	24,00	Servicio de Herreria - Tornillo tirafondo de 4"	1.800	43.200	1.850	44.400	1.650	39.600
13	72131601-007	m2	Evento	39,00	Colocacion de estructrura y chapa termoacustica	29.000	1.131.000	30.000	1.170.000	28.500	1.111.500
14	72101603-002	ml	Evento	23,70	Babeta metalica chapa n°24 con 25cm de desarrollo	45.000	1.066.500	50.000	1.185.000	46.000	1.090.200
15	72101603-002	ml	Evento	4,35	Babeta metalica chapa n°24 con 50cm de desarrollo	93.000	404.550	100.000	435.000	93.000	404.550
16	72131601-005	m2	Evento	8,00	Muro mamposteria 0,30 (parapeto)	185.000	1.480.000	200.000	1.600.000	176.000	1.408.000
17	72101607-006	m2	Evento	35,50	Revoque con hidrofugo (parapeto)	37.000	1.313.500	40.000	1.420.000	36.000	1.278.000
18	80111613-	gl	Evento	1,00	Mano de Obra Total	8.500.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.400.000	9.400.000
					TOTAL LOTE N° 1		**26.813.600**		**28.297.700**		**27.350.410**

Item	Cód. Catalogo	Unidad	Present.	Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
					Lote N° 2 - Mantenimiento y Readecuacion de Estudio de Podcast						
					TRABAJO PRELIMINAR						
1	72103003-001	m2	Evento	35,00	Demolición de tabiquería existente	29.000	1.015.000	31.148	1.090.180		
2	72103003-001	m2	Evento	12,28	Demolición de mampostería 0.15	13.000	159.640	13.178	161.826		
3	72102602-005	unid	Evento	1,00	Desmonte de puerta placa de 0.65m con recuperación	89.000	89.000	95.839	95.839		
					TABIQUERIA DE CARTON-YESO (DURLOCK)						
4	72131601-	m2	Evento	43,06	Replanteo de obra	20.000	861.200	21.564	928.546		
5	72101607-002	m2	Evento	49,88	Tabiquería doble cara de cartón-yeso (DURLOCK o similar) 30cm: incluye estructuras de fijación, lana de vidrio y banda acústica para aislación	390.000	19.453.200	419.297	20.914.534		
					PUERTAS						
6	72131601-010	unid	Evento	1,00	Abertura - Puerta placa de 4 hojas batientes de 1.30m, con cámara de aire: incluye accesorios	5.080.000	5.080.000	5.498.534	5.498.534		
7	72131601-010	unid	Evento	1,00	Abertura - Puerta placa simple de 0.90m: incluye todo los herrajes, cerraduras, bisagras, burletes y acabados en lustre.	1.771.000	1.771.000	1.916.790	1.916.790		
8	72131601-010	unid	Evento	1,00	Abertura - Puerta placa simple de 0.65m: incluye todo los herrajes, cerraduras, bisagras, burletes y acabados en lustre.	700.000	700.000	718.796	718.796		
9	73141704-002	gl	Evento	1,00	Alfombra de pelo cortado en umbral	140.000	140.000	143.759	143.759		
10	72102507-003	ml	Evento	21,48	Aislacion - Burlete de caucho 10mm x 6mm	18.000	386.640	18.689	401.440		
					PROTECCION SUPERIOR						
11	72132605-001	m2	Evento	29,29	Cielo raso de cartón-yeso (DURLOCK o similar) 20mm: incluye accesorios mencionados en las especificaciones técnicas	277.000	8.113.330	299.499	8.772.326		
					ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO INTERIOR						

12	72102507-003	m2	Evento	29,29	Planchas de espuma fonoabsor[illegible] ignífuga, lisa, color blanco, de 30mm de espesor, en planchas de 610 x 6[illegible]nm.	376.500	[illegible].685	407.318	11.930.344		
13	73141704-002	m2	Evento	30,58	Alfombra de pelo tipo bucle para alto tránsito de 5mm de espesor, adherida a la superficie con cemento de contacto.	240.000	7.339.200	246.786	7.546.716		
14	72102601-001	m2	Evento	31,85	Entramado cuadriculado de listones de madera de 5 x 5cm separados de eje a eje 72 cm tanto en vertical y horizontal	550.000	17.517.500	581.027	18.505.710		
15	72102601-001	m2	Evento	31,85	Placa de madera contrachapada de 6mm	25.000	796.250	26.356	839.439		
16	72102507-003	m2	Evento	15,84	Revestimiento de espuma fonoabsorbente ignífuga de superficie serrada color gris perla de 50mm de espesor, plancha de 610mm x 610mm	283.000	4.482.720	305.489	4.838.942		
17	72153608-001	gl	Evento	1,00	Cortinado textil de algodón de aprox. 475 gr/m2 o más, en 2 paños, fruncidos con un incremento del 50% de la superficie aparente, montados en riel de aluminio con sistema de rodamiento para su apertura y cierre.	13.000.000	13.000.000	14.330.534	14.330.534		
18	72102507-003	m2	Evento	3,96	Revestimiento inferior del tablero con planchas de espuma fonoabsorbente con tratamiento retardante a las flamas, lisa, color gris topo, de 30mm de espesor, en planchas de 500 x 500 mm, adheridas a la superficie con cemento de contacto.	344.000	1.362.240	371.378	1.470.657		
					PINTURA						
19	72131601-012	m2	Evento	45,41	Al látex interior con enduido	40.000	1.816.400	43.128	1.958.442		
20	72131601-012	m2	Evento	22,94	Acabado lustrado o barnizado superficie de placa de madera contrachapada	37.000	848.780	39.534	906.910		
					INSTALACIONES ELECTRICA						
21	72131601-001	gl	Evento	1,00	Tablero seccional, provisión y colocación de caja embutida con 6 llaves TM	750.000	750.000	778.695	778.695		
22	72131601-001	unid	Evento	16,00	Tomacorriente embutido	147.000	2.352.000	158.135	2.530.160		
23	72131601-001	unid	Evento	15,00	Boca para luces	147.000	2.205.000	158.135	2.372.025		
24	72131601-001	unid	Evento	15,00	Luces para cielo raso de 24w	102.000	1.530.000	109.816	1.647.240		
25	72131601-001	unid	Evento	15,00	Montaje de artefactos eléctricos	81.000	1.215.000	87.453	1.311.795		
26	72131601-001	unid	Evento	1,00	Circuito independiente para Aire Acondicionado tipo SPLIT	399.000	399.000	431.278	431.278		
					OTROS						
27	72101607-002	m2	Evento	7,90	Tabiquería simple 0.15 (DURLOCK o similar)	140.000	1.106.000	143.759	1.135.696		
28	72101601-001	gl	Evento	1,00	Reparacion de de filtracion de goteras y humedad en techo (Sector baño)	950.000	950.000	958.394	958.394		
29	80111613-	gl	Evento	1,00	Mano de Obra Total	33.000.000	33.000.000	37.664.453	37.664.453		
TOTAL LOTE Nº 2							**139.466.785**		**151.800.000**		
TOTALES							**166.280.385**		**180.097.700**		**27.350.410**

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE ARQUITECTURA