CUADRO DE PRECIO

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

Construcción de Empedrados en la Ciudad de Caacupé (Mano de Obra)						
BETA INGENIERIA del Ing. Oscar Tomá Benítez G., Tel. Nº 0511 - 242648 R.U.C 369747-9						
Nº		**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1		**CALLE BARRIO SANTA MARÍA**				
	1.1	Construcción de Empedrado, de 8 metros de ancho, con laterales de muro de Piedra Bruta Colocada de 0.4 metros de espesor, y altura variable; con doble pasada de plancha compactadora. Incluye movimiento de suelo.	m2	2.056,00	27.370	56.272.720
2		**CALLE Nº 8 TUPASY YKUA**				
	2.1	Construcción de Empedrado de 8 metros de ancho, con laterales con cordon de Hormigón de 0,10x0, 40x0,60 m; con doble pasada de plancha compactadora. Incluye movimiento de suelo.	m2	736,00	25.061	18.444.896
3		**CALLE COMPAÑÍA ALMADA**				
	3.1	Construcción de empedrado, de 8 metros de ancho, con los 2 laterales con Cordones de Hormigòn de 0.10x0.40x0.60; con doble pasada de plancha compactadora. incluye movimiento de suelo; con lecherada de cemento de 1 m de ancho en uno de sus lados	m2	1.056,00	25.916	27.367.296
4		**CALLE BARRIO SAN FRANCISCO**				
	4.1	Construcción de empedrado, de 8 metros de ancho, con los 2 laterales con Cordones de Hormigòn de 0.10x0.40x0.60 con doble pasada de plancha compactadora, incluye movimiento de suelo.	m2	856,00	25.738	22.031.728
5		**CALLE BARRIO SAN BLAS**				
	5.1	Construcción de Empedrado de 8 metros de ancho, con un lateral con Cordón de Hormigòn de 0.10x0.40x0,60 m. y en el otro lateral completa un Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada, con paredes de 0,40 m. de ancho y piso de 0.30 m. de espesor, luz libre de 0.60x0.60 m., relleno de juntas con mortero 1:3. Con doble pasada de plancha compactadora. Incluye movimiento de suelo.	m2	1.056,00	44.009	46.473.504
		TOTAL GENERAL DE LA OBRA (IVA INCLUIDO)				**170.590.144**