CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Poder Judicial de Canindeyu

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- AD REFERENDUM y PLURIANUAL. ID Nº 363.152

Item	Descripción	1- ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS				2- SEO S.A				3-			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	PRELIMINARES: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	162,6	3.500	569.100	Metros cuadrados	162,6	3432	558.043				
2	Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	7.900.000	7.900.000	Unidad Medida Global	1	3300000	3.300.000				
3	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	100	42.000	4.200.000	Metros cúbicos	100	79200	7.920.000				
4	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	35	350.000	12.250.000	Metros cúbicos	35	242.748	8.496.180				
5	Viga de fundacion 0.30m x 0.30m	Metro lineal	78	220.000	17.160.000	Metro lineal	78	235.356	18.357.768				
6	Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	Metro lineal	60	150.000	9.000.000	Metro lineal	60	141.504	8.490.240				
7	Viga cadena de HºAº altura de losa.	Metro lineal	77	150.000	11.550.000	Metro lineal	77	141.504	10.895.808				
8	Losas de HºAº.	Metros cúbicos	2,3	2.350.000	5.405.000	Metros cúbicos	2,3	2.176.284	5.005.453				
9	Nivelación armada de 0.30 con ladrillo común. ? 8mm. Altura variable	Metros cuadrados	66	185.000	12.210.000	Metros cuadrados	66	186.331	12.297.846				
10	Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	115,04	130.000	14.955.200	Metros cuadrados	115,04	159.060	18.298.262				
11	Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	196	95.000	18.620.000	Metros cuadrados	196	101.970	19.986.120				
12	Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	Metros cuadrados	148	58.000	8.584.000	Metros cuadrados	148	101.970	15.091.560				
13	Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	83	92.000	7.636.000	Metros cuadrados	83	101.970	8.463.510				
14	Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle)	Metro lineal	63,4	45.000	2.853.000	Metro lineal	63,4	56.338	3.571.829				
15	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	129,5	72.000	9.324.000	Metro lineal	129,5	98.155	12.711.073				
16	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,66	215.000	1.216.900	Metro lineal	5,66	370.788	2.098.660				

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

17	Escalones exteriores de mamposteria 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	14,1	70.000	987.000	Metro lineal	14,1	71.683	1.010.730				
18	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	Metro lineal	7,8	90.000	702.000	Metro lineal	7,8	71.016	553.925				
19	Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado	Metro lineal	53	25.000	1.325.000	Metro lineal	53	28.076	1.488.028				
20	Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado	Metro lineal	79	36.000	2.844.000	Metro lineal	79	28.076	2.218.004				
21	Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado	Metro lineal	67,5	30.000	2.025.000	Metro lineal	67,5	31.244	2.108.970				
22	Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	20	64.000	1.280.000	Metros cuadrados	20	75.464	1.509.280				
23	Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	Metro lineal	55	20.000	1.100.000	Metro lineal	55	24.948	1.372.140				
24	Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común (completo lado interno)	Metro lineal	45	22.000	990.000	Metro lineal	45	24.948	1.122.660				
25	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm, sobre mampostería de ladrillo laminado visto	Metro lineal	55	25.000	1.375.000	Metro lineal	55	38.280	2.105.400				
26	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	45	22.000	990.000	Metro lineal	45	38.280	1.722.600				
27	Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	60	20.000	1.200.000	Metro lineal	60	29.040	1.742.400				
28	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	108,8	55.000	5.984.000	Metros cuadrados	108,8	30.901	3.362.029				
29	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	108,8	30.000	3.264.000	Metros cuadrados	108,8	43.982	4.785.242				
30	Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	31	35.000	1.085.000	Metros cuadrados	31	30.901	957.931				
31	Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	31	38.000	1.178.000	Metros cuadrados	31	33.396	1.035.276				
32	Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	31	32.000	992.000	Metros cuadrados	31	45.778	1.419.118				
33	Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado	Metros cuadrados	108,5	33.000	3.580.500	Metros cuadrados	108,5	30.347	3.292.650				
34	Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	96,4	25.000	2.410.000	Metros cuadrados	96,4	40.762	3.929.457				
35	Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	180	16.000	2.880.000	Metros cuadrados	180	35.350	6.363.000				
36	Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	60	31.000	1.860.000	Metros cuadrados	60	43.270	2.596.200				
37	Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	33,5	40.000	1.340.000	Metros cuadrados	33,5	45.540	1.525.590				

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JUDICIAL CANINDEYU

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

38	Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	23	30.000	690.000	Metro lineal	23	17.002	391.046				
39	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura con esmalte sintético.	Metros cuadrados	120	105.000	12.600.000	Metros cuadrados	120	158.400	19.008.000				
40	Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color gris o zincalum sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido de 35mm y fijacion tornillos autoroscantes	Metros cuadrados	120	275.000	33.000.000	Metros cuadrados	120	232.320	27.878.400				
41	Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	Metro lineal	12	50.000	600.000	Metro lineal	12	17.160	205.920				
42	Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	21	40.000	840.000	Metro lineal	21	79.200	1.663.200				
43	CIELORRADO: En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	97	120.000	11.640.000	Metros cuadrados	97	112.200	10.883.400				
44	En placas de yeso a junta tomada con buñas perimetrales en baños	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000	Metros cuadrados	10	118.800	1.188.000				
45	Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 54cm	Metros cuadrados	36,4	120.000	4.368.000	Metros cuadrados	36,4	212.586	7.738.130				
46	Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal	Metros cuadrados	11	800.000	8.800.000	Metros cuadrados	11	660.000	7.260.000				
47	Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema	Metros cuadrados	96,4	85.000	8.194.000	Metros cuadrados	96,4	85.470	8.239.308				
48	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios	Metros cuadrados	18,36	50.000	918.000	Metros cuadrados	18,36	110.550	2.029.698				
49	PISO: De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	98	135.000	13.230.000	Metros cuadrados	98	120.450	11.804.100				
50	Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color verde ubatuba en aberturas	Metro lineal	4	120.000	480.000	Metro lineal	4	110.550	442.200				
51	Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color verde ubatuba en hall de acceso principal	Metro lineal	9,11	150.000	1.366.500	Metro lineal	9,11	110.550	1.007.111				
52	ZOCALOS: De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir	Metro lineal	45	35.000	1.575.000	Metro lineal	45	31.680	1.425.600				
53	Instalaciones sanitarias: En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	927.960	927.960				
54	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	927.960	927.960				
55	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	927.960	927.960				
56	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	Unidad Medida Global	1	708.840	708.840				
57	Desague pluvial: Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm -	Unidad	4	110.000	440.000	Unidad	4	132.000	528.000				
58	Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo	Metro lineal	25	35.000	875.000	Metro lineal	25	43.560	1.089.000				
59	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	2	50.000	100.000	Unidad	2	205.920	411.840				

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - JUDICIAL CANINDEYU

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

60	Agua corriente: En sanitario funcionarios	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	724.680	724.680				
61	En sanitario familiar	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	856.680	856.680				
62	En sanitario publico	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	724.680	724.680				
63	En pileta kitchenette	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	Unidad Medida Global	1	427.680	427.680				
64	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	Unidad Medida Global	1	3.247.200	3.247.200				
65	Baño uso publico: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar para jabones liquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	Unidad Medida Global	1	3.247.200	3.247.200				
66	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar para jabones liquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	Unidad Medida Global	1	3.247.200	3.247.200				
67	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil	Unidad	1	400.000	400.000	Unidad	1	1.122.000	1.122.000				
68	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	Unidad Medida Global	1	1.887.600	1.887.600				
69	INSTALACIONES ELECTRICAS: Electroductos y cableados, Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	38	105.000	3.990.000	Unidad	38	116.160	4.414.080				
70	Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	20	105.000	2.100.000	Unidad	20	116.160	2.323.200				
71	Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	3	120.000	360.000	Unidad	3	174.240	522.720				
72	Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	5	150.000	750.000	Unidad	5	464.640	2.323.200				
73	Bocas Tomas seca manos eléctrico	Unidad	3	140.000	420.000	Unidad	3	232.320	696.960				
74	Bocas Tomas para teléfono	Unidad	2	120.000	240.000	Unidad	2	174.240	348.480				
75	Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W	Unidad Medida Global	3	800.000	2.400.000	Unidad Medida Global	3	818.400	2.455.200				
76	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	950.400	950.400				
77	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	522.720	522.720				
78	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp	Unidad	21	120.000	2.520.000	Unidad	21	174.240	3.659.040				
79	Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	Unidad	1	590.000	590.000	Unidad	1	1.900.800	1.900.800				

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

80	Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente	Unidad	25	410.000	10.250.000	Unidad	25	376.200	9.405.000				
81	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lamparas 2 x 9w bajo consumo	Unidad	4	240.000	960.000	Unidad	4	114.180	456.720				
82	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. Diseño a definir según muestra	Unidad	8	500.000	4.000.000	Unidad	8	100.320	802.560				
83	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección	Metro lineal	33,6	205.000	6.888.000	Metro lineal	33,6	63.360	2.128.896				
84	ABERTURA DE MADERA: Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,10m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3)	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	Unidad	2	1.543.740	3.087.480				
85	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,10m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4)	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	1.543.740	1.543.740				
86	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	Costo por Mil	1	1.250.000	1.250.000	Costo por Mil	1	989.990	989.990				
87	Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,30 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1)	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	Unidad	1	4.884.000	4.884.000				
88	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,3Ç0m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2)	Unidad	1	2.150.000	2.150.000	Unidad	1	4.488.000	4.488.000				
89	Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas fijas y seis de protección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	Unidad	2	2.904.000	5.808.000				
90	Ventana - V2 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.716.000	1.716.000				
91	Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3)	Unidad	4	418.000	1.672.000	Unidad	4	1.056.000	4.224.000				
92	PINTURA: Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	80,85	18.000	1.455.300	Metros cuadrados	80,85	25.080	2.027.718				
93	Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	Metros cuadrados	62	75.000	4.650.000	Metros cuadrados	62	25.080	1.554.960				
94	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	27	17.000	459.000	Metros cuadrados	27	25.080	677.160				
95	De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico	Metros cuadrados	33,5	25.000	837.500	Metros cuadrados	33,5	23.760	795.960				
96	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	108,5	13.000	1.410.500	Metros cuadrados	108,5	23.760	2.577.960				
97	De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	108,5	25.000	2.712.500	Metros cuadrados	108,5	23.760	2.577.960				
98	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	5,25	25.000	131.250	Metros cuadrados	5,25	39.600	207.900				
99	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo (VER DETALLE)	Metros cuadrados	48,12	270.000	12.992.400	Metros cuadrados	48,12	293.040	14.101.085				
100	Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras,herrajes especificos, cerraduras cromadas-.	Unidad	6	600.000	3.600.000	Unidad	6	369.600	2.217.600				

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

101	Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	264.750	529.500	Unidad	2	2.376.000	4.752.000				
102	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración)	Unidad	1	160.000	160.000	Unidad	1	2.178.000	2.178.000				
103	Manijones para acceso principal - según diseño el par	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	726.000	1.452.000				
104	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	6	100.000	600.000	Unidad	6	130.680	784.080				
105	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	349.800	349.800				
106	Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	87.000	87.000	Unidad	1	290.400	290.400				
107	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	9	90.000	810.000	Unidad	9	217.800	1.960.200				
108	Cartel 150cmx25cm interior colgante	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	640.200	640.200				
	Total				385.016.150				422.729.743				

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú