Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 24/04/2013

LCO Nº 07/2013 - CONSTRUCCION ADOQUINADO SOBRE LA CALLE CORONEL LIRIO Bº SAN ALFONSO

					SANCHEZ CONSTRUCCIONES		FC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CON CUNETA SOBRE LA CALLE CORONEL LIRIO - BARRIO SAN ALFONSO-TRAMO 1								
1	72131601-002	**Preparación de obra**						
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	1068	1.000	1.068.000	2.000	2.136.000
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	1068	2.500	2.670.000	5.000	5.340.000
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**						
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	1068	75.000	80.100.000	65.000	69.420.000
3	72101703-004	**Cordón de hormigón**						
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE HºS	ml	296	20.000	5.920.000	25.000	7.400.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	296	1.000	296.000	1.500	444.000
		CUNETA A CIELO ABIERTO						
4	72131601-005	**Mamposteria**						
4.1		Mamposteria de 0,30	m2	236,8	120.000	28.416.000	180.000	42.624.000
4.2		Base de Hº Simple	m3	17,76	1.000.000	17.760.000	1.400.000	24.864.000
4.3		Rampa para minusválidos (1,5x1)= 4 unidades	m2	6	80.000	480.000	35.000	210.000
		ALCANTARILLA TUBULAR DE 0,80 X 7,00 = 2 UNIDADES						
4.4		Hormigón Simple	m3	1,8	1.000.000	1.800.000	1.400.000	2.520.000
4.5		Mamposteria de 0,30	m2	11	135.000	1.485.000	180.000	1.980.000
4.6		Tubo de 0,80 de Diámetro con Colocación	un	14	1.000.000	14.000.000	450.000	6.300.000
5	72131601-013	**Limpieza de obra**						
5.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1068	400	427.200	1.500	1.602.000
		TOTAL OFERTA GS.				**154.922.200**		**165.340.000**

					SANCHEZ CONSTRUCCIONES		FC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CON CUNETA SOBRE LA CALLE CORONEL LIRIO - BARRIO SAN ALFONSO-TRAMO 2								
1	72131601-002	**Preparación de obra**						
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	1327	1.000	1.327.000	2.000	2.654.000
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	1327	2.500	3.317.500	5.000	6.635.000
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**						
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	1327	75.000	99.525.000	65.000	86.255.000
3	72101703-004	**Cordón de hormigón**						
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE HºS	ml	369	20.000	7.380.000	25.000	9.225.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	369	1.000	369.000	1.500	553.500
		CUNETA A CIELO ABIERTO						
4	72131601-005	**Mamposteria**						
4.1		Mamposteria de 0,30	m2	295,36	120.000	35.443.200	175.000	51.688.000
4.2		Base de Hº Simple	m3	22,152	1.000.000	22.152.000	1.400.000	31.012.800
4.3		Rampa para minusválidos (1,5x1)= 4 unidades	m2	6	80.000	480.000	35.000	210.000
		ALCANTARILLA TUBULAR DE 0,80 X 7,00 = 2 UNIDADES						
4.4		Hormigón Simple	m3	1,8	1.000.000	1.800.000	1.400.000	2.520.000
4.5		Mamposteria de 0,30	m2	11	135.000	1.485.000	180.000	1.980.000
4.6		Tubo de 0,80 de Diámetro con Colocación	un	14	1.000.000	14.000.000	450.000	6.300.000
5	72131601-013	**Limpieza de obra**						
5.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1327	400	530.800	1.400	1.857.800
		TOTAL OFERTA GS.				**188.309.500**		**201.391.100**

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Jaime Maria Mora
Abogado
MAL. Nº 13.131

Lic. ROSA B. ZARAS
Jefe de Mesa de Entrada
Gobernación de Ñeembucú