Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS

C.D. Nº 4/2019 "Construcción de aula de 5.80x6.80 con techo de tejas en la Escuela Básica Nº 427 "AVAY" con ID Nº: 357.881

OFERENTE					SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN - RUC N° 1513152-1.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Construcción de aula de 5.80x6.80 con techo de tejas en la Escuela Básica Nº 427 "AVAY"**	Unidad Medida Global	1	0	0
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.000	254.800
1.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.500	477.750
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
1.3		**Estructura de Hº Aº**				
1.3.1		Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	0,82	1.500.000	1.230.000
1.3.2		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	2.000.000	4.340.000
1.4		**Muros de Nivelación**				
1.4.1		de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	200.000	720.000
1.4.2		de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	180.000	1.350.000
1.4.3		de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	250.000	150.000
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000
1.6		**Aislación asfatica de paredes**	Metros cuadrados	6,4	62.000	396.800
1.7		**Muros de Elevación**				

1.7.1	72131601-002	de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	80.000	272.000
1.7.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	150.000	5.175.000
1.7.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000
1.7.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	100.000	3.430.000
1.7.5		envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	15.000	180.000
1.8		**PILARES: de 0,45*0,45 visto para corredor**	**Metro lineal**	**6,6**	110.000	726.000
1.9		**Techo**				
1.9.1		de teja y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	290.000	26.245.000
1.9.2		viga de madera y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.10		**Revoques**				
1.10.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	25.000	1.607.500
1.10.2		de viga cumbre de Hº Aº	Metros cuadrados	10,3	30.000	309.000
1.11		**Contrapiso de Hº de cascotes**	Metros cuadrados	58	35.000	2.030.000
1.12		**Piso de cerámica Asmaltada**	Metros cuadrados	58	80.000	4.640.000
1.13		**Zócalo Asmaltado**	Metro lineal	34	28.000	952.000
1.14		**ABERTURAS DE MADERA: puerta madera de 1,20*2,10**	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
1.15		**ABERTURAS METÁLICAS: ventanas tipo balancines**	Metros cuadrados	6,84	340.000	2.325.600
1.16		**Alfeizar de Ventanas: de revoque 1:3 (cemento - arena)**	Metro lineal	5	30.000	150.000
1.17		**PINTURAS**				
1.17.1		de paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000
1.17.2		de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.000	214.200
1.17.3		de viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
1.17.4		de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	30.000	205.200

1.17.5	72131601-002	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	18.000	2.003.400
1.17.6		de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	40.000	3.620.000
1.17.7		de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
1.18		**vidrios dobles**	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000
1.19		**DESAGÜE PLUVIAL: canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33cm**	Metro lineal	23	70.000	1.610.000
1.20		**Instalación Eléctrica**	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
1.21		**Artefactos eléctricos**	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
1.22		**MOBILIARIOS**				
1.22.1		Pizarra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.22.2		**Guarda de obra**	Metros cuadrados	38	40.000	1.520.000
1.23		**LIMPIEZA FINAL**	Metros cuadrados	60	5.000	300.000
				Precio Total		**89.027.250**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta