CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: BLOQUE DE AULAS
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD CURUGUATY
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
2.0	72103003-001	DEMOLICION				0
2.1		De pared	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
3.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
3.1		Zapata de Hormigon Armado	m3	30,72	1.200.000	36.864.000
3.2		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	10,81	1.200.000	12.972.000
3.3		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	7,20	1.200.000	8.640.000
3.4		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	14,89	1.200.000	17.868.000
3.5		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	6,12	1.200.000	7.344.000
3.6		Losa	m3	33,21	1.200.000	39.852.000
4.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0
4.1		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	78,00	68.000	5.304.000
4.2		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	480,00	35.000	16.800.000
5.0	72131601-006	AISLACION				0
5.1		Aislación horizontal de paredes	m2	65,00	17.000	1.105.000
6.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	440,00	210.000	92.400.000
7.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0
7.1		Pared: a dos capas, filtrado	m2	960,00	8.500	8.160.000
7.2		Recuadro de vigas	ml	326,00	7.200	2.347.200
7.2		Losa	m2	332,10	10.000	3.321.000
7.3		Recuadro de pilares	ml	112,00	7.500	840.000
8.0		CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	684,18	18.000	12.315.240
9.0	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS				0
9.2		Piso ceramico	m2	684,18	40.000	27.367.200
9.3		Zocalo	ml	238,90	14.000	3.344.600
9.4	72131601-005	GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	206,90	38.000	7.862.200
11.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0
11.2		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	6,00	150.000	900.000
11.4		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y				0
		colocación)	un	6,00	750.000	4.500.000
12.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0
12.1		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	72,00	160.000	11.520.000
14.0	72102304-002	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación				0
14.1		Caño PVC 1. 1/4"	ml	68,00	16.000	1.088.000
14.2		Caño PVC 1"	ml	38,00	15.000	570.000
14.3		Caño PVC 3/4"	ml	29,00	7.000	203.000
14.4		Caño PVC 1/2"	ml	30,00	6.200	186.000
14.6		Canilla de patio de 3/4"	un	4,00	18.000	72.000
15.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0
15.1		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	180,90	66.000	11.939.400
15.2		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	12,00	120.000	1.440.000
15.3		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	28.000	1.736.000
16.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0
16.1		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
16.2		Tablero General	un	1,00	860.000	860.000
16.3		Boca de luz	boca	46,00	35.000	1.610.000
16.4		Toma corriente	boca	12,00	35.000	420.000
16.5		Ventilador de techo	un	12,00	340.000	4.080.000
16.6		Linea para ventilador	boca	12,00	38.000	456.000
16.7		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	40,00	80.000	3.200.000
16.8		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	6,00	70.000	420.000
17.0	73141502-001	VIDRIOS				0
17.1		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	72,00	260.000	18.720.000
18.0	44111906-001	PIZARRA				0
18.1		De Acrilico	un	6,00	1.200.000	7.200.000
19.0	72102401-002	PINTURA DE:				0
19.1		Texturado de pilares	gl	1,00	8.600.000	8.600.000
19.2		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	770,21	25.000	19.255.250
19.3		Pared, al acrilico, incluye enduido	m2	960,00	49.000	47.040.000
19.4		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	72,00	35.000	2.520.000
20.0	73121602-007	PORTICO DE ACCESO				0
20.1		De Ho Ao	gl	1,00	37.357.910	37.357.910
21.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
22.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.400.000	1.400.000
23.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	1.800.000	1.800.000
		TOTAL GENERAL				**500.000.000**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO

Carlos O. Centurion Villalba