Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail - municipalidadcmiranda@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación por Contratación Diretca N° 06/2023 "REFACCIONES VARIAS EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA" ID N° 434.184

		OFERENTE N°01: EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ				OFERENTE N°02: FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO				OFERENTE N°03: MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mamposteria (Pilar de mampostería de ladrillo común de 45x45cm. Para acometida)	Metro lineal	2	210.000	420.000	Metro lineal	2	203.280	406.560	Metro lineal	2	168.000	336.000
2	Ampliacion de red electrica (Provisión e instalación de caño galvanizado de 2" x6 metros)	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	484.000	484.000	Unidad	1	400.000	400.000
3	Ampliacion de red electrica (Provisión e instalación de Jabalina de cobre de 5/8 x 2mts.)	Unidad	3	60.000	180.000	Unidad	3	58.080	174.240	Unidad	3	48.000	144.000
4	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de tablero externo de metal con placa de montaje de 50x40x25. Puesto de medición)	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	Unidad	1	2.712.593	2.712.593	Unidad	1	2.241.800	2.241.800
5	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de Tablero metálico de 36 módulos c/ barras RST +N+T.Para tablero general)	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	Unidad	1	3.730.218	3.730.218	Unidad	1	3.082.810	3.082.810
6	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación Tablero metálico de 24 módulos c/ barras RST +N+T.Tableros seccionales 1 al 5)	Unidad	1	3.400.000	3.400.000	Unidad	1	3.326.885	3.326.885	Unidad	1	2.749.475	2.749.475
7	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de alimentación con cable NYY de 4x25mm de acometida hasta el tablero principal)	Metro lineal	20	315.000	6.300.000	Metro lineal	20	304.920	6.098.400	Metro lineal	20	252.000	5.040.000
8	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Provisión e instalación de alimentación aérea con cable preensamblado 4x25mm desde línea eléctrica hasta acometida.(Puesto de medición))	Metro lineal	30	50.000	1.500.000	Metro lineal	30	48.400	1.452.000	Metro lineal	30	40.000	1.200.000
9	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de alimentación aéreo con cable NYY de 4x10mm de tablero general a seccional)	Metro lineal	85	70.000	5.950.000	Metro lineal	85	67.760	5.759.600	Metro lineal	85	56.000	4.760.000
10	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e Instalación de alimentador de tierra BT cable 1X10mm2 NYY(de gabinete a TGD-Tablero general de distriución.Desde tablero general a tableros seccionales)	Metro lineal	105	42.000	4.410.000	Metro lineal	105	39.846	4.183.830	Metro lineal	105	32.932	3.457.860
11	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de Disyuntor termomagnético tripolar de 3x100.Para puesto de medición y tablero general)	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	Unidad	2	1.064.800	2.129.600	Unidad	2	879.995	1.759.990
12	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de Disyuntor termomagnético tripolar de 3x40. En tablero general y seccional)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	484.000	968.000	Unidad	2	400.000	800.000
13	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de Disyuntor diferencial tripolar de 3x40. En tablero general y seccional)	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	484.000	484.000	Unidad	1	400.000	400.000
14	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión de Disyuntor termomagnético unipolar de 1x10 En tablero seccional)	Unidad	5	120.000	600.000	Unidad	5	116.160	580.800	Unidad	5	96.000	480.000
15	Instalacion de artefactos de energia electrica (Provisión de Disyuntor termomagnético unipolar de 1x16)	Unidad	4	150.000	600.000	Unidad	4	145.200	580.800	Unidad	4	120.000	480.000
16	Servicio desmontaje y montaje de Sistemas electricos (Desmontaje de instalación eléctrica existente de aulas, sanitarios y galerías)	Unidad	6	200.000	1.200.000	Unidad	6	193.600	1.161.600	Unidad	6	160.000	960.000
17	Instalacion de artefactos de energia electrica (Alimentación de los circuitos de luces para aulas.)	Unidad	26	110.000	2.860.000	Unidad	26	106.480	2.768.480	Unidad	26	88.000	2.288.000
18	Instalacion de artefactos de energia electrica (Alimentación de los circuitos de luces para galerías)	Unidad	16	110.000	1.760.000	Unidad	16	106.480	1.703.680	Unidad	16	88.000	1.408.000
19	Instalacion de artefactos de energia electrica (Alimentación de los circuitos para toma corriente para aulas.)	Unidad	32	110.000	3.520.000	Unidad	32	106.480	3.407.360	Unidad	32	88.000	2.816.000

20	Ampliacion de red electrica (Alimentación de los circuitos para ventiladores para aulas.)	Unidad	8	500.000	4.000.000	Unidad	8	484.000	3.872.000	Unidad	8	400.000	3.200.000
21	Ampliacion de red electrica (Alimentación de los circuitos para aire acondicionado para aulas.)	Unidad	4	250.000	1.000.000	Unidad	4	242.000	968.000	Unidad	4	200.000	800.000
22	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Provisión e instalación de luminaria colgante con lámpara tipo led 1x100(luz fría) para aulas)	Unidad	24	250.000	6.000.000	Unidad	24	242.000	5.808.000	Unidad	24	200.000	4.800.000
23	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Provisión e instalación de luminaria colgante con lámpara tipo led 1x40(luz fría) para baño y depósito)	Unidad	2	150.000	300.000	Unidad	2	145.200	290.400	Unidad	2	120.000	240.000
24	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion(Provisión e instalación de luminaria colgante con lámpara tipo led 1x40(luz fría) para galerías)	Unidad	16	150.000	2.400.000	Unidad	16	145.200	2.323.200	Unidad	16	120.000	1.920.000
25	Instalacion de artefactos de energia electrica (Provisión e instalación de tomacorriente)	Unidad	31	70.000	2.170.000	Unidad	31	67.760	2.100.560	Unidad	31	56.000	1.736.000
26	Servicio de retiro de escombro (Limpieza final)	Metros cuadrados	236	5.000	1.180.000	Metros cuadrados	236	5.808	1.370.688	Metros cuadrados	236	4.800	1.132.800
27	Preparacion de obra (Limpieza y preparación de terreno)	Metros cuadrados	144	5.000	720.000	Metros cuadrados	144	5.808	836.352	Metros cuadrados	144	4.800	691.200
28	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	144	6.000	864.000	Metros cuadrados	144	5.808	836.352	Metros cuadrados	144	4.800	691.200
29	Servicio de Excavación Estructural (Excavación para zapatas y fundacón de PBC)	Metros cúbicos	8,5	50.000	425.000	Metros cúbicos	8,5	48.400	411.400	Metros cúbicos	8,5	40.000	340.000
30	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Zapata de H°A° de 1,00 x1,00. Profundidad 80cm.Base de tinglado)	Metros cúbicos	1	2.300.000	2.300.000	Metros cúbicos	1	2.226.400	2.226.400	Metros cúbicos	1	1.839.990	1.839.990
31	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (Techo de chapa galvanizada Nº 26 en cubierta abovedada de estructura de varilla torsionada .Incluye columnas,vigas,correas y guardavientos. Ver detalle de planos. Incluye pintura sintetica con dos capas de anticorrosivo.)	Metros cuadrados	144	250.000	36.000.000	Metros cuadrados	144	245.700	35.380.800	Metros cuadrados	144	200.000	28.800.000
32	Servicio de instalacion de chapa (Cenefa laterales de chapa doblada desarrollo 33cm)	Metro lineal	40	95.000	3.800.000	Metro lineal	40	91.960	3.678.400	Metro lineal	40	76.000	3.040.000
33	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Hormigonado de columnas de tinglado hasta altura de 2,00m)	Metros cúbicos	0,5	1.200.000	600.000	Metros cúbicos	0,5	1.161.600	580.800	Metros cúbicos	0,5	960.000	480.000
34	Revoques (Revoque fino de columna de TINGLADO ABIERTO)	Metros cuadrados	20	36.000	720.000	Metros cuadrados	20	34.848	696.960	Metros cuadrados	20	28.800	576.000
35	Servicio de pintura (Pintura de columnas de tinglado hasta altura de 2,00m)	Metros cuadrados	20	32.000	640.000	Metros cuadrados	20	30.976	619.520	Metros cuadrados	20	25.600	512.000
36	Servicio de Excavación Estructural (Fundación de piedra bruta colocada para mural y escenario)	Metros cúbicos	4,2	400.000	1.680.000	Metros cúbicos	4,2	387.200	1.626.240	Metros cúbicos	4,2	320.000	1.344.000
37	Colocacion de hormigon armado (Zapata de H°A° de 0,60 x0,60. Profundidad 80cm.Base de mural de escenario)	Metros cúbicos	0,5	2.300.000	1.150.000	Metros cúbicos	0,5	2.226.400	1.113.200	Metros cúbicos	0,5	1.839.990	919.995
38	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Columna de H°A° de 20x30cm.Mural de escenario)	Metros cúbicos	0,6	2.300.000	1.380.000	Metros cúbicos	0,6	2.226.400	1.335.840	Metros cúbicos	0,6	1.839.990	1.103.994
39	Asentamiento / Cimiento de Hormigon (Encadenado inferior de 13x27cm.Mural de escenario)	Metro lineal	12	100.000	1.200.000	Metro lineal	12	101.640	1.219.680	Metro lineal	12	84.000	1.008.000
40	Asentamiento / Cimiento de Hormigon (Encadenado inferior de 13x27cm.Mural de escenario)	Metro lineal	12	105.000	1.260.000	Metro lineal	12	101.640	1.219.680	Metro lineal	12	84.000	1.008.000
41	Construcción de muro perimetral (Muro de Elevación De 15cm visto a una cara de ladrillo prensado.Dos: 1:2:10.Mural de escenario)	Metros cuadrados	6	153.000	918.000	Metros cuadrados	6	148.684	892.104	Metros cuadrados	6	122.880	737.280
42	Construcción de muro perimetral (Muro de Elevación De 15cm revocado ambas caras de ladrillo prensado.Dos: 1:2:10.Mural de escenario)	Metros cuadrados	16	145.000	2.320.000	Metros cuadrados	16	140.360	2.245.760	Metros cuadrados	16	116.000	1.856.000
43	Construcción de muro perimetral (Muro de Elevación De 30cm revocado ambas caras de ladrillo prensado.Dos: 1:2:10.Escenario)	Metros cúbicos	5	190.000	950.000	Metros cúbicos	5	183.920	919.600	Metros cúbicos	5	152.000	760.000
44	Relleno y compactacion de terreno (Relleno y apisonado en escenario)	Metros cúbicos	12	36.000	432.000	Metros cúbicos	12	34.848	418.176	Metros cúbicos	12	28.800	345.600
45	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de Hº de cascotes.Incluye escenario rampa y escalera)	Metros cuadrados	25	32.000	800.000	Metros cuadrados	25	30.976	774.400	Metros cuadrados	25	25.600	640.000
46	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta alisada.Incluye escenario rampa y escalera)	Metros cuadrados	25	35.000	875.000	Metros cuadrados	25	34.848	871.200	Metros cuadrados	25	28.800	720.000
47	Restauracion o reparacion de pisos (Reparación de piso de escenario existente con carpeta alisada)	Metros cuadrados	42	35.000	1.470.000	Metros cuadrados	42	34.848	1.463.616	Metros cuadrados	42	28.800	1.209.600
48	Revoques (Revoque fino de escenario)	Metros cuadrados	18	35.000	630.000	Metros cuadrados	18	34.848	627.264	Metros cuadrados	18	28.800	518.400
49	Revoques (Revoque fino de mural de escenario)	Metros cuadrados	60	36.000	2.160.000	Metros cuadrados	60	34.848	2.090.880	Metros cuadrados	60	28.800	1.728.000

50	Servicio de pintura (Pintura de pared revocada)	Metros cuadrados	40	30.000	1.200.000	Metros cuadrados	40	29.040	1.161.600	Metros cuadrados	40	24.000	960.000
51	Servicio de pintura (Pintura de ladrillo visto con silicona.Incluye pared exterior y pilares)	Metros cuadrados	6	30.000	180.000	Metros cuadrados	6	29.040	174.240	Metros cuadrados	6	24.000	144.000
52	Servicio de pintura (Pintura de escenario.)	Metros cuadrados	80	25.000	2.000.000	Metros cuadrados	80	24.200	1.936.000	Metros cuadrados	80	20.000	1.600.000
53	Servicio de pintura (Pintura de piso de tinglado abierto. No incluye escenario)	Metros cuadrados	200	21.000	4.200.000	Metros cuadrados	200	22.264	4.452.800	Metros cuadrados	200	18.400	3.680.000
54	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente)	Metro lineal	30	50.000	1.500.000	Metro lineal	30	48.400	1.452.000	Metro lineal	30	40.000	1.200.000
55	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Instalación de tablero metálico monofásico de 6 modulos)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.161.600	1.161.600	Unidad	1	959.995	959.995
56	Instalacion de artefactos de energia electrica (Alimentación de los circuitos de luces)	Unidad	15	125.000	1.875.000	Unidad	15	121.000	1.815.000	Unidad	15	100.000	1.500.000
57	Instalacion de artefactos de energia electrica (Alimentación de los circuitos de tomacorriente)	Unidad	3	125.000	375.000	Unidad	3	121.000	363.000	Unidad	3	100.000	300.000
58	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Artefactos fluorescentes led de 1x100)	Unidad	15	250.000	3.750.000	Unidad	15	242.000	3.630.000	Unidad	15	200.000	3.000.000
59	Instalacion de artefactos de energia electrica (Tomacorriente)	Unidad	3	125.000	375.000	Unidad	3	121.000	363.000	Unidad	3	100.000	300.000
60	Instalacion de artefactos de energia electrica (Instalación de fotocelula)	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	242.000	242.000	Unidad	1	200.000	200.000
61	Instalacion de artefactos de energia electrica (Instalación de jabalina)	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	484.000	484.000	Unidad	1	400.000	400.000
62	Instalacion de artefactos de energia electrica (Provisión e instalación de disyuntor unipolar de 1 x 16 A.)	Unidad	1	170.000	170.000	Unidad	1	164.560	164.560	Unidad	1	136.000	136.000
63	Instalacion de artefactos de energia electrica (Provisión e instalación de disyuntor unipolar de 1 x 10 A)	Unidad	2	170.000	340.000	Unidad	2	164.560	329.120	Unidad	2	136.000	272.000
64	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado. Rampas de acceso.Incluye caminero central de acceso)	Metros cuadrados	70	150.000	10.500.000	Metros cuadrados	70	145.200	10.164.000	Metros cuadrados	70	120.000	8.400.000
65	Construccion de desague pluvial (Canal abierto para desague pluvial de 80cm de ancho y 25 cm de profundidad. Incluye excavación mampuesto de ladrillo y carpeta alisada)	Metro lineal	22	150.000	3.300.000	Metro lineal	22	145.200	3.194.400	Metro lineal	22	120.000	2.640.000
66	Cartel acrilico con soporte (Cartel de obra)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.161.600	1.161.600	Unidad	1	959.997	959.997
67	Servicio de retiro de escombro (Limpieza final)	Metros cuadrados	144	6.000	864.000	Metros cuadrados	144	5.808	836.352	Metros cuadrados	144	4.800	691.200
	TOTAL GENERAL				**157.623.000**				**154.015.390**				**126.845.186**

Denise Paola Casco Gimenez
Responsable de UOC
Municipalidad de Capitán Miranda

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
U.O.C.