LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 1						
	BARRIAL N° 8						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**PLANTA BAJA**						
1	Demolición de revoques con problemas de humedad en varios sectores, colocación de revestimiento cementício impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	60.857	m2.	1	57.600	57.600	-5%
2	Prov. y coloc. de techo de chapa translucida sobre estructura de caños metálico de 30x30mm. sujetas a las paredes adyacentes en 3 caras y apoyada en la 4ta. por medio de una base de caño siguiendo pendiente de techo lateral. Acabado de la estructura metálica con pintura sintética previo tratamiento con antióxido. (ver detalle Nº1)	249.533	m2.	1	227.840	227.840	-9%
3	Prov. y colocación de mamparas de eucatex con puerta de 0,80 y ventana corrediza de 1,50x1,00 de vidrio templado de 6mm. Incolor. (Ver detalle Nº1)	202.156	m2.	1	204.800	204.800	1%
4	Pintura de paredes con látex acrílico exterior en fachada posterior, área de escalera y quincho, previa limpieza de paredes con cepillo y lavandina y/o reparación de revoques con problemas de humedad.	20.500	m2.	1	17.920	17.920	-13%
B	**PLANTA ALTA**						
5	Desmontar abertura corrediza de vidrio templado de 8mm. Dim.:1,8x2,10	160.630	un	1	128.000	128.000	-20%
6	Prov. y coloc. de vidrio templado de 8mm. Fijo incoloro (de piso a viga)con estructura de aluminio anodizado h: 2,50mts. (ver detalle Nº2)	621.255	m2.	1	576.000	576.000	-7%
7	Prov. y coloc. de abertura corrediza de vidrio templado de 1,05x1,05 (ver detalle Nº2)	496.833	un.	1	512.000	512.000	3%
	TOTAL					**1.724.160**	

Econ. Guido Fatburgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Dennis Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 2						
	SEDE CENTRAL - BLOQUE 1						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
B	**REPARACIONES VARIAS**						
B1	**PLANTA BAJA**						
1	Pintura de Señalitica para estacionamiento. Pintura 100% acrílica para señalamiento de transito, con excelente adherencia y flexibilidad, resistente a la abrasión, agua e intemperie, con acabado mate.	7.227	Ml	1	6.400	6.400	-11%
2	Pintura para los antisolares de metal de la fachada principal y posterior del edificio.	23.400	m2.	1	23.040	23.040	-2%
3	Remoción de bacha losa en baño	21.737	Und.	1	19.200	19.200	-12%
4	Provisión y colocación de bacha losa con sus conecciones	222.058	m2.	1	204.800	204.800	-8%
5	Provisión y colocación de canilla lavatorio	222.826	m2.	1	204.800	204.800	-8%
6	Provisión y colocación de canilla monocomando color cromo	270.000	Und.	1	230.400	230.400	-15%
	TOTAL					**688.640**	

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Dahmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 3						
	SEDE CENTRAL - BLOQUE 3						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**REPARACIONES VARIAS**						
A1	**PLANTA BAJA**						
1	Pintura para los antisolares de metal de la fachada principal , lateral y posterior del edificio.	25.627	m2.	1	23.040	23.040	-10%
	TOTAL					**23.040**	

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Darmen Doldán L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

455

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 4						
	SEDE CENTRAL - BLOQUE 8 ADMINISTRATIVO						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**ALBAÑILERÍA**						
A2	**PLANTA BAJA - DENUNCIAS PENALES**						
1	Provisión y colocación de vidrio templado incoloro de 8mm con perfilería de aluminio	1.137.467	m2.	1	798.720	798.720	-30%
A1	**2DO PISO - ARCHIVO**					-	
2	Demolición de piso	11.643	m2.	1	8.960	8.960	-23%
3	Demolición de carpeta existente	11.367	m2.	1	8.960	8.960	-21%
4	Provisión y colocación de carpeta para piso	22.165	m2.	1	24.320	24.320	10%
5	Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semi-flexible (de 2 componentes polvo y liquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. Terminación con pintura al látex.	46.473	m2.	1	44.800	44.800	-4%
6	Provisión y colocación de piso cerámico porcelanato	127.093	m2.	1	108.800	108.800	-14%
	TOTAL					**994.560**	

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Darlovin Doldán L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 5						
	UNIDAD ESPECIALIZADA MEDIO AMBIENTE						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**ALBAÑILERÍA**						
A1	**PLANTA BAJA**						
1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	95.865	m2.	1	89.600	89.600	-7%
2	Provisión y colocación de cisterna, incluye remoción de la cisterna deteriorada	76.463	Gl	1	57.600	57.600	-25%
A2	**PRIMER PISO**					-	
3	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	95.865	m2.	1	89.600	89.600	-7%
4	Reparación de puerta metálica, cambio de chapa, incluye pintura base antioxido y pintura sintética mate	171.833	Gl	1	153.600	153.600	-11%
5	Reparación de piso	100.267	m2.	1	96.000	96.000	-4%
6	Provisión y colocación de fallebas	32.230	UNID.	1	29.440	29.440	-9%
A3	**SEGUNDO PISO**					-	
7	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	95.865	m2.	1	89.600	89.600	-7%
8	Provisión y colocación de fallebas	32.230	UNID.	1	32.000	32.000	-1%
9	Provisión y colocación de tapa para inodoro	61.833	UNID.	1	57.600	57.600	-7%
A4	**TERCER PISO**					-	
10	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	95.865	m2.	1	89.600	89.600	-7%
11	Provisión y colocación de fallebas	32.230	UNID.	1	32.000	32.000	-1%
12	Reparación de cisterna baño (Despacho)	31.696	UNID.	1	35.840	35.840	13%
13	Reparación de persiana	106.433	UNID.	1	102.400	102.400	-4%
A5	**CUARTO PISO**					-	
14	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	95.865	m2.	1	89.600	89.600	-7%
15	Provisión y colocación de fallebas	32.230	UNID.	1	32.000	32.000	-1%
16	Desmonte de tejas españolas, colocación de aislante de PVC y nueva colocación de tejas	91.993	m2.	1	89.600	89.600	-3%
17	Remoción de alfombra existente	11.733	m2.	1	8.250	8.250	-30%
18	Provisión y colocación de alfombra multipiso [illegible]	24.930	m2.	1	29.900	29.900	20%

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. Jefe Adm. Financiero
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Damen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección de Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	TOTAL ALBAÑILERÍA					**1.204.230**	
B	**PINTURA**					-	
B1	**FACHADA PRINCIPAL**					-	
19	Pintura látex acrílico para exterior en paredes(colores a definir por la DOP)	21.996	m2.	1	20.480	20.480	-7%
20	Pintura al esmalte sintético de portón de acceso vehicular (colores a definir por la DOP)	23.228	m2.	1	20.480	20.480	-12%
21	Pintura al esmalte sintético de portón de barandas (colores a definir por la DOP)	23.228	ml	1	20.480	20.480	-12%
B2	**FACHADA POSTERIOR**					-	
22	Pintura látex acrílico para exterior en paredes(colores a definir por la DOP)	22.015	m2.	1	15.360	15.360	-30%
23	Pintura al esmalte sintético de portón de barandas (colores a definir por la DOP)	23.228	ml	1	20.480	20.480	-12%
B2	**PLANTA BAJA**					-	
24	Pintura al oleo hasta 1,50mts. de altura (color gris claro)	19.353	m2.	1	19.200	19.200	-1%
25	Pintura al látex para interiores . (color gris claro)	20.443	m2.	1	15.360	15.360	-25%
26	Pintura de aberturas de madera con esmalte	20.520	m2.	1	20.480	20.480	0%
27	Pintura interior al látex acrílico.(cielo raso)	20.268	m2.	1	15.360	15.360	-24%
28	Pintura de aberturas de metal con esmalte	23.228	m2.	1	20.480	20.480	-12%
B3	**PRIMER PISO**					-	
29	Pintura al látex para interiores . (color gris claro)	20.443	m2.	1	15.360	15.360	-25%
30	Pintura de aberturas de madera con esmalte	20.443	m2.	1	20.480	20.480	0%
31	Pintura interior al látex acrílico.(cielo raso)	20.110	m2.	1	15.360	15.360	-24%
B4	**SEGUNDO PISO**					-	
32	Pintura al látex para interiores . (color gris claro)	45.610	m2.	1	15.360	15.360	-66%
33	Pintura de aberturas de madera con esmalte	24.417	m2.	1	20.480	20.480	-16%
34	Pintura interior al látex acrílico.(cielo raso)	34.067	m2.	1	15.360	15.360	-55%
B5	**TERCER PISO**					-	
35	Pintura al látex para interiores . (color gris claro)	20.443	m2.	1	15.360	15.360	-25%
36	Pintura de aberturas de madera con esmalte	20.520	m2.	1	20.480	20.480	0%
37	Pintura interior al látex acrílico.(cielo raso)	20.268	m2.	1	15.360	15.360	-24%

TOTAL ALBAÑILERÍA	**1.204.230**
TOTAL PINTURA	**341.760**
TOTAL LOTE 5	**1.545.990**

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Darmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 6						
	SEDE DELITOS ECONÓMICOS						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO**						
A1	**PLANTA BAJA**						
1	Cartel "Salida" de Emergencia	315.333	Unid.	1	281.600	281.600	-11%
2	Pulsador de incendio	322.333	Unid.	1	307.200	307.200	-5%
3	Alarma audio visual	132.500	Unid.	1	128.000	128.000	-3%
4	Disyuntor Diferencial	160.697	Unid.	1	153.600	153.600	-4%
5	Iluminación de Emergencia	343.700	Unid.	1	332.800	332.800	-3%
6	Extintores de 6 Kgs, para fuego tipo ABC , con balizas señalizadoras	185.397	Unid.	1	192.000	192.000	4%
7	BIE	783.333	Unid.	1	704.000	704.000	-10%
A2	**ENTREPISO**					-	
8	Cartel "Salida" de Emergencia	315.333	Unid.	1	281.600	281.600	-11%
9	Iluminación de Emergencia	322.333	Unid.	1	332.800	332.800	3%
10	Pulsador de incendio	132.500	Unid.	1	28.160	28.160	-79%
11	Alarma audio visual	160.697	Unid.	1	128.000	128.000	-20%
12	Extintores de 6 Kgs, para fuego tipo ABC , con balizas señalizadoras	185.397	Unid.	1	192.000	192.000	4%
13	BIE	783.333	Unid.	1	704.000	704.000	-10%
A3	**PRIMER PISO**					-	
14	Cartel "Salida" de Emergencia	315.333	Unid.	1	281.600	281.600	-11%
15	Iluminación de Emergencia	322.333	Unid.	1	332.800	332.800	3%
16	Pulsador de incendio	132.500	Unid.	1	140.800	140.800	6%
17	Alarma audio visual	160.697	Unid.	1	128.000	128.000	-20%
18	Extintores de 6 Kgs, para fuego tipo ABC , con balizas señalizadoras	185.397	Unid.	1	192.000	192.000	4%
19	BIE	783.333	Unid.	1	704.000	704.000	-10%
A3	**SEGUNDO PISO**					-	
20	Cartel "Salida" de Emergencia	315.333	Unid.	1	281.600	281.600	-11%
21	Iluminación de Emergencia	322.333	Unid.	1	332.800	332.800	3%
22	Pulsador de incendio	132.500	Unid.	1	140.800	140.800	6%
23	Alarma audio visual	160.697	Unid.	1	128.000	128.000	-20%
24	Extintores de 6 Kgs, para fuego tipo ABC , con balizas señalizadoras	185.397	Unid.	1	192.000	192.000	4%
25	BIE	783.333	Unid.	1	704.000	704.000	-10%
	TOTAL INCENDIO					**7.324.160**	
A	**REPARACIONES VARIAS**					-	
A1	**PLANTA BAJA**					-	
26	Mampostería de elevación de 0.15	80.560	m2.	1	70.400	70.400	-13%
27	Revoque a una capa esp. 1.5 cm	23.733	m2.	1	23.040	23.040	-3%
28	Pintura al látex interior con enduido	24.633	m2.	1	17.920	17.920	-27%
29	Provisión y Colocación de puerta cortafuego	3.183.333	Unid.	1	2.816.000	2.816.000	-12%
	TOTAL REPARACIONES VARIAS					**2.927.360**	
	TOTAL LOTE 6					**10.251.520**	

Econ. Cirilo F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daiton Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 7						
	DELITOS INFORMÁTICOS						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**REPARACIONES VARIAS**						
A1	**OFICINA 1**						
1	Cambio de chapas de zinc	78.667	m2.	1	70.400	70.400	-11%
2	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	97.600	m2.	1	89.600	89.600	-8%
3	Revoque a una capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo	21.167	m2.	1	23.040	23.040	9%
A2	**CIRCULACIONES**					-	
4	Cambio de chapas de zinc	78.667	m2.	1	70.400	70.400	-11%
5	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	97.600	m2.	1	89.600	89.600	-8%
A3	**GARAGE**					-	
6	Cambio de chapas de zinc	78.667	m2.	1	70.400	70.400	-11%
7	Revoque a una capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo	21.167	m2.	1	23.040	23.040	9%
A4	**DEPÓSITO**					-	
8	Cambio de chapas de zinc	78.667	m2.	1	70.400	70.400	-11%
9	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	97.600	m2.	1	89.600	89.600	-8%
A5	**ADMINISTRACIÓN**					-	
10	Cambio de chapas de zinc	78.667	m2.	1	70.400	70.400	-11%
11	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	97.600	m2.	1	89.600	89.600	-8%
A6	**OFICINA TÉCNICA 4**					-	
12	Provisión y colocación de piso cerámico similar al existente. Incluye demolición de las zonas afectadas	76.300	m2.	1	70.400	70.400	-8%
A7	**OFICINA TÉCNICA 1**					-	
13	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	97.600	m2.	1	89.600	89.600	-8%
A7	**SALÓN AUDITORIO**					-	
14	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	97.600	m2.	1	89.600	89.600	-8%

Econ. Guido F. Burgos
Director U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Damen Doldán E.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
15	Demolición de membranas deterioradas existentes, cambio de capuchones de tornillos de sujeción de chapas	1.600.000	gl	1	1.536.000	1.536.000	-4%
16	Aislación con liquido generador de membrana tipo impacril a tres manos y geotextil tipo Bidim	185.633	Unid.	1	185.600	185.600	0%
17	Aislación con liquido generador de membrana tipo impacril a tres manos y geotextil tipo Bidim; mampostería con techo de chapas y canaletas embutidas	63.767	Unid.	1	57.600	57.600	-10%
18	Cambio de chapas de zinc ya desmoldadas	78.667	m2.	1	70.400	70.400	-11%
B	**PINTURA**					-	
B1	**FACHADA PRINCIPAL**					-	
19	Pintura látex acrílico para exterior en paredes(colores a definir por la DOP)	23.167	m2.	1	20.480	20.480	-12%
20	Pintura al esmalte sintético de portón de acceso vehicular (colores a definir por la DOP)	23.283	m2.	1	20.480	20.480	-12%
21	Pintura al esmalte sintético de rejas (colores a definir por la DOP)	23.283	m2.	1	20.480	20.480	-12%
22	Pintura de aberturas de madera con esmalte	21.167	m2.	1	20.480	20.480	-3%
B2	**RECEPCIÓN Y HALL DE ACCESO**					-	
23	Pintura al oleo hasta 1,50mts. de altura (color gris claro)	19.833	m2.	1	19.200	19.200	-3%
24	Pintura al látex para interiores desde 1,50 mts. Incluye techo (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
25	Pintura al látex para interiores de cielorraso	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
26	Pintura de aberturas de madera con esmalte	21.167	m2.	1	20.480	20.480	-3%
B3	**OFICINAS**					-	
27	Pintura al látex para interiores (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
28	Pintura al látex para interiores de cielorraso	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
29	Pintura de aberturas de madera con esmalte	21.167	m2.	1	20.480	20.480	-3%
B4	**BAÑOS**					-	
30	Pintura al látex para interiores desde 2,00 mts. (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
31	Pintura al látex para interiores de cielorraso	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
32	Pintura de aberturas de madera con esmalte	21.167	m2.	1	20.480	20.480	-3%
B5	**KITCHENETTE Y DEPÓSITO**					-	
33	Pintura al látex para interiores (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
34	Pintura de aberturas de madera con esmalte	21.167	m2.	1	20.480	20.480	-3%
B6	**ESCALERAS**					-	
35	Pintura al látex para interiores . (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
36	Pintura de aberturas de madera con esmalte	23.283	m2.	1	20.480	20.480	-12%
B7	**COCHERA Y AIRE Y LUZ**					-	
37	Pintura al látex para interiores. (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
B8	**FACHADA INTERIOR**					-	
38	Pintura para exteriores. Incluye techo (color a definir en obra)	19.833	m2.	1	20.480	20.480	3%
B9	**CIRCULACIONES**					-	
39	Pintura para interiores (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
40	Pintura para interiores de cielorraso	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
B10	**AUDITORIO**					-	
41	Pintura al látex para interiores (color gris claro)	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
42	Pintura al látex para interiores de cielorraso	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%
B11	**MURALLA LINDERA**					-	
43	Muralla lindera	19.833	m2.	1	15.360	15.360	-23%

TOTAL REPARACIONES VARIAS	**2.855.680**
TOTAL PINTURA	**439.040**
TOTAL LOTE 7	**3.294.720**

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 8						
	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**ALBAÑILERÍA**						
1	Remoción de tejas españolas, colocación de aislante de PVC y nueva prov. y colocación de tejas en varios sectores.	93.000	m2.	1	76.800	76800	-17%
2	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	68.133	m2.	1	80.640	80640	18%
3	Prov. Y coloc de viga de HºAº de 13x30 para refuerzo de pared en acceso	81.200	ml.	1	76.800	76800	-5%
B	**PINTURA**					0	
B1	**FACHADA PRINCIPAL**					0	
4	Pintura látex acrílico semibrillo para exterior en paredes(colores a definir por la DOP)	23.153	m2.	1	20.480	20480	-12%
5	Pintura al esmalte sintético de portón de acceso vehicular (colores a definir por la DOP)	25.100	m2.	1	20.480	20480	-18%
6	Pintura al esmalte sintético de rejas (colores a definir por la DOP)	24.961	m2.	1	20.480	20480	-18%
B2	**RECEPCIÓN Y HALL DE ACCESO**					0	
7	Pintura al oleo hasta 1,50mts. de altura (color gris claro)	21.167	m2.	1	17.920	17920	-15%
8	Pintura al látex para interiores desde 1,50 mts. Incluye techo (color gris claro)	23.687	m2.	1	20.480	20480	-14%
B3	**OFICINAS**					0	
9	Pintura al látex para interiores desde 1,50 mts. Incluye techo (color gris claro)	23.693	m2.	1	16.640	16640	-30%
B4	**BAÑOS**					0	
10	Pintura al látex para interiores desde 2,00 mts. Incluye techo (color gris claro)	23.130	m2.	1	16.640	16640	-28%
B5	**COCHERA**					0	
11	Pintura al látex para interiores previa reparación de revoques con problemas de humedad según especificaciones técnicas dadas. Incluye pintura de techo (color gris claro)	40.200	m2.	1	28.160	28160	-30%
B6	**FACHADA INTERIOR**					0	
12	Pintura al látex para interiores. Previa reparación de revoques con problemas de humedad según especificaciones técnicas dadas. Incluye techo (color a definir en obra)	40.200	m2.	1	28.160	28160	-30%
13	Muralla lindera. Pintura al látex para interiores. Previa reparación de revoques en sectores.	28.267	m2.	1	20.480	20480	-28%
	TOTAL ALBAÑILERÍA					**234.240**	
	TOTAL PINTURA					**209.920**	
	TOTAL LOTE 8					**444.160**	

Econ. Guido F. Bustos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Carmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 9						
	SEDE N° - SECTOR 1						
	REPARACIONES VARIAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**PLANTA BAJA**						
1	Demolición de cielorraso de yeso acartonado con estructura de aluminio por problemas de humedad existente y cambio de varias placas(similar al existente). Terminación enduido y pintura	71.417	m2.	1	57.600	57.600	-19%
2	Demolición de cielorraso de madera por problemas de humedad existente y cambio de varias placas(similar al existente). Terminación pintura sintética mate.	75.500	m2.	1	57.600	57.600	-24%
3	Impermeabilización de unión techo de chapa - pared con pintura acrílica impermeabilizante (a 3 manos) y tela geotextil poliéster de refuerzo previa demolición y nueva coloc. de babeta (chapa - pared)	37.767	ml	1	44.800	44.800	19%
4	Demolición de revoques con problemas de humedad en varios sectores, colocación de revestimiento cementício impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	62.433	m2.	1	57.600	57.600	-8%
5	Pintura al látex para interiores en todas las áreas previa reparación de revoques con problemas de humedad según especificaciones técnicas dadas. Incluye techo (color a definir en obra)	19.500	m2.	1	15.360	15.360	-21%
6	Reparación de cañería por pérdida en SSHH y otros sectores	246.850	gl	1	204.800	204.800	-17%
7	Prov., colocación e instalación de spot de empotrar en cielorraso, fijo. (igual a lo existente) con lumínica incandescente en varios sectores.	91.500	un.	1	70.400	70.400	-23%
8	Cambio e instalación completa de grifería tipo FV (agua fría) en mesadas de SSHH	50.633	un.	1	51.200	51.200	1%
9	Extensión de alero (40cm.) en techo de chapas galvanizadas sobre estructura de tirantes de madera en baños y depósito de la administración	59.900	m2.	1	61.440	61.440	3%
10	Provisión y colocación de canaletas y bajadas en área de baños y deposito de la administración	31.167	ml.	1	35.840	35.840	15%
B	**PRIMER NIVEL**					-	
11	Impermeabilización de unión techo de chapa - pared con pintura acrílica impermeabilizante (a 3 manos) y tela geotextil poliéster de refuerzo previa demolición y nueva coloc. de babeta (chapa - pared)	37.767	ml	1	35.840	35.840	-5%
12	Demolición de revoques con problemas de humedad en paredes de escalera, colocación de revestimiento cementício impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	62.433	m2.	1	64.000	64.000	3%
13	Pintura al látex para interiores en todas las áreas previa reparación de revoques con problemas de humedad según especificaciones técnicas dadas. Incluye techo (color a definir en obra)	19.500	m2.	1	16.640	16.640	-15%
14	Cambio de chapa de policarbonato alveolar del mismo color al existente en ducto de aire y luz e impermeabilización en unión chapa - pared.	257.333	m2.	1	256.000	256.000	[illegible]
15	Impermeabilización de techo de chapa en solapes y en capuchones de tornillos de sujeción con membrana de aluminio de 3mm. previa fijación de chapas y cambio de tornillos de sujeción y capuchones	37.167	m2.	1	34.560	34.560	-7%
C	**SEGUNDO NIVEL**					-	
16	Remoción de cielorraso de madera por problemas de humedad existente en varios sectores y cambio de varias placas(similar al existente). Terminación pintura sintética mate. y ubicación de luminaria existente	75.143	m2.	1	70.400	70.400	-6%

Econ. Guido E. Burns
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánche
Dir. de Protección a Testigo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Asesora Jurídica
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
17	Impermeabilización de techo de chapa en solapes y en capuchones de tornillos de sujeción con membrana de aluminio de 3mm. previa fijación de chapas y cambio de tornillos de sujeción y capuchones	37.167	m2.	1	34.560	34.560	-7%
18	Cerramiento de vano circular de 80cm de diámetro en SSHH sobre cielorraso, terminación revoque y pintura exterior - interior	121.333	gl	1	115.200	115.200	-5%
19	Recambio de cañerías de AA. split., recarga de gas, coloc. de aislante para caño de AA en pared. Prov. y coloc de cañitos de desagüe.	250.000	gl.	1	230.400	230.400	-8%
20	Demolición de revoques con problemas de humedad en paredes de escalera y oficinas, colocación de revestimiento cementício impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminación con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	62.433	m2.	1	64.000	64.000	3%
21	Pintura al látex para interiores en todas las áreas previa reparación de revoques con problemas de humedad según especificaciones técnicas dadas. Incluye techo (color a definir en obra)	19.500	m2.	1	15.360	15.360	-21%
D	**TECHO ESCALERAS**					-	
22	Impermeabilización de techo de caja de escaleras con aplicación de pintura acrílica impermeabilizante a 4 manos con tela geptextil poliéster de refuerzo.	75.667	m2.	1	70.400	70.400	-7%
	TOTAL LOTE 9					**1.664.000**	

Econ. Guido F. Barsé
Director U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Darwin Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 10						
	SEDE 1						
	REPARACIONES VARIAS Y PINTURAS						
	CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
A	**AISLACIONES**						
A1	**AISLACIÓN DE LA AZOTEA DEL PISO 9**						
1	Aislación con liquido generador de membrana tipo Impacril a tres manos y geotextil tipo Bidim	64.757	m2.	1	57.600	57.600	-11%
A2	**AISLACIÓN DE LA AZOTEA DEL PISO 10**					-	
2	Aislacion con liquido generador de membrana tipo Impacril a tres manos y geotextil tipo Bidim	64.757	m2.	1	57.600	57.600	-11%
3	Colocación de rejillas y aislación de bocas de bajadas pluviales con liquido generador de membrana tipo Impacril a tres manos y geotextil tipo Bidim.	186.820	Und.	1	172.800	172.800	-8%
A3	**IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES EXTERNAS**					-	
4	Aislación con liquido generador de membrana tipo Impacril a tres manos y geotextil tipo Bidim	64.757	m2.	1	57.600	57.600	-11%
A4	**ALBAÑILERÍA**					-	
5	Demolición de pared de 0,20 de durlock	13.630	m2.	1	9.600	9.600	-30%
6	Provisión y colocación de pared de durlock de 20cm de espesor	170.567	m2.	1	172.800	172.800	1%
7	Provisión y colocación de zocalo similar al piso existente	62.333	ml	1	57.600	57.600	-8%
8	Pintura interior al látex acrílico.(paredes)	21.033	M²	1	20.480	20.480	-3%
A4	**ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO - PLANTA BAJA**					-	
9	Cartel "Salida" de Emergencia	303.867	un	1	281.600	281.600	-7%
10	Luz de Emergencia	348.333	un	1	307.200	307.200	-12%
	TOTAL AISLACIONES					**345.600**	
	TOTAL ALBAÑILERÍA					**260.480**	
	TOTAL INCENDIO					**588.800**	
	TOTAL LOTE 10					**1.194.880**	

Econ. Guido F. Burgos
Director U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Damián Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.				
Ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 11						
	DEPÓSITO DE EVIDENCIAS LA PIEDAD						
	PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
	MODIFICACIONES CIVILES - BLOQUE A						
	HALL DE ACCESO						
1	Remoción de techo de chapa	6.600	m2	66	4.864	321.024	-26%
2	Remoción de canaleta embutida	5.500	ml	10	4.480	44.800	-19%
3	Remoción de cielo raso de PVC	13.200	m2	66	9.600	633.600	-27%
4	Remoción de artefactos de iluminación	11.000	Und	8	7.680	61.440	-30%
5	Remoción de cenefa	5.500	ml	18,4	4.480	82.432	-19%
6	Provisión y colocación de techo de chapas	165.000	m2	66	198.000	13.068.000	20%
7	Provisión y colocación de canaleta embutida	77.000	ml	10	70.400	704.000	-9%
8	Provisión y colocación de cielo raso de pvc	275.000	m2	66	330.000	21.780.000	20%
9	Provisión y colocación de cenefa metálica. Incluye terminación con pintura sintética y previo antióxido.	198.000	ml	18,4	185.600	3.415.040	-6%
10	Colocación de artefactos de iluminación existentes	33.000	Und	8	28.160	225.280	-15%
11	Colocación de bajada pluvial adosado al pilar existente (caño de de PVC de 100mm)	27.500	ml	4	28.160	112.640	2%
12	Limpieza de bajadas existentes	550.000	gl	1	512.000	512.000	-7%
13	Relleno en sector transformador (estacionamiento)	550.000	gl	1	512.000	512.000	-7%
14	Destronque de arboles	660.000	Und	2	460.800	921.600	-30%
	SECTOR ADMINISTRATIVO					-	
15	Relleno de canalón de mampostería	330.000	ml	4,9	320.000	1.568.000	-3%
16	Aislación de canalón de mampostería	27.500	ml	4	30.720	122.880	12%
17	Aislación hidrófuga en unión con bloque de depósito sector 4 (ver plano)	132.000	ml	10	134.400	1.344.000	2%
18	Remoción de canaleta	6.050	ml	10	4.480	44.800	-26%
19	Provisión y colocación de canaleta y bajadas	84.700	ml	20	76.800	1.536.000	-9%
20	Reparación de pintura látex interior con previo enduido (oficina de Administración)	16.500	m2	55	15.360	844.800	-7%
21	Reposición de placas de cielorraso (sectores afectados en oficina y baños)	302.500	m2	55	332.800	18.304.000	10%
22	Remoción de techo de chapa en baños	7.260	m2	30	5.120	153.600	-29%
23	Remoción de artefactos eléctricos en cielorrasos afectados	110.000	Gl	1	96.000	96.000	-13%
24	Demolición de canaleta y bajada	110.000	Gl	1	102.340	102.340	-7%
25	Provisión y colocación de techo de chapas	181.500	m2	30	140.800	4.224.000	-22%
26	Colocación de artefactos eléctricos en cielorraso removido	110.000	Gl	1	96.000	96.000	-13%
	CASETA DE GUARDIA					-	
27	Remoción de techo de chapa	7.260	m2	30	8.700	261.000	20%
28	Remoción de cielorraso de placas de yeso	14.520	m2	30	17.400	522.000	20%
29	Remoción de canaleta y bajada	110.000	Gl	1	96.000	96.000	-13%
30	Provisión y colocación de techo de chapas	181.500	m2	30	140.800	4.224.000	-22%
31	Provisión y colocación de bajadas pluviales PVC 100mm	93.170	ml	30	96.000	2.880.000	3%
32	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso	302.500	m2	30	332.800	9.984.000	10%
33	Pintura al látex interior con enduido	18.150	m2	25	17.920	448.000	-1%
	PATIO EXTERIOR Y DEPÓSITO DE LIMPIEZA NUEVOS					-	
34	Cerramiento con mampostería de 0.15 m	77.000	m2	23	66.560	1.530.880	-14%
35	Provisión y colocación de techo de chapas	181.500	m2	30	140.800	4.224.000	-22%
36	Provisión y colocación de piso cerámico	60.500	m2	30	71.680	2.150.400	18%
37	Provisión y colocación de marco y puerta de 0.80 con herrajes	660.000	Gl	1	768.000	768.000	16%
38	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 1.50 x 1.00	165.000	Und	1	192.000	192.000	16%
39	Limpieza de registros pluviales existentes	550.000	gl	1	512.000	512.000	-7%
40	Reparación de cielorraso en depósito de limpieza actual	302.500	m2	30	332.800	9.984.000	10%
41	Reparación de pintura látex interior con previo enduido. Incluye depósito nuevo, guarda temporal y cámara frigorífica)	18.150	m2	180	17.920	3.225.600	-1%
42	Cimiento de piedra bruta	308.000	m3	3	320.000	960.000	4%
43	Muro de nivelación	126.500	m2	3	139.520	418.560	10%
44	Cerramiento con mampostería de 0.15 m a la vista	132.000	m2	20	104.960	2.099.200	-20%
45	Revoque Interior	22.000	m3	20	20.480	409.600	-7%
46	Revestimiento cerámico en piso (Pend=5 %)	66.550	m2	21	71.680	1.505.280	8%
47	Provisión y colocación de puerta placa de 0.80m x 2.10m	726.000	Und	1	768.000	768.000	6%
48	Provisión y colocación de ventana tipo balancín	181.500	Und	1	192.000	192.000	6%
49	Pintura al látex interior con enduido	19.965	m2	30	17.920	537.600	-10%
50	Instalación eléctrica en depósito de limpieza nuevo	770.000	gl	1	768.000	768.000	0%
	RECEPCIÓN					-	
51	Demolición de revoque	82.500	m2	15	57.600	864.000	-30%
52	Envarillado de mampostería	495.000	gl	1	512.000	512.000	3%
53	Reparación de pintura látex interior con previo enduido	21.962	m2	15	20.480	307.200	-7%
	GUARDA TEMPORAL Y CÁMARA FRIGORÍFICA					-	
54	Demolición de techo de chapa	7.260	m2	139	8.700	1.209.300	20%
55	Remoción de artefactos eléctricos	110.000	Gl	1	102.400	102.400	-7%
56	Demolición de pared 0,15	16.500	m2	6	19.800	118.800	20%
57	Remoción de cielorraso de yeso acartonado	14.520	m2	139	17.400	2.418.600	20%
58	Remoción de artefactos sanitarios en baño (ducha, inodoro, lavatorio y mingitorio)	88.000	gl	1	64.000	64.000	-27%
59	Remoción de mamparas en baño	110.000	gl	1	102.400	102.400	-7%

Econ. Guido Rivas
Director de Proveedurías
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vergara
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Damien Doldán
Coordinador - DGAC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Tinsta Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

60	Mampostería de ladrillo común 0,15	105.050	m2	7	92.160	645.120	-12%
61	Provisión y colocación de techo de chapas Nº 24	181.500	m2	139	140.800	19.571.200	-22%
62	Revoque Interior y exterior	23.320	m2	15	20.480	307.200	-12%
63	Provisión y colocación de cielo raso de yeso acartonado	14.520	m2	139	17.400	2.418.600	20%
64	Reparación de pintura látex interior y exterior, previo enduido	18.150	m2	120	20.480	2.457.600	13%
65	Colocación de artefactos eléctricos en cielorraso removido	110.000	Gl	1	102.400	102.400	-7%
	ENTREPISO EN DEPÓSITOS					-	
66	Provisión y colocación de vigas metálicas de refuerzo para estructura de entrepiso según detalle.	126.500	ml	70	121.600	8.512.000	-4%
	TRABAJOS VARIOS					-	
67	Remoción de techo de chapa en pasillo de unión entre Depósito Sector 1 y Depósito Sector 3	7.260	m2	11	5.120	56.320	-29%
68	Provisión y colocación de canaleta de chapa n° 24 en Depósito Sector 1 con sus respectiva bajada pluvial	49.500	ml	16	51.200	819.200	3%
69	Zona exterior a Guarda Temporal y Cámara Frigorífica, construcción de canaleta corrida de mampostería con terminación de revoque hasta unión con canal a cielo abierto existente. Dimensiones:40cm de ancho y 40cm de profundidad.	105.160	ml	45	102.400	4.608.000	-3%
70	Entre Depósito Sector 1 y Bloque B, construcción de canaleta corrida de mampostería con terminación de revoque hasta unión con canal a cielo abierto existente. Dimensiones: 30cm de ancho y 30cm de profundidad. Incluye rejilla metálica corrida.	138.270	ml	50	115.200	5.760.000	-17%
	TOTAL					**170.446.736**	

Ítem	Descripción		Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de var
	LOTE 11						
	DEPÓSITO DE EVIDENCIAS LA PIEDAD						
	PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
	MODIFICACIONES CIVILES - BLOQUE B						
	HALL DE ACCESO						
71	Remoción de techo de chapa	6.600	m2	120	4.864	583.680	-26%
72	Remoción de canaleta embutida	5.500	ml	20,3	4.480	90.944	-19%
73	Remoción de cielo raso de PVC	13.200	m2	120	9.600	1.152.000	-27%
74	Remoción de artefactos de iluminación	110.000	gl	1	102.400	102.400	-7%
75	Remoción de cenefa	5.500	ml	32,3	4.480	144.704	-19%
76	Provisión y colocación de techo de chapas	165.000	m2	120	140.800	16.896.000	-15%
77	Provisión y colocación de canaleta embutida	77.000	ml	20,3	74.240	1.507.072	-4%
78	Provisión y colocación de cielo raso de pvc	275.000	m2	120	240.294	28.835.280	-13%
79	Provisión y colocación de cenefa metálica. Incluye terminación con pintura sintética y previo antióxido.	198.000	ml	32,3	204.800	6.615.040	3%
80	Colocación de artefactos de iluminación existentes	330.000	gl	1	320.000	320.000	-3%
81	Colocación de bajada pluvial adosado al pilar existente (caño de de PVC de 100mm)	27.500	ml	8	32.900	263.200	20%
82	Limpieza de bajadas existentes	550.000	gl	1	512.000	512.000	-7%
	EXTERIOR					-	
83	Reposición de ladrillos comunes rojos colocados a la vista en fachada. Los dañados deberán removerse y reemplazados por ladrillos del mismo tipo (en diferentes alturas). Considerar todos los trabajos y elementos constructivos a utilizar para una buena ejecución y terminación.	174.350	m2	600	140.800	84.480.000	-19%
	ENTREPISO EN DEPÓSITOS		ml	4		-	
84	Provisión y colocación de vigas metálicas de refuerzo para estructura de entrepiso según detalle. Refuerzos enteros, sin cortes, para cada módulo	135.500	ml	160	121.600	19.456.000	-10%
	TOTAL					**160.958.320**	
	TOTAL LOTE 11					**331.405.056**	

Econ. Guido F. Barros
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Damen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público