COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO A

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION PARA REMODELACIONES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS EDILICIAS DEL COMINGE I.D. Nº 337.128

LOTE N° 01		REFACCION DE LA CUADRA DE SUB OFICIALES				VIAS & REDES INGENIERIA E.I.R.L.	
Items	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Servicios**	**UM**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
A) MAMPOSTERÍA, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, QUE INCLUYEN;							
1	72131601-005	Servicio de Demolicion de mamposteria existente	M2	Eventos	9	14.065	126.585
2	72131601-005	Mamposteria de 0,15m de ladrillo común para boxes de baño. h=2,10	M2	Eventos	25	171.690	4.292.250
3	72131601-008	Mamposteria de 0.10m de ladrillo prensado hueco para divisoria duchero. h= 1,4	M2	Eventos	17	95.060	1.616.020
4	72103003-001	Servicio de Demolición de revestimiento de azulejos en baños	M2	Eventos	196	17.460	3.422.160
5	72131601-008	Revoque de pared para revestimiento de azulejo	M2	Eventos	215	21.825	4.692.375
6	72102508-002	Restauracion o reparacion de azulejos (Provisión y colocación de revestimiento de azulejos en baños)	M2	Eventos	215	98.940	21.272.100
B) CONTRAPISO / PISO, QUE INCLUYEN;							
7	72103003-001	Servicio de Demolición de piso y contrapiso existente	M2	Eventos	105	21.340	2.240.700
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Impermeabilizacion de piso de losa con colocacion de membrana asfáltica)	M2	Eventos	105	192.060	20.166.300
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm)	M2	Eventos	105	31.283	3.284.715
10	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta para piso)	M2	Eventos	105	26.481	2.780.505
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Colocación de piso cerámico PI5 antiderrapante para baños)	M2	Eventos	105	106.700	11.203.500
C) AGUA CORRIENTE, QUE INCLUYEN;							
12	72103003-001	Servicio de Demolición de instalación de agua corriente en el antiguo baño	Unidad	Eventos	1	1.018.500	1.018.500
13	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente desde la cañería principal hasta los baños con cañería de 1").	ML	Eventos	50	27.160	1.358.000
14	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente con cañeria termofusion)	Unidad	Eventos	1	4.854.850	4.854.850
D) EQUIPAMIENTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, QUE INCLUYEN;							
15	72103003-001	Servicio de Demolicion de Artefactos sanitarios (Inodoros)	Unidad	Eventos	10	8.730	87.300
16	72103003-001	Servicio de Demolicion de mesada para lavatorio y accesorios	ML	Eventos	12	8.245	98.940

17	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Espejo antihumedad tipo float sobre lavatorios de 0,7 de alto).	M2	Eventos	8	339.500	2.716.000
18	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Inodoro, con Tapa Plástica, Caño de Bajada, conexión Flexible Cromada, con Cisterna Alta).	Unidad	Eventos	8	543.879	4.351.032
19	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha de adosar en mesada de granito).	Unidad	Eventos	12	187.132	2.245.584
20	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mesada de granito para lavatorio de 55 cm de ancho incluye pollera de 10 cm y zócalo de 10 cm.)	M2	Eventos	6	1.018.500	6.111.000
21	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de pileta simple para lavar ropas de fibrocemento).	Unidad	Eventos	3	340.848	1.022.544
22	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de Mingitorios con Sifón Cromado Externo).	Unidad	Eventos	8	401.968	3.215.744
23	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño (24 jabonera, 19 perchero, 08 portarrollo, 08 papelero)	Unidad	Eventos	59	46.560	2.747.040
24	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Canilla cromada de 1/2 para lavatorios)	Unidad	Eventos	12	242.500	2.910.000
25	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1/2 Campana Cromada para mingitorios).	Unidad	Eventos	8	97.000	776.000
26	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1" de media vuelta).	Unidad	Eventos	1	79.443	79.443
27	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada).	Unidad	Eventos	7	145.500	1.018.500
28	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1/2 Campana Cromada para duchas)	Unidad	Eventos	12	75.369	904.428
29	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocación de ducha eléctrica)	Unidad	Eventos	12	155.200	1.862.400
E) DESAGUE CLOACAL, QUE INCLUYEN;							-
30	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Registros para desagüe cloacal 40x40 c/ doble Tapa HºAº)	Unidad	Eventos	4	278.560	1.114.240
31	72101510-003	Mantenimiento de camara septica (Cámara Séptica de 2,50 x 1,50 x 1,50 m)	Unidad	Eventos	1	2.425.485	2.425.485
32	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Desagüe Cloacal para baño)	Unidad	Eventos	1	2.764.500	2.764.500
33	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	Unidad	Eventos	17	145.500	2.473.500
34	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Instalación de Cañerias de plástico PVC 100 mm para desagüe cloacal hasta su empalme con la red existente	ML	Eventos	50	31.525	1.576.250
F) INSTALACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN;							-
35	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Instalación Eléctrica)	Unidad	Eventos	1	970.000	970.000
36	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Artefactos Eléctricos)	Unidad	Eventos	1	630.500	630.500
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Acometida trifásica de 4 x 35 al tablero principal)	ML	Eventos	30	106.700	3.201.000
38	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalación de Tablero seccional)	Unidad	Eventos	1	2.701.450	2.701.450
39	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Lámparas)	Unidad	Eventos	10	174.600	1.746.000

40	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Luces y Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica)	Unidad	Eventos	11	194.000	2.134.000
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provision y colocacion de tomas especiales con circuito independiente para lavarropas)	Unidad	Eventos	3	300.312	900.936
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y colocación de artefactos de iluminacion fluorescentes 2 x 40 de adosar montado)	Unidad	Eventos	10	248.320	2.483.200
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Circuito independiente para duchas eléctricas)	Unidad	Eventos	12	300.215	3.602.580
G) CARPINTERÍA METÁLICA, QUE INCLUYEN;							-
44	72102602-999	Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Reparación de balancines metálicos (remaches y soldaduras)	Unidad	Eventos	7	29.100	203.700
45	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Reposicion de vidrios rotos en ventanas)	M2	Eventos	4	213.400	853.600
H) CARPINTERÍA DE MADERA, QUE INCLUYEN;							-
46	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Puerta Placa para boxes de 0,60m x 1,80 m, incluye marco, pasador, herrajes y colocación).	Unidad	Eventos	8	940.900	7.527.200
47	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Puerta Placa doble hoja 1,60 m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocación.	Unidad	Eventos	1	2.269.800	2.269.800
I) TRABAJOS DE PINTURAS, QUE INCLUYEN;							-
48	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura interior de techo de tejas con tejuelitas, incluye maderamen)	M2	Eventos	184	58.200	10.708.800
49	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	M2	Eventos	157	48.500	7.614.500
50	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético)	M2	Eventos	12	41.225	494.700
J) VARIOS, QUE INCLUYEN;							-
51	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad	Eventos	1	6.547.500	6.547.500
52	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	Eventos	1	2.570.500	2.570.500
SECTOR : BAÑO FEMENINO							-
A) MAMPOSTERÍA, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, QUE INCLUYEN;							-
53	72103003-001	Servicio de Demolicion de mamposteria de 0.15m existente	M2	Eventos	37	14.065	520.405
54	72131601-005	Mamposteria de 0,15m de ladrillo común para boxes de baño. h=2,10	M2	Eventos	23	171.690	3.948.870
55	72131601-005	Mamposteria de 0.20m de ladrillo comun para cerramiento	M2	Eventos	12	169.750	2.037.000
56	72131601-005	Mamposteria de 0.30m para cerramiento de vanos	M2	Eventos	8	343.380	2.747.040
57	72103003-001	Servicio de Demolición de revestimiento de azulejos en baños	M2	Eventos	8	17.460	139.680
58	72131601-008	Revoque de pared para revestimiento de azulejo	M2	Eventos	105	21.825	2.291.625
59	72102508-002	Restauracion o reparacion de azulejos (Provisión y colocación de revestimiento de azulejos en baños)	M2	Eventos	105	75.272	7.903.560
60	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de ventanas (Retiro de ventana vidriera de madera de 1.30m x 1.50m)	Unidad	Eventos	4	24.250	97.000
61	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Abrir vano en mamposteria para aberturas ventana alta)	M2	Eventos	2	18.430	36.860
62	72131601-999	Construccion y/o colación de dinteles (Dintel sobre aberturas)	ML	Eventos	8	22.698	181.584
B) CONTRAPISO / PISO, QUE INCLUYEN;							-
63	72103003-001	Servicio de Demolición de piso y contrapiso existente	M2	Eventos	34	21.340	725.560
64	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm)	M2	Eventos	34	31.283	1.063.622
65	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta para piso)	M2	Eventos	34	26.481	900.354

66	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Colocación de piso cerámico PI5 antiderrapante para baños)	M2	Eventos	34	106.700	3.627.800
C) AGUA CORRIENTE, QUE INCLUYEN;							-
67	72103003-001	Servicio de Demolición de instalación de agua corriente en el antiguo baño	Unidad	Eventos	1	630.500	630.500
68	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente desde la cañería principal hasta los baños con cañería de 1").	ML	Eventos	50	27.160	1.358.000
69	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente con cañeria termofusion)	Unidad	Eventos	1	2.914.850	2.914.850
D) EQUIPAMIENTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, QUE INCLUYEN;							-
70	72103003-001	Servicio de Demolicion de Artefactos sanitarios (Inodoros, bachas)	Unidad	Eventos	2	8.730	17.460
71	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Espejo antihumedad tipo float sobre lavatorios de 0,7 de alto).	M2	Eventos	2	310.400	620.800
72	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Inodoro, con Tapa Plástica, Caño de Bajada, conexión Flexible Cromada, con Cisterna Alta).	Unidad	Eventos	3	543.879	1.631.637
73	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha de adosar en mesada de granito).	Unidad	Eventos	4	187.132	748.528
74	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mesada de granito para lavatorio de 55 cm de ancho incluye pollera de 10 cm y zócalo de 10 cm).	M2	Eventos	2	1.018.500	2.037.000
75	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño (07 jabonera, 06 perchero, 03 portarrollo, 03 papelero)	Unidad	Eventos	19	46.560	884.640
76	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Canilla cromada de 1/2 para lavatorios)	Unidad	Eventos	4	242.500	970.000
77	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1" de media vuelta).	Unidad	Eventos	1	79.443	79.443
78	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada).	Unidad	Eventos	4	145.500	582.000
79	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1/2 Campana Cromada para duchas)	Unidad	Eventos	3	75.369	226.107
80	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocación de ducha eléctrica)	Unidad	Eventos	3	155.200	465.600
81	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de canilla cromada de 1/2" para lavapie (03 unidades) y Pileta lavarropa (02 unidades)	Unidad	Eventos	5	81.587	407.935
82	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de pileta simple para lavarropas de fibrocemento)	Unidad	Eventos	2	340.848	681.696
E) DESAGUE CLOACAL, QUE INCLUYEN;							-
83	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Registros para desagüe cloacal 40x40 c/ doble Tapa H°A°)	Unidad	Eventos	2	278.560	557.120
84	72102802-012	Mantenimiento de camara septica (Cámara Séptica de 2,50 x 1,50 x 1,50 m)	Unidad	Eventos	1	2.425.485	2.425.485
85	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Desagüe Cloacal para baño)	Unidad	Eventos	1	1.988.500	1.988.500
86	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm)	Unidad	Eventos	6	145.500	873.000
87	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Instalación de Cañerías de plástico PVC 100 mm para desagüe cloacal hasta su empalme con la red existente)	ML	Eventos	30	31.525	945.750

F) INSTALACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN;							-
88	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Instalación Eléctrica)	Unidad	Eventos	1	970.000	970.000
89	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Artefactos Eléctricos)	Unidad	Eventos	1	630.500	630.500
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Acometida trifásica de 4 x 35 al tablero principal)	ML	Eventos	30	174.600	5.238.000
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalación de Tablero seccional)	Unidad	Eventos	1	2.701.450	2.701.450
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Lámparas)	Unidad	Eventos	4	174.600	698.400
93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Luces y Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica)	Unidad	Eventos	7	194.000	1.358.000
94	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provision y colocacion de tomas especiales con circuito independiente para lavarropas)	Unidad	Eventos	2	300.312	600.624
95	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y colocación de artefactos de iluminacion fluorescentes 2 x 40 de adosar montado)	Unidad	Eventos	4	248.320	993.280
96	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Circuito independiente para duchas eléctricas)	Unidad	Eventos	12	300.215	3.602.580
G) TRABAJO DE CARPINTERÍA METÁLICA, QUE INCLUYEN;							-
97	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de ventanas (Provision y colocacion de ventana blindex de 1.30m x 0.40m con marco metálico).	Unidad	Eventos	3	520.114	1.560.342
H) TRABAJO DE CARPINTERÍA DE MADERA, QUE INCLUYEN;							-
98	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Puerta Placa para boxes de 0,70m x 1,80 m, incluye marco, pasador, herrajes y colocación).	Unidad	Eventos	3	940.900	2.822.700
99	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocación).	Unidad	Eventos	1	1.160.120	1.160.120
I) TRABAJOS DE PINTURAS, QUE INCLUYEN;							-
100	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura interior de techo de tejas con tejuelitas, incluye maderamen)	M2	Eventos	92	58.200	5.354.400
101	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	M2	Eventos	94	48.500	4.559.000
102	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético)	M2	Eventos	10	41.225	412.250
J) TRABAJO VARIOS, QUE INCLUYEN;							-
103	72153507-002	Servicio de retiro de escombro	Unidad	Eventos	1	4.607.500	4.607.500
104	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad	Eventos	1	2.182.500	2.182.500
SECTOR : CUADRA DORMITORIOS							-
A) MAMPOSTERÍA, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, QUE INCLUYEN;							-
105	72131601-003	Cimiento de PBC para mamposterias de dormitorios	M3	Eventos	63	385.971	24.316.173
106	72131601-005	Mamposteria de 0,15m de ladrillo común para dormitorios	M2	Eventos	417	140.650	58.651.050
107	72131601-005	Mamposteria de 0.30m de ladrillo común	M2	Eventos	38	281.300	10.689.400
108	72131601-010	Aberturas (Abrir vano en mamposteria para abertura)	M2	Eventos	4	18.430	73.720
109	72131601-999	Construccion y/o colación de dinteles (Dintel sobre abertura)	ML	Eventos	2	22.698	45.396
B) REPARACIÓN DE TECHO, QUE INCLUYEN;							-
110	72101601-001	Reparación de techo de teja española sobre tejuelita	M2	Eventos	366	308.945	113.073.870
C) CONTRAPISO / PISO, QUE INCLUYEN;							-
111	72103003-001	Servicio de Demolición de piso y contrapiso existente	M2	Eventos	678	21.340	14.468.520
112	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm)	M2	Eventos	678	5.820	3.945.960
113	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta para piso)	M2	Eventos	678	4.850	3.288.300
114	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Colocación de piso cerámico PI5)	M2	Eventos	678	106.700	72.342.600
D) INSTALACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN;							-

115	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Instalación Eléctrica)	Unidad	Eventos	1	3.395.000	3.395.000
116	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Artefactos Eléctricos)	Unidad	Eventos	1	921.500	921.500
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Acometida trifásica de 4 x 35 al tablero principal)	ML	Eventos	30	106.700	3.201.000
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalación de Tablero seccional)	Unidad	Eventos	2	2.701.450	5.402.900
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Lámparas)	Unidad	Eventos	35	174.600	6.111.000
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Luces y Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica)	Unidad	Eventos	115	194.000	22.310.000
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provision y colocacion de tomas especiales con circuito independiente)	Unidad	Eventos	26	275.286	7.157.436
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y colocación de artefactos de iluminacion fluorescentes 2 x 40 de adosar montado)	Unidad	Eventos	35	248.320	8.691.200
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provision y colocacion de circuito independiente para AA monofasico)	Unidad	Eventos	26	247.350	6.431.100
E) TRABAJO DE CARPINTERÍA METÁLICA, QUE INCLUYEN;							-
124	72102602-999	Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Retiro de ventanas balancin metálicos de 1.90m x 0.90m existentes)	Unidad	Eventos	28	29.100	814.800
125	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Provisión y colocación de ventana de vidrio templado de 1.90mx 0.90m, incluye marco metálico y herrajes)	Unidad	Eventos	26	863.785	22.458.410
F) TRABAJO DE CARPINTERÍA DE MADERA, QUE INCLUYEN;							-
126	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Puerta Placa de 1,60m x 2,10 m, incluye marco, pasador, herrajes y colocación).	Unidad	Eventos	3	2.269.800	6.809.400
127	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocación).	Unidad	Eventos	26	1.160.120	30.163.120
G) TRABAJOS DE PINTURAS, QUE INCLUYEN;							-
128	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura interior de techo de tejas con tejuelitas, incluye maderamen)	M2	Eventos	366	58.200	21.301.200
129	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura al latex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	M2	Eventos	156	48.500	7.566.000
130	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético)	M2	Eventos	54	41.225	2.226.150
H) TRABAJO VARIOS, QUE INCLUYEN;							-
131	72153507-002	Servicio de retiro de escombro	Unidad	Eventos	1	4.607.500	4.607.500
132	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad	Eventos	1	2.182.500	2.182.500
TOTAL GENERAL							**729.352.318**

LOTE N° 02		**REFACCION DE LA CUADRA Y BAÑO DE ASPIRANTES (SECTOR "A" Y "B").**				**VIAS & REDES INGENIERIA E.I.R.L.**	
Items	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los Servicios**	**UM**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
REFACCION DE LA CUADRA Y BAÑO DE ASPIRANTES (SECTOR "A")							
A) MAMPOSTERÍA, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, QUE INCLUYEN;							
1	72131601-005	Mamposteria de 0.15 m de ladrillo común para divisoria de dormitorio	M2	Evento	99	171.690	16.997.310
2	72131601-005	Mamposteria (Envarillado en dos hiladas de mamposteria de 0.15 m)	ml	Evento	23	19.012	437.276

3	72131601-008	Revoque interior de mamposteria	M2	Evento	198	30.555	6.049.890
4	72103003-001	Servicio de Demolición de revestimiento de azulejos en baños	M2	Evento	267	11.640	3.107.880
5	72131601-008	Revoque de pared para revestimiento de azulejo	M2	Evento	267	21.825	5.827.275
6	72102508-002	Restauracion o reparacion de azulejos (Provisión y colocación de revestimiento de azulejos en baños)	M2	Evento	267	98.940	26.416.980
B) REPARACIÓN DE TECHO, QUE INCLUYEN;							-
7	72101601-001	Reparación de techo de teja española sobre tejuelita	M2	Evento	515	308.945	159.106.675
C) CONTRAPISO / PISO, QUE INCLUYEN;							-
8	72103003-001	Servicio de Demolición de piso y contrapiso existente	M2	Evento	116	21.340	2.475.440
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Impermeabilizacion de piso de losa con colocacion de membrana asfaltica)	M2	Evento	116	192.060	22.278.960
10	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm)	M2	Evento	116	31.283	3.628.828
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta para piso)	M2	Evento	116	26.481	3.071.796
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Colocación de piso cerámico PI5 antideslizante para baños)	M2	Evento	116	77.309	8.967.844
D) AGUA CORRIENTE, QUE INCLUYEN;							-
13	72103003-001	Servicio de Demolición de instalación de agua corriente en el antiguo baño	Unidad	Evento	1	824.500	824.500
14	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente desde la cañeria principal hasta los baños con cañeria de 1").	Unidad	Evento	50	27.160	1.358.000
15	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente con cañeria termofusion).	Unidad	Evento	1	4.854.850	4.854.850
E) EQUIPAMIENTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, QUE INCLUYEN;							-
16	72103003-001	Servicio de Demolicion de Artefactos sanitarios (Inodoros)	Unidad	Evento	10	8.730	87.300
17	72103003-001	Servicio de Demolicion de mesada para lavatorio y accesorios	ML	Evento	15	8.245	123.675
18	72102304-001	Espejo antihumedad tipo float sobre lavatorios de 0,7 de alto	M2	Evento	11	310.400	3.414.400
19	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Inodoro, con Tapa Plástica, Caño de Bajada, conexión Flexible Cromada, con Cisterna Alta).	Unidad	Evento	10	543.879	5.438.790
20	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha de adosar en mesada de granito).	Unidad	Evento	15	187.132	2.806.980
21	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mesada de granito para lavatorio de 55 cm de ancho incluye pollera de 10 cm y zócalo de 10 cm.).	M2	Evento	8	1.018.500	8.148.000
22	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de Mingitorios con Sifón Cromado Externo).	Unidad	Evento	10	401.968	4.019.680
23	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño (35 jabonera, 10 perchero, 10 portarrollo, 10 papelero)	Unidad	Evento	65	46.560	3.026.400
24	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Canilla cromada de 1/2 para lavatorios).	Unidad	Evento	15	242.500	3.637.500
25	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1/2 Campana Cromada para mingitorios).	Unidad	Evento	10	75.369	753.690
26	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1" de media vuelta).	Unidad	Evento	1	97.000	97.000
27	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada).	Unidad	Evento	10	145.500	1.455.000

28	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1/2 Campana Cromada para duchas).	Unidad	Evento	20	75.369	1.507.380
29	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocación de ducha eléctrica).	Unidad	Evento	20	155.200	3.104.000
F) DESAGUE CLOACAL, QUE INCLUYEN;							-
30	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Registros para desagüe cloacal 40x40 c/ doble Tapa HºAº	Unidad	Evento	4	278.560	1.114.240
31	72102802-012	Mantenimiento de camara septica (Cámara Séptica de 2,50 x 1,50 x 1,50 m)	Unidad	Evento	1	2.425.485	2.425.485
32	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Desagüe Cloacal para baño).	Unidad	Evento	1	2.764.500	2.764.500
33	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm).	Unidad	Evento	30	145.500	4.365.000
34	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Instalación de Cañerías de plástico PVC 100 mm para desagüe cloacal hasta su empalme con la red existente).	ML	Evento	50	31.525	1.576.250
G) INSTALACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN;							-
35	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Instalación Eléctrica)	Unidad	Evento	1	970.000	970.000
36	72103003-001	Servicio Demolición (Retiro de Artefactos Eléctricos)	Unidad	Evento	1	630.500	630.500
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Acometida trifásica de 4 x 35 al tablero principal).	Unidad	Evento	30	174.600	5.238.000
38	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalación de Tablero seccional).	Unidad	Evento	1	2.701.450	2.701.450
39	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Lámparas).	Unidad	Evento	10	174.600	1.746.000
40	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Luces y Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica).	Unidad	Evento	11	194.000	2.134.000
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y colocación de artefactos de iluminacion).fluorescentes 2 x 40 de adosar montado)	Unidad	Evento	10	248.320	2.483.200
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Circuito independiente para duchas eléctricas).	Unidad	Evento	20	300.215	6.004.300
H) CARPINTERÍA METÁLICA, QUE INCLUYEN;							-
43	72102602-999	Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Retiro de ventanas balancines de 1,80m x 0,60m en dormitorio con recuperación)	Unidad	Evento	18	43.650	785.700
44	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Provisión y colocación de ventana de vidrios templados de 8 mm de dimensiones 1.80 m x 0.60 m con marco metálico).	Unidad	Evento	18	787.640	14.177.520
45	72102602-999	Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Reparación de balancines metálicos (remaches y soldaduras)	Unidad	Evento	7	29.100	203.700
46	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Reposicion de vidrios rotos en ventanas)	M2	Evento	5	213.400	1.067.000
I) CARPINTERÍA DE MADERA, QUE INCLUYEN;							-
47	72103003-001	Servicio de Demolición de aberturas puerta doble de madera existente	Unidad	Evento	2	48.500	97.000
48	72103003-001	Servicio de Demolicion de abertura de madera en boxes	Unidad	Evento	10	43.650	436.500
49	72102602-005	Puerta Placa para boxes de 0,60m x 1,80 m, incluye marco, pasador, herrajes y colocación.	Unidad	Evento	10	940.900	9.409.000
50	72102602-005	Puerta Placa doble hoja 1,20 m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocación.	Unidad	Evento	2	2.143.700	4.287.400
J) TRABAJOS DE PINTURAS, QUE INCLUYEN;							-
51	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura interior de techo de tejas con tejuelitas, incluye maderamen)	M2	Evento	170	58.200	9.894.000
52	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	M2	Evento	466	48.500	22.618.848

53	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético)	M2	Evento	11	41.225	453.475
K) TRABAJO VARIOS, QUE INCLUYEN;							-
54	72153507-002	Servicio de retiro de escombro	Unidad	Evento	25	339.500	8.487.500
55	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad	Evento	1	2.570.500	2.570.500
REFACCION DE LA CUADRA Y BAÑO DE ASPIRANTES DEL COMINGE - SECTOR "B"							-
L) MAMPOSTERÍA, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, QUE INCLUYEN;							-
56	72131601-005	Mamposteria de 0.15 m de ladrillo común para divisoria de dormitorio	m2	Evento	99	171.690	16.997.310
57	72131601-005	Mamposteria (Envarillado en dos hiladas de mamposteria de 0.15 m)	ml	Evento	23	19.012	437.276
58	72131601-008	Revoque interior de mamposteria	m2	Evento	198	30.555	6.049.890
59	72103003-001	Servicio de Demolición de revestimiento de azulejos en baños)	m2	Evento	267	11.640	3.107.880
60	72131601-008	Revoque de pared para revestimiento de azulejo	m2	Evento	267	21.825	5.827.275
61	72102508-002	Restauracion o reparacion de azulejos (Provisión y colocación de revestimiento de azulejos en baños)	m2	Evento	267	98.940	26.416.980
LL) CONTRAPISO / PISO, QUE INCLUYEN;							-
62	72103003-001	Servicio de Demolición de piso y contrapiso existente	m2	Evento	116	21.340	2.475.440
63	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Impermeabilizacion de piso de losa con colocacion de membrana asfaltica)	m2		116	192.060	22.278.960
64	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.)	m2	Evento	116	31.283	3.628.828
65	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta para piso)	m2	Evento	116	26.481	3.071.796
66	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Colocación de piso cerámico PI5 antideslizante para baños)	m2	Evento	116	77.309	8.967.844
M) AGUA CORRIENTE, QUE INCLUYEN;							-
67	72103003-001	Servicio de Demolicion (Demolición de instalación de agua corriente en el antiguo baño)	un	Evento	1	824.500	824.500
68	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente desde la cañeria principal hasta los baños con cañeria de 1").	m	Evento	50	27.160	1.358.000
69	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Alimentación de agua corriente con cañeria termofusion)	un	Evento	1	4.854.850	4.854.850
Ñ) EQUIPAMIENTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, QUE INCLUYEN;							-
70	72103003-001	Servicio de Demolicion (Demolicion de Artefactos sanitarios (Inodoros))	un	Evento	10	8.730	87.300
71	72103003-001	Servicio de Demolicion (Demolicion de mesada para lavatorio y accesorios)	ml		15	8.245	123.675
72	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Espejo antihumedad tipo float sobre lavatorios de 0,7 de alto)	m2	Evento	11	310.400	3.414.400
73	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Inodoro, con Tapa Plástica, Caño de Bajada, conexión Flexible Cromada, con Cisterna Alta)	un	Evento	10	543.879	5.438.790
74	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha de adosar en mesada de granito	un	Evento	15	187.132	2.806.980
75	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mesada de granito para lavatorio de 55 cm de ancho incluye pollera de 10 cm y zócalo de 10 cm.)	m2	Evento	8	1.018.500	8.148.000
76	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de Mingitorios con Sifón Cromado Externo)	un		10	401.968	4.019.680
77	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provisión y colocación de accesorios para baño (35 jabonera, 10 perchero, 10 portarrollo, 10 papelero)	un	Evento	65	46.560	3.026.400

78	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Canilla cromada de 1/2 para lavatorios	un	Evento	15	242.500	3.637.500
79	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1/2 Campana Cromada para mingitorios)	un	Evento	10	97.000	970.000
80	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1" de media vuelta)	un	Evento	1	79.443	79.443
81	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada	un	Evento	10	145.500	1.455.000
82	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llaves de Paso de 1/2 Campana Cromada para duchas)	un	Evento	20	75.369	1.507.380
83	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision y colocación de ducha eléctrica	un	Evento	10	155.200	1.552.000
O) DESAGUE CLOACAL, QUE INCLUYEN;							-
84	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Registros para desagüe cloacal 40x40 c/ doble Tapa HºAº)	un	Evento	4	278.560	1.114.240
85	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Cámara Séptica de 2,50 x 1,50 x 1,50 m.)	un	Evento	1	2.425.485	2.425.485
86	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Desagüe Cloacal para baño)	un	Evento	1	2.764.500	2.764.500
87	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm)	un	Evento	30	145.500	4.365.000
88	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Instalación de Cañerías de plástico PVC 100 mm para desagüe cloacal hasta su empalme con la red existente)	m	Evento	50	31.525	1.576.250
P) INSTALACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN;							-
89	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Instalación Eléctrica)	un	Evento	1	970.000	970.000
90	72103003-001	Servicio de Demolición (Retiro de Artefactos Eléctricos)	un	Evento	1	630.500	630.500
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Acometida trifásica de 4 x 35 al tablero principal)	un	Evento	30	174.600	5.238.000
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalación de Tablero seccional)	un	Evento	1	2.701.450	2.701.450
93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Lámparas)	un		10	174.600	1.746.000
94	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de Luces y Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica)	un	Evento	11	194.000	2.134.000
95	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y colocación de artefactos de iluminacion fluorescentes 2 x 40 de adosar montado).	un	Evento	10	248.320	2.483.200
96	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Circuito independiente para duchas eléctricas).	un	Evento	10	300.215	3.002.150
Q) CARPINTERÍA METÁLICA, QUE INCLUYEN;							-
97	72102602-999	Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Retiro de ventanas balancines de 1,80m x 0,60m en dormitorio con recuperación)	un	Evento	18	43.650	785.700
98	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Provisión y colocación de ventana de vidrios templados de dimensiones de 1.80m x 0.60m con marco metálico)	un	Evento	18	787.640	14.177.520
99	72102602-999	Desmontaje y/o Colocacion de balancin (Reparación de balancines metálicos (remaches y soldaduras).	un	Evento	7	29.100	203.700
100	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Reposicion de vidrios rotos en ventanas).	m2		5	213.400	1.067.000
R) CARPINTERÍA DE MADERA, QUE INCLUYEN;							-
101	72103003-001	Servicio de Demolición de aberturas puerta doble de madera existente	un	Evento	2	48.500	97.000
102	72103003-001	Servicio de Demolición de abertura de madera en boxes	un	Evento	10	43.650	436.500
103	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Puerta Placa para boxes de 0,60m x 1,80 m, incluye marco, pasador, herrajes y colocación).	un	Evento	10	940.900	9.409.000

104	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas (Puerta Placa doble hoja 1,20 m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocación).	un	Evento	2	2.143.700	4.287.400
S) TRABAJOS DE PINTURAS, QUE INCLUYEN;							-
105	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura interior de techo de tejas con tejuelitas, incluye maderamen)	m2	Evento	170	58.200	9.894.000
106	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	m2	Evento	466	48.500	22.618.848
107	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético)	m2	Evento	11	41.225	453.475
T) TRABAJO VARIOS, QUE INCLUYEN;							-
108	72153507-002	Servicio de retiro de escombro	un	Evento	25	339.500	8.487.500
109	72131601-013	Limpieza final de obras	un	Evento	1	2.570.500	2.570.500
TOTAL							**659.866.662**
MONTO TOTAL							**1.389.218.980**

EPIFANIO JARA PEREZ
Cap JM – Asesor Jurídico del CE

EVA MARIA ESPINOLA DUQUE
Tte Int – Secretaria del CE

CLAUDIA LILIANA MARTINEZ
Tte 1° Ing – Miembre del CE

BERNARDO MANUEL MORINIGO URIZAR
Cnel DCEM – Miembro del CE

MILLNERS JUAN CARLOS MUJANS VELILLA
Cnel DEM - Presidente del Comité de Evaluación