Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Campus Universitario – San Lorenzo - Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo B - 02 - 08

Descripcion del Llamado: "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RAZO Y CERRAMIENTOS EN VIDRIOS Ttemplados"
Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 201285

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	E.Z. Contrucciones de Nelson Echague RUC: 706031-9						O & M de Blanca Molinas Barreto RUC: 816676-5						Almapi S.R.L.					
		Marca	Proced.	Cant.	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Proced.	Cant.	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Proced.	Cant.	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Provisión y colocación de cielo raso desmontable con perfilería, con placas termo acústicas incombustibles de yeso, con acabado de pintura al látex. **Observación:** se debe incluir la colocación de artefactos de iluminación embutidos en el cielo raso, molduras y buñas de terminación. Referencia: Similar al existente en dicho edificio. **Detalle:** a)100 m2 en el Laboratorio de Tecnología del Plástico. b) 50 m2 en el sector de escaleras del Bloque de Laboratorios.	E.Z.	Paraguay	150	M2	90.000	13.500.000	O&M	Paraguay	150	M2	110.000	16.500.000	Almapi	Paraguay	150	M2	100.000	15.000.000
2	**Provisión y Colocación de:** Marco de madera fijo en pared de cedro: 0,20 de ancho x 2,30 de altura. Remate incluido tipo cajón de 10 cm. Lustre Natural. Colocación de cristal templado horizontal "templex" de 10mm. Color gris, o bronce para una (1) puerta batiente de una hoja con fijos laterales. • Perfiles de aluminio anodizado bronce, cerradura dorada y sellamiento con silicona. • Con herrajes, freno de piso, cerradura y manijón de madera, arenado según indicaciones 10m2 con 4 escudos de la FIUNA 30 cm. de diámetro). Cristal: 10MM G/BR.	E.Z.	Paraguay	15,44	M2	580.000	8.955.200	O&M	Paraguay	15,44	M2	1.020.500	15.756.520	Almapi	Paraguay	15,44	M2	1.155.000	17.833.200
TOTAL MONTO OFERTADO							22.455.200						32.256.520						32.833.200
TOTAL MONTO ADJUDICADO							22.455.200						0						0

Ing. Néstor Barreto
DIRECTOR
Dirección de Tecnología de la Información

ING. NÉSTOR BARRETO

ING. FERNANDO FERRARI

Fernando R. Ferrari F.
Ing. Civil

ING. ROBERTO ROJAS