MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
☎/🖷 (0763) 20074 / 20021 / 20086 - 🖂 munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

21/08/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE Q, CON CORDÓN SIMPLE DE HORMIGÓN

Item	Descripción	SICSA				ING. JULIO CESAR ARRUA				RIVEROS CONSTRUCCIONES			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Relevamiento plani-altimetrico. Replanteo y marcación.	880	2.816.000	M2	3.200	540	1.728.000	M2	3.200	1.000	3.200.000	M2	3.200
2	TRABAJOS PRELIMINARES: Cartel de obra (Dimensiones 1,20x2,00m) Señalización de precaución	600.000	600.000	GL	1	632.500	632.500	GL	1	750.000	750.000	GL	1
3	MOVIMIENTO DE SUELO: Terraplenado vibro compactado y perfilado.	16.000	10.240.000	M3	640	15.193	9.723.520	M3	640	18.000	11.520.000	M3	640
4	MOVIMIENTO DE SUELO: Carga de tierra. Compactación. Tramo de 100mts de longitud. Ancho de calle 8mts. Altura promedio 50cm. Incluye terminación de borde externo de cordón	27.200	10.880.000	M3	400	32.020	12.808.000	M3	400	30.000	12.000.000	M3	400
5	MOVIMIENTO DE SUELO: Construcción de cordón simple de hormigón. Dimensiones; e:8cm, prof:30cm	22.400	17.920.000	ML	800	25.444	20.355.200	ML	800	27.000	21.600.000	ML	800
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO: Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra basáltica negra	32.800	104.960.000	M2	3.200	39.215	125.488.000	M2	3.200	37.000	118.400.000	M2	3.200
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO: Compactación de empedrado y rellleno de espacios entre piedras	2.400	7.680.000	M2	3.200	1.447	4.630.400	M2	3.200	3.000	9.600.000	M2	3.200

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.

8	OBRAS COMPLEMENTARIAS: Construcción de cabeceras de madera para puente existente. Altura 0,90m. Postes de madera maciza dim: 4x4". Transversales 2x2", o superior. Ambos laterales. Longitud total 36,60ml	160.000	5.856.000	ML	36,6	192.280	7.037.448	ML	36,6	185.000	6.771.000	ML	36,6
9	OBRAS COMPLEMENTARIAS: Construcción de cabeceras de hormigón armado para alcantarilla existente.	1.760.000	3.168.000	M2	1,8	2.057.447	3.703.405	M2	1,8	2.200.000	3.960.000	M2	1,8
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS: Pintura reflectiva. Franja lineal. (para barandillas de puentes y cabeceras de alcantarilla).	32.000	1.312.000	ML	41	31.625	1.296.625	ML	41	40.000	1.640.000	ML	41
11	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.	480.000	480.000	GL	1	632.500	632.500	GL	1	600.000	600.000	GL	1
	Total		165.912.000	-			188.035.598	-			190.041.000		

Firma del Responsable de la U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.