PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote	Descripción	ALAM EDUARDO IRIGOITIA			ANGEL ALCIDES ABRAMO			JULIO ESPINOLA		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Muestra (opcional)
1	REPARACION DE									
	SANITARIO ESC.									
	SAN JUAN BOSCO	24.266.232			24.751.556			25.783.467		
2	REPARACION DE									
	SANITARIO ESC.									
	DOÑA CATALINA									
	CACERES	23.293.206			23.758.988			24.460.600		
3	REPARACION DE									
	SANITARIO ESC.									
	VIRGEN DE FATIMA	24.308.046			24.794.209			24.255.933		

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Ítems del llamado Rep. de sanitarios en Inst. Educativas con ID: 383277

LOTE NRO: 1

REP.DE SANITARIO ESCUELA No.1964 SAN JUAN BOSCO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-005	Remoción de machimbre existente	Metros cuadrados	15,5	19.500	302.250
2	72102802-005	Colocación de Machimbre 1" x 3" de pino c/listón y clavo (ftaterial)	Metros cuadrados	15,5	128.750	1.995.625
3	72102802-005	Colocación de Espejo de 0,40 x 0,50	Metros cuadrados	2	160.000	320.000
4	72102802-005	Remoción de tejas existentes	Metros cuadrados	14,8	16.500	244.200
5	72102802-005	Reparación de techo de tejas revisión parcial	Metros cuadrados	14,8	126.367	1.870.232
6	72102802-005	Colocación de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	Metros cuadrados	24,5	46.312	1.134.644
7	72102802-005	Colocación de vidrio mm c/ masilla	Metros cuadrados	0,5	120.000	60.000
8	72102802-005	Instalaciones sanitarios	Unidad Medida Global	1	2.863.000	2.863.000
9	72102802-005	Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000
10	72102802-005	Colocación de Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	1.852.380	1.852.380
11	72102802-005	Colocación de Artefactos eléctricos y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.256.300	1.256.300
12	72102802-005	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	Unidad	2	92.000	184.000
13	72102802-005	Colocación de Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	Unidad	2	688.740	1.377.480
14	72102802-005	Colocación de Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	Unidad	3	385.000	1.155.000
15	72102802-005	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Unidad Medida Global	1	1.190.000	1.190.000
16	72102802-005	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Unidad Medida Global	1	2.826.000	2.826.000
17	72102802-005	Colocación de artefactos y accesorios de baño	Unidad Medida Global	1	885.000	885.000

0974 7

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

18	72102802-005	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.350.121	1.350.121
					Precio Total	**24.266.232**

LOTE NRO: 2

REP.DE SANITARIO ESCUELA No.1963DOÑA CATALINA DE CACERES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-005	Remoción de machimbre existente	Metros cuadrados	12,5	19.500	243.750
2	72102802-005	Colocación de Machimbre 1" x 3" de pino c/listón y clavo (ftaterial)	Metros cuadrados	12,5	128.750	1.609.375
3	72102802-005	Colocación de Espejo de 0,40 x 0,50	Metros cuadrados	2	160.000	320.000
4	72102802-005	Remoción de tejas existentes	Metros cuadrados	10,8	16.500	178.200
5	72102802-005	Reparación de techo de tejas revisión parcial	Metros cuadrados	10,8	126.367	1.364.764
6	72102802-005	Colocación de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	Metros cuadrados	15,5	46.312	717.836
7	72102802-005	Colocación de Instalaciones sanitarios	Unidad Medida Global	1	2.863.000	2.863.000
8	72102802-005	Colocación de Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000
9	72102802-005	Colocación de Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	1.852.380	1.852.380
10	72102802-005	Colocación de Artefactos eléctricos y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.256.300	1.256.300
11	72102802-005	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	Unidad	2	92.000	184.000
12	72102802-005	Colocación de Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	Unidad	2	688.740	1.377.480
13	72102802-005	Colocación de Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	Unidad	3	385.040	1.155.120
14	72102802-005	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Unidad Medida Global	1	1.190.000	1.190.000
15	72102802-005	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Unidad Medida Global	1	2.826.000	2.826.000
16	72102802-005	Colocación de artefactos y accesorios de baño.	Unidad Medida Global	1	885.000	885.000

0974 7
alamp
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
R.U.C.: 5036780-3

17	72102802-005	Colocación de guarda obra de 0,50	Metros cuadrados	8	65.000	520.000
18	72102802-005	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.350.001	1.350.001
					Precio Total	**23.293.206**

LOTE NRO: 3

REP.DE SANITARIO ESCUELA No.1402 VIRGEN DE FATIMA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-005	Remoción de machimbre existente	Metros cuadrados	14	19.500	273.000
2	72102802-005	Colocación de Machimbre 1" x 3" de pino c/listón y clavo (ftaterial)	Metros cuadrados	14	128.750	1.802.500
3	72102802-005	Colocación de Espejo de 0,40 x 0,50	Metros cuadrados	2	160.000	320.000
4	72102802-005	Remoción de tejas existentes	Metros cuadrados	12	16.500	198.000
5	72102802-005	Reparación de techo de tejas revisión parcial	Metros cuadrados	12	126.367	1.516.404
6	72102802-005	Colocación de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	Metros cuadrados	22	46.312	1.018.864
7	72102802-005	Colocación de Instalaciones sanitarios	Unidad Medida Global	1	120.000	120.000
8	72102802-005	Colocación de Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad Medida Global	1	2.863.000	2.863.000
9	72102802-005	Colocación de Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000
10	72102802-005	Colocación de vidrio mm c/ masilla	Metros cuadrados	1	1.852.380	1.852.380
11	72102802-005	Colocación de Artefactos eléctricos y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.256.300	1.256.300
12	72102802-005	Colocación de Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	Unidad	2	92.000	184.000
13	72102802-005	Colocación de Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	Unidad	2	688.740	1.377.480
14	72102802-005	Colocación de Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	Unidad	3	385.040	1.155.120
15	72102802-005	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Unidad Medida Global	1	1.190.000	1.190.000

0974 7
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
R.U.C.: 5036780-3

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

16	72102802-005	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Unidad Medida Global	1	2.826.000	2.826.000
17	72102802-005	Colocación de artefactos y accesorios de baño	Unidad Medida Global	1	885.000	885.000
18	72102802-005	Colocación de guarda obra de 0,50	Metros cuadrados	8	65.000	520.000
19	72102802-005	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.549.998	1.549.998
					Precio Total	**24.308.046**

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
R.U.C.: 5036780-3

Firma: _____

Nombre: Alam Eduardo Irigoitia Penayo
En calidad de Representante Legal de **GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA**