ANEXO B-02-08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
Sede Coronel Oviedo

Creada por Ley Nº 3.198 del 4 de Mayo de 2.007

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SERVICIO TECNICO					.....					.....				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond	Precio Total (Precio unitario por	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Servicios de reparación, mantenimiento o instalación de aire acondicionado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL LOCAL DE LA FACULTAD, EL SERVICIO DEBE CONTAR CON LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. MANTENIMIENTO COMPLETO DE A.A.: COMPRENSOR Y EVAPORIZADOR, GAS. TOTAL: 20 A.A. 24 BTU GARANTIA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTO REPARADO	SERVICIO TECNICO	PARAGUAY	1	4.000.000	4.000.000	.....					.....				
2	Se realizaran los trabajos en áreas demarcadas por goteras, en el sector de las oficinas adosadas al hangar, los trabajos realizados no podrán presentar ningún tipo de filtración, la fiscalización podrá ordenar el mantenimiento sin costo adicional por parte de la empresa en un periodo de 60 días posterior a la realización del trabajo. El mantenimiento de techo de teja consiste en la remoción cuidadosa de las tejas y el aislante existentes para la reutilización de las mismas, limpieza y reemplazo de los tejuelones dañados, macizado y aislación de tejuelón con membrana de polietileno de 500 micrones de espesor de color negro, clasificación y reemplazo de tejas dañadas. El solape de las tejas será de 10 cm. Las tejas para canal deberán ser seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos (2) manos bien espesas, como mínimo, de asfalto, hasta tapar todos los poros, pueden utilizarse materiales hidrófugos alternativos. Las tejas tapa se asentarán sobre mortero colocado a todo lo largo del borde de las tejas canal que sirven de apoyo a las tapas, teniendo el cuidado de limpiar la mezcla sobrante. Las tejas se colocarán con mortero 1: 4: 16 debiendo asentar las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente niveladas y alineadas con cordel. Atendiendo a los fuertes vientos frecuentes en la zona se deberá extremar cuidado en preparado, uso y curado de los morteros como así también la colocación de las tejas. Reparación de revoque de parapeto	SERVICIO TECNICO	PARAGUAY	1	500.000	500.000	.....					.....				

FACULTAD de CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS U.N.C@ CORONEL OVIEDO - PARAGUAY 2008

Abog. Lucia Sanabria Quiñonez
Mat. Nº 16.381

3	Instalación, mantenimiento y reparación de energía eléctrica y aparatos eléctricos. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LOCAL DE LA FACULTAD, EL SERVICIO DEBE CONTAR CON LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE FLUORESCENTES, FOCOS, REFLECTORES, conforme al siguiente detalle: Provisión de 180 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 40W. Provisión de 180 TUBOS HPIT DE 150W. Provisión de 180 REACTORES DE 150W. Provisión de 180 TUBOS HPIT DE 400W necesitan ser cambiados. Provisión de 180 REACTORES DE 400. TODOS ESTOS ARTEFACTOS AL SER CAMBIADOS TAMBIÉN DEBERÁN SER SOMETIDOS A MANTENIMIENTO. Especificar costo de mano de obra.- Mano de obra GARANTIA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTO REPARADO	SERVICIO TECNICO	PARAGUAY	1	5.400.000	5.400.000		
	TOTAL					9.900.000	-	-

FACULTAD de CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
U.N.Co.
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
2008

Abg. Lucia Sanabria Quiñonez
Encargada de UOC