Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

ANEXO I -"CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN - ID: 401.754

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					GER.COM INGENIERO Y ASOC. de ESTEBAN GERTOPAN con RUC Nº 1396362-7		IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.792	1.720	3.082.240	1.900	3.404.800
2	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada) y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.792	53.320	95.549.440	58.900	105.548.800
3	72131701-002	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.792	3.784	6.780.928	4.180	7.490.560
4	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple prefabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	517	60.200	31.123.400	66.500	34.380.500
5	72131701-002	Badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	Metros cuadrados	28	193.500	5.418.000	213.750	5.985.000
6	72131701-002	Viga de terminacion de 30x50, con 4 varillas de 10 mm y estribos de 6 mm cada 20 cm. Fck 180 kg/m2.	Metro lineal	8	154.800	1.238.400	171.000	1.368.000
7	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.290.000	1.290.000	1.425.000	1.425.000
8	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Gbl	1	1.290.000	1.290.000	1.425.000	1.425.000
				Precio Total		**145.772.408**		**161.027.660**

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Directora de la UOC
Municipalidad de Limpio

Fátima R. Román
Municipalidad de Limpio
Control Interno

Gilda V. Ortíz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras