Municipalidad de 1ro de Marzo
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 009/2018
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR DE 8,60X10,90 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2241 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ"
ID: 349.221.
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

				CONSTRUCAR DE MATEO CARDOZO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total IVA Incluido
1	72131601-002	Preparación de la obra : a- Cartel de Obras - (Preparacion de obra)	Unidad Medida Global	1	2.330.000	2.330.000
2	72131601-002	Preparacion de obra: b- Limpieza y preparación del terreno - (Preparacion de obra)	Metros cuadrados	94	4.300	404.200
3	72131601-002	Preparacion de obra: c- Replanteo - (Preparacion de obra)	Metros cuadrados	94	5.500	517.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta - (Cimiento)	Metros cúbicos	15	439.000	6.585.000
5	72131601-004	Esctructura de Hº Aº Encadenado inferior de Hº Aº - (Colocacion de hormigon armado)	Metros cúbicos	3,67	2.781.014	10.206.321
6	72131601-015	Pilares de hormigón 0,20x0,25 y zapata - (Pilar)	Metros cúbicos	0,9	3.056.754	2.751.079
7	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 h= 0,50 - (Mamposteria)	Metros cuadrados	29,35	159.985	4.695.560
8	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores - (Preparacion de obra)	Metros cúbicos	42,8	85.626	3.664.793
9	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de muros - (Aislacion)	Metro lineal	57,8	29.135	1.684.003
10	72131601-002	Muros de elevación de 0,15 - (Preparacion de obra)	Metros cuadrados	124	86.928	10.779.072
11	72131601-009	CTecho de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº de pretensados de 0,07x0,15 cm. listón de boca de 0,07x0,15 cm. listón de boca de 2"x3" - (Colocacion de pisos - contrapisos)	Metros cuadrados	125	298.500	37.312.500
12	72131601-008	Revoque de paredes y pilares - (Revoques)	Metros cuadrados	340	42.816	14.557.440
13	72131601-009	Contrapiso de cascotes - (Colocacion de pisos - contrapisos)	Metros cuadrados	87	39.139	3.405.093
14	72131601-009	Piso cálcareo - (Colocacion de pisos - contrapisos)	Metros cuadrados	87	75.515	6.569.805
15	72131601-009	Zócalo cálcareo - (Colocacion de pisos - contrapisos)	Metros cuadrados	50,2	29.413	1.476.533
16	72131601-010	Aberturas metálicas b) Puerta de Entrada Metálica (1.20x2.10) - (Aberturas)	Unidad	1	1.289.203	1.289.203
17	72131601-008	Revoque de alfeizar 1 : 3 (cemento- arena) - (Revoques)	Metro lineal	43,2	39.409	1.702.469
18	72131601-010	Puerta de 0,80x2,10 con marco y cerradura - (Aberturas)	Unidad	2	864.802	1.729.604
19	72131601-010	Puerta de 0,80x2,10 con marco y cerradura - (Aberturas)	Metros cuadrados	14,4	386.000	5.558.400
20	72131601-012	a) de paredes revocadas a la cal - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	334	11.425	3.815.950
21	72131601-012	b) de pilares revocadas a la cal - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	13,5	11.425	154.238
22	72131601-012	c) de pilares vistos con incoloro antimoho - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	8,64	17.888	154.552
23	72131601-012	d) de aberturas de madera - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	8	233.000	1.864.000
24	72131601-012	e) De viga cumbrera y galeria a la cal - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	21,73	12.425	269.995
25	72131601-012	f) de aberturas metálicas (balancines) - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	14,4	23.500	338.400
26	72131601-012	2 i- De puerta metálica con pintura sintética - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	6	23.500	141.000
27	72131601-012	j) de techo (tejuelones con barníz term. Brillante y tirantes con látex) - (Servicio de pintura)	Metros cuadrados	110	24.500	2.695.000
28	72131601-009	Azulejos - (Colocacion de pisos - contrapisos)	Metros cuadrados	3,28	85.000	278.800
29	72131601-010	Vidrios dobles - (Aberturas)	Metros cuadrados	14,4	11.800	169.920
30	72131601-011	Desague Pluvial a-Canaleta y caño de bajada c/ pintura - (Instalaciones sanitarias)	Metro lineal	18,55	65.000	1.205.750
31	72131601-001	Instalación electrica - (Construccion e instalaciones electricas)	Unidad Medida Global	1	3.700.000	3.700.000
32	72131601-001	Artefactos electricos - (Construccion e instalaciones electricas)	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	1.003.602	1.003.602
34	72131601-011	Desague Cloacal a- Camara séptica tipo de 1,50 x 3,00 - (Instalaciones sanitarias)	Unidad	1	5.900.000	5.900.000
35	72131601-011	Desague Cloacal b- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 - (Instalaciones sanitarias)	Unidad	1	4.900.000	4.900.000
36	72131601-011	Desague Cloacal c-Camara de inspección - (Instalaciones sanitarias)	Unidad Medida Global	3	375.173	1.125.519
37	72131601-011	Instalación sanitaria d-pileta cocina completo con grifería y desagüe hasta la cámara de Inspección - (Instalaciones sanitarias)	Unidad Medida Global	1	929.544	929.544
38	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	94	4.000	376.000
		Precio Total IVA Incluido				149.040.344

MUNICIPALIDAD DE 1° DE MARZO · SECRETARÍA ·

SR. MÁXIMO ORREGO ACHUCARRO

SR. DIGNO MENA ROJAS

SRA. MIRIAN RIVEROS.