Municipalidad de Ñacunday

Unidad Operativa de Contrataciones

Puerto Paranambú RUC: 80013971-2

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 11/2017 Reparación de 3 Aula en la Escuela Básica N° 5490 María Auxiliadora ID: 334.746

			Inge Big Service Desarrollo Integral. Con RUC: 4356255-8							
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario(IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario(IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	72102802-003	Reparacion de 3 Aula en la Escuela Basica N° 5490 Maria Auxiliadora ID: 334.746	Un. M.	1	157,000,000	157,000,000				
1		**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**								
1.1		a- Limpieza y preparación, Obrador, Vallado de Obras y Cartel de Obras.	m²	198,00	40.000	7.920.000				
2		**Reparaciones y cambios**								
2.1		a- Remoción de techo existente, con recuperación de material.	m²	260,00	46.500	12.090.000				
2.2		b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, **incluye el cambio de tirantes y tejuelones** que se en encuentren deteriorados.	m²	260,00	180.000	46.800.000				
2.3		c- Planchuela en galería Y cambio de vigas que estén deteriorados.	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000				
2.4		d- Cambio de piso cerámico, previa remoción y preparación de base.	m²	150,00	120.000	18.000.000				
2.5		e- Reparación de Guarda Obra de Piso Baldosón, previa remoción y preparación de base.	m²	25,50	135.000	3.442.500				
2.6		f- Zócalo cerámico, previa remoción del existente.	ml	90,00	50.000	4.500.000				
2.7		g- De aberturas metálicas: Reparación de accesorios y manijas, cambio de vidrios faltantes y pintura al sintético.	m²	17,00	150.000	2.550.000				

2.8		h- De aberturas: Reparación y/o cambio, cambio de cerraduras y pintura de madera al barniz.	m²	7,00	1.200.000	8.400.000				
2.9		i- De Revoques: Reparación y/o envarillado.	gl.	1,00	3.200.000	3.200.000				
3		**Pinturas**								
3.1		a- De paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización.	m²	350,00	30.000	10.500.000				
3.2		b- De techo al barniz.	m²	260,00	20.000	5.200.000				
3.3		e- De canaleta y caño de bajada al sintético.	ml	38,00	15.000	570.000				
3.4		f- De viga cumbrera metálica al sintético.	ml	21,00	15.000	315.000				
4		**Desagüe pluvial**								
4.1		a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm.	ml	68,00	120.000	8.160.000				
4.2		b- Registros con rejilla 40 x 40.	un	4,00	180.000	720.000				
5		**Reforma eléctrica**								
5.1		Tablero TS de 10 AG. Incluye acometida.	Boc.	9,00	110.000	990.000				
5.2		Tableros de comando TC .	Boc.	9,00	90.000	810.000				
5.3		Tableros de comando de ventiladores TCV.	Boc.	18,00	90.000	1.620.000				
5.4		Alimentación de los circuitos de luces.	Boc.	41,00	90.000	3.690.000				
5.5		Alimentación de los circuitos de tomas.	Boc.	12,00	90.000	1.080.000				
5.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores.	Boc.	6,00	90.000	540.000				
5.7		Alimentación de los circuitos del TC.	Boc.	10,00	90.000	900.000				
5.8		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización.	Un.	20,00	240.000	4.800.000				
5.9		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización.	Un.	10,00	140.950	1.409.500				
5.10		Ventilador de techo de 56 ", colocar previa autorización de la fiscalización.	Un.	6,00	450.000	2.700.000				
5		**Pizarrón**								
5.1		Reforma del pizarrón, según detalles del MEC.	Un.	3,00	1.200.000	3.600.000				
6		**Limpieza final**	m²	198,00	3.500	693.000				
					TOTAL GENERAL	**157.000.000**				

MUNICIPALIDAD DE NAGUNDAY U.O.C

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.