LICITACION PUBLICA NACIONAL N°12/2011
REMODELACION DEL LABORATORIO FORENSE PARA LABORATORIO QUIRURGICO"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

L A B O R A T O R I O F O R E N S E L A B O R A T O R I O C I E N T I F I C O

UBICACIÓN: JEJUI ENTRE CHILE Y ALBERDI
PROPIETARIO: MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN: CHILE E/ AVDA. YGATIMI Y ALBERDI
PROFESIONAL: DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN: AVDA. YGATIMI E/ ALBERDI Y CHILE
SUP. TERRENO:
CTA. CTE. CTRAL.:

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA

SUB SUELO

ITEM N°	N°	CODIGO CATALOGO	RUBROS	UNID	CANT.	Cons Civiles PRECIO UNITARIO	Cons Civiles PRECIO TOTAL	CONFORTEC SRL PRECIO UNITARIO	CONFORTEC SRL PRECIO TOTAL
	1		Trabajos preparatorios o previos						
1		72103003-001	Demolición, transporte y limpieza de mesadas de mampostería	un	2,00	200.000	400.000	70.400	140.800
2		72103003-001	Demollición, transporte y limpieza de mamparas de durlock	m^2	36,00	30.000	1.080.000	25.600	921.600
3		72103003-001	Demolición, transporte y limpieza de mampostería	m^2	4,50	20.000	90.000	12.800	57.600
4		72131601-002	Desmantelar equipamientos	un	1,00	150.000	150.000	64.000	64.000
5		72131601-002	Apuntalamiento, submuración y entibamiento	un	1,00	700.000	700.000		-
6		72131601-002	Cerramientos provisorios de seguridad	m^2	14,40	35.000	504.000	19.200	276.480
	2		Movimiento de suelo						
7		72103004-001	Excavación p/ escalera	m^3	7,34	70.000	513.800	28.160	206.694
	3		Fundación						
8		72131601-002	Zapatas	m^3	2,69	1.600.000	4.304.000	30.720	82.637
	4		Estructura de Hormigón Armado						
9		72102003-001	Escaleras	m^3	0,90	2.000.000	1.800.000	2.378.240	2.140.416
10		72102003-001	Pantalla de escalera	m^3	11,20	2.000.000	22.400.000	1.408.000	15.769.600
	5		Aislación						
11		72131601-006	Vertical con tabique a panderete	m^2	15,00	62.000	930.000	57.600	864.000
	6		Revoques						
12		72131601-008	De muros interior a 2 capas fino	m^2	15,00	20.000	300.000	17.920	268.800
	7		Pisos						
13		72102702-002	Cerámicos hércules white 0.30x0.30 m para escalera	m^2	9,00	75.000	675.000	89.600	806.400
	8		Zócalos						
14		72101607-005	Cerámicos hércules white 0.30x0.30 m para escalera	ml	18,00	32.000	576.000	38.400	691.200
	9		Revestimientos						
15		72102508-999	AzulejosblancosO.15xO.15 m para reparación de revestidos demolidos de mesadas existentes y mamparas removidas	m^2	1,80	65.000	117.000	76.800	138.240
	10		Cielorraso						
16		72101601-002	Placas de durlock de 1 .20 x 0.60 m para reparación de cielorraso dañado por demolición	m^2	3,60	155.000	558.000	108.800	391.680
	11		Pintura						
17		72131601-012	Enduido de muros	m^2	15,00	11.000	165.000	15.360	230.400
18		72131601-012	De muros al látex	m^2	15,00	9.000	135.000	7.515	112.725
			COSTO DE OBRA SUB SUELO Gs.				**35.397.800**		**23.163.272**

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

L A B O R A T O R I O F O R E N S E L A B O R A T O R I O C I E N T I F I C O

UBICACIÓN: JEJUI ENTRE CHILE Y ALBERDI
PROPIETARIO: MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN: CHILE E/ AVDA. YGATIMI Y ALBERDI
PROFESIONAL: DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN: AVDA. YGATIMI E/ ALBERDI Y CHILE
SUP. TERRENO:
CTA. CTE. CTRAL.:

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA

PLANTA BAJA

ITEM N°	N°	CODIGO CATALOGO	RUBROS	UNID	CANT.	Cons Civiles PRECIO UNITARIO	Cons Civiles PRECIO TOTAL	CONFORTEC SRL PRECIO UNITARIO	CONFORTEC SRL PRECIO TOTAL
	1		Trabajos preparatorios o previos						
19		72103003-001	Demolición, transporte y limpieza de mampostería	m^2	52,50	20.000	1.050.000	5.696	299.040
20		72103003-001	Demolición y transporte de artefactos sanitarios	un	2,00	25.000	50.000	28.160	56.320
21		72103003-001	Demolición, transporte y limpieza de instalación sanitaria	un	2,00	75.000	150.000	28.160	56.320
22		72103003-001	Desmantelar techo en voladizo	m^2	13,00	35.000	455.000	32.000	416.000
23		72103003-001	Demoler, transporte y limpieza de dársena existente	un	1,00	200.000	200.000	256.000	256.000
24		72103003-001	Desmantelar puertas	un	4,00	25.000	100.000	24.960	99.840
25		72103003-001	Demolición, transporte y limpieza de piso existente para cambio de trayecto de desagüe cloacal	un	1,00	350.000	350.000	281.600	281.600
	2		Movimiento de suelo						
26		72102905-001	Relleno de 0.20 m para altura de entrada	m^3	2,60	80.000	208.000	57.600	149.760
27		72103004-001	Excavación p/ base de viga de fundación	m^3	5,52	70.000	386.400	31.104	171.694

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°12/2011
REMODELACION DEL LABORATORIO FORENSE PARA LABORATORIO QUIRURGICO"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

28		72103004-001	Excavación p/ zapatas	m^3	6,06	70.000	424.200	31.104	188.490
	3		Fundación	m^3					
29		72131601-002	Zapatas	m^3	6,06	1.600.000	9.696.000	1.331.200	8.067.072
30		72131601-002	Vigas de fundación	m^3	5,52	1.600.000	8.832.000	1.331.200	7.348.224
	4		Estructura de Hormigón Armado	m^3					
31		72131601-004	Pilares	m^3	3,24	1.800.000	5.832.000	1.408.000	4.561.920
	5		Mampostería de elevación						
32		72131001-005	De ladrillo común 0.15	m^2	30,00	65.000	1.950.000	74.240	2.227.200
33		72131001-005	De ladrillo común 0.20	m^2	1,70	95.000	161.500	102.400	174.080
	6		Contrapiso	m^2					
34		72131601-009	Bajo piso sobre terreno	m^2	13,00	25.000	325.000	23.040	299.520
	7		Carpeta	m^2					
35		72131601-009	Bajo piso sobre contrapiso	m^2	13,00	28.000	364.000	38.400	499.200
36		72131601-009	De regularización sobre losa	m^2	203,00	28.000	5.684.000	32.000	6.496.000
	8		Revoques	m^2					
37		72101607-006	De muros interior a 2 capas fino	m^2	30,00	22.000	660.000	17.280	518.400
38		72101607-006	De muros exterior con hidrófugo	m^2	30,00	22.000	660.000	17.920	537.600
						Cons Civiles		CONFORTEC SRL	
ITEM N°	**N°**	**CODIGO CATALOGO**	**RUBROS**	**UNID**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	9		Pisos	m^2					
39		72131601-009	Pisos de lámina de vinílico de 2 mm de espesor	m^2	153,00	110.000	16.830.000	176.640	27.025.920
40		72131601-009	Cerámicos hércules white 0.30x0.30 m	m^2	56,25	75.000	4.218.750	89.600	5.040.000
41		72131601-009	Rampa de acceso alisado con endurecedor	m^2	3,60	32.000	115.200	38.400	138.240
	10		Zócalos						
42		72101607-004	Cerámicos hércules white 0.30x0.30 m	ml	33,00	22.000	726.000	17.920	591.360
43		72101607-004	Pisos de lámina de vinílico de 2mm de espesor	ml	159,00	35.000	5.565.000	17.280	2.747.520
	11		Revestimientos						
44		72102508-003	Azulejos blancos 0.15x0.15 m	m^2	25,20	65.000	1.638.000	89.600	2.257.920
	12		Cielorraso						
45		72101601-002	Placas de yeso de 0,60 x 1 ,20 m c/estruc portante	m^2	211,50	98.000	20.727.000	77.018	16.289.307
	13		Mamparas						
46		72102602-007	Mamparas de durlock doble cara del piso hasta la estructura superior con paneles de fibra de vidrio de aislación acústica	m^2	306,42	170.000	52.091.400	153.660	47.084.497
	14		Carpintería de madera						
47		72102601-001	Puerta placa de 070x210 m (F), con cerradura yale lave chica	un	1,00	520.000	520.000	281.500	281.500
48		72102601-001	Puerta placa de 100x210 m con visor de vidrio (NL), con cerradura yale llave chica	un	5,00	680.000	3.400.000	332.800	1.664.000
49		72102601-001	Puerta placa de 120x210 m, con visor de vidrio en cada hoja(DL), con cerradura yale llave chica	un	4,00	680.000	2.720.000	332.800	1.331.200
50		72102601-001	Puerta placa de 180 x 210 m con visor de vidrio en cada hoja(EX), con cerradura yale llave chica	un	1,00	780.000	780.000	665.600	665.600
51		72102601-001	Marco de madera de 1 1 cm para puerta de 0,70 x 2,10 m	un	1,00	250.000	250.000	256.000	256.000
52		72102601-001	Marco de madera de 1 1 cm para puerta de 1 ,00 x 2,10 m	un	5,00	280.000	1.400.000	294.400	1.472.000
53		72102601-001	Marco de madera de 1 1 cm para puerta de 1 ,20 x 2,10 m	un	4,00	300.000	1.200.000	320.000	1.280.000
54		72102601-001	Marco de madera de 1 1 cm para puerta de 1 ,80 x 2,10 m	un	1,00	400.000	400.000	358.400	358.400
55		72102601-001	Contramarco de madera de 45 mm	ml	117,00	11.000	1.287.000	15.360	1.797.120
	15		Carpintería metálica						
56		72101903-001	Colocación de techo de chapa desplazado	m^2	13,00	80.000	1.040.000	44.800	582.400
	16		Pintura						
57		72131601-012	Enduido de muros	m^2	642,83	11.000	7.071.130	9.600	6.171.168
58		72131601-012	De muros al látex	m^2	642,83	9.000	5.785.470	7.515	4.830.867
59		72131601-012	De aberturas de madera - sintético	m^2	46,20	14.000	646.800	23.040	1.064.448
	17		Artefactos sanitarios						
60		72131601-011	Bacha de acero inoxidable	un	5,00	320.000	1.600.000	144.896	724.480
61		72131601-011	Canilla pico móvil	un	5,00	220.000	1.100.000	192.000	960.000
62		72131601-011	Lavatorio con pedestal	un	1,00	280.000	280.000	243.200	243.200
63		72131601-011	Canilla para lavatorio	un	1,00	180.000	180.000	124.160	124.160
	18		Desagüe cloacal						
64		72102304-006	Toxicología	un	1,00	450.000	450.000	295.680	295.680
65		72102304-006	Quimica	un	1,00	450.000	450.000	295.680	295.680
66		72102304-006	Lavado	un	1,00	450.000	450.000	295.680	295.680
67		72102304-006	Biología forence	un	1,00	450.000	450.000	295.680	295.680
68		72102304-006	Post - Amp	un	1,00	450.000	450.000	295.680	295.680
69		72102304-006	Vestíbulo Biológica	un	1,00	450.000	450.000	295.680	295.680
70		72102304-006	Registros desplazados por zapatas	un	1,00	900.000	900.000	281.600	281.600
	19		Desagüe pluvial						
71		72102304-009	Subir registro de desagüe pluvial	un	1,00	280.000	280.000	153.600	153.600
	20		Agua corriente						
72		72131601-011	Toxicología	un	1,00	350.000	350.000	444.160	444.160
73		72131601-011	Quimica	un	1,00	350.000	350.000	444.160	444.160
74		72131601-011	lavado	un	1,00	350.000	350.000	444.160	444.160
75		72131601-011	Biología forence	un	1,00	350.000	350.000	444.160	444.160
76		72131601-011	Post - Amp	un	1,00	350.000	350.000	444.160	444.160
77		72131601-011	Vestíbulo Biológica	un	1,00	350.000	350.000	444.160	444.160
	21		Vidrios						
78		72102602-004	Ventanas de vidrio templado de 8 mm de dos hojas de	un	1,00	1.850.000	1.850.000	768.000	768.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°12/2011
REMODELACION DEL LABORATORIO FORENSE PARA LABORATORIO QUIRURGICO"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

			apertura deslizante (BL)			1.850.000	1.850.000	788.000	788.000
79		72102602-004	Ventanas de vidrio templado de 8 mm de una hoja fijos (WL)	un	2,00	1.450.000	2.900.000	558.720	1.117.440
	22		Aire acondicionado						
80		72102305-002	Equipo de Aire Acondicionado VRF (frio/calor), conductos, difusores y rejas. Según especificaciones técnicas y planos	un	1,00	420.000.000	420.000.000	462.800.000	462.800.000
81		72102305-002	Suministro y Montaje del Sistema de Ventilación y Extracción de aire. Tipo centrífuga	un	1,00	210.000.000	210.000.000	214.473.293	214.473.293
82		72102305-002	Tablero de Energía, incluyendo cableado & control del suministro de energía eléctrica (inl. termostato).	un	1,00	105.000.000	105.000.000	100.864.000	100.864.000
	23		Electricidad						
83		72102201-003	Bocas de electricidad	un	150,00	65.000	9.750.000	131.840	19.776.000
84		72102201-003	Artefactos de iluminación parabolico de 3 x 28 w de embutir en cielorraso color blanco con rejilla	un	30,00	590.000	17.700.000	537.600	16.128.000
85		72102201-003	Artefactos de iluminación parabólico de 2" x 2" de embutir en cielorraso con rejilla	un	5,00	240.000	1.200.000	307.200	1.536.000
86		72102201-003	Artefactos de iluminación sin carcaza de 4" blanco	un	1,00	220.000	220.000	140.800	140.800
87		72102201-003	Artefactos de iluminación de pared con sensor de movimiento	un	14,00	240.000	3.360.000	83.200	1.164.800
	24		Equipamiento						
88		72101602-011	Mobiliario según diseño	un	1,00	260.000.000	260.000.000	94.720.000	94.720.000
	COSTO DE OBRA PLANTA BAJA Gs.						**1.207.069.850**		**1.076.048.161**
	COSTO TOTAL DE OBRA Gs.						**1.242.467.650**		**1.099.211.433**