PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Anexo al Decreto Nº

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº01/2021 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3 374 SAN ANTONIO DE PADUA – ID Nº 389 772

		ÑUMI SA									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total					
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		3.220.580					
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	149,2	5.825	869.090					
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	149,2	7.200	1.074.240					
1.3	Cartel de obra 2x3m	Unidad	1	1.277.250	1.277.250					
2	Excavación y carga de coimiento de hormigon armado	Metros cúbicos	31,4	423.500	13.297.900					
3	Estructura de hormigon armado	Metros cúbicos	1		16.866.000					
3.1	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	2,5	2.475.000	6.187.500					
3.2	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	5,25	2.034.000	10.678.500					
4	Construcción de muro de nivelación	Unidad Medida Global	1		6.657.560					
4.1	De 0,45m	Metros cuadrados	23,6	239.350	5.648.660					
4.2	De 0,30m	Metros cuadrados	5,9	171.000	1.008.900					
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	53,5	98.600	5.275.100					
6	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	16,2	60.100	973.620					
7	Construcción de muro de elevación	Unidad Medida Global	1		38.226.630					
7.1	de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	40	151.190	6.047.600					
7.2	De 0,30 (doble 0,15) visto una cara	Metros cuadrados	149	207.950	30.984.550					
7.3	Envarillado bajp aberturas 2 ?8 por hilada (2Hilada)	Metro lineal	50,4	23.700	1.194.480					
8	Pilar	Metro lineal	11	198.950	2.188.450					
9	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	194	260.800	50.595.200					
10	Revoques	Unidad Medida Global	1		8.657.250					
10.1	De paredes interior, exterior a una capa incluyendo nivelación	Metros cuadrados	180	40.180	7.232.400					

Oscar Benítez
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
M.D. Otaño

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO • MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA • U O C

10.2	De viga cumbrera y viga galeria de HºAº	Metros cuadrados	29,5	48.300	1.424.850					
11	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		23.924.025					
11.1	Contrapiso de Hº de cascotes 10cm	Metros cuadrados	134	39.500	5.293.000					
11.2	carpeta de asiento para ceramica	Metros cuadrados	134	35.850	4.803.900					
11.3	Piso ceramico 30x30 cm y/o similar	Metros cuadrados	134	90.500	12.127.000					
11.4	zocalo ceramico de 10 x 30 cm	Metro lineal	72,5	23.450	1.700.125					
12	Aberturas de madera: puerta tablero cedro, marco de 2¨x6¨ cana	Unidad	1	1.583.900	1.583.900					
13	Aberturas metalicas, vemntanas balancines	Metros cuadrados	29,5	351.250	10.361.875					
14	Revoques 1:3 (cemento - arena)- alfeizar de ventana	Metro lineal	81	40.900	3.312.900					
15	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		14.937.308					
15.1	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	195	19.000	3.705.000					
15.2	De paredes exterior	Metros cuadrados	37	21.500	795.500					
15.3	De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	20	19.650	393.000					
15.4	De viga cumbrera y vviga galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	26.185	772.458					
15.5	De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	58	28.000	1.624.000					
15.6	de ladrillos visto con antomoh incoloro	Metros cuadrados	149	20.800	3.099.200					
15.7	De cielorraso con machimbre y tirantes de madera al barniz	Metros cuadrados	194	22.050	4.277.700					
15.8	De puerta de madera al barniz	Metros cuadrados	10	27.045	270.450					
16	Colocacion de vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	29,5	139.650	4.119.675					
17	Construccion de desague pluvial-canaleta y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	50	81.435	4.071.750					
18	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso ancho 1,00m	Metros cuadrados	51	87.750	4.475.250					
19	Construccion e instalaciones electricas; acometida conexion NYY 6mm del r	Unidad	1	7.413.950	7.413.950					
20	Instalacion de artefactos de energia electrica de iluminacion y ver	Unidad Medida Global	1	5.141.800	5.141.800					
21	Revoques pizarranones	Unidad	2	1.311.100	2.622.200					
22	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.570.650	1.570.650					
				Precio Total	229493573					

Oscar Benítez R.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
U O C
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA