4.- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, el Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas que cumplen con la documentación básica de carácter sustancial, en orden numérico de menor a mayor, según el siguiente cuadro:

Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Cantidad	HIDRAULICA BRASIL S.A.	PROYEC S.A.E.	FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.
1	22101609-002	Planta Asfáltica	1	*6.958.500.000*	*6.918.000.000*	*6.958.500.000*

5.-VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DESCRIPCION	Especificaciones	Cumple	No Cumple
Planta de producción de asfalto	movil continuo	-	-
Marca:	Ammann	-	-
Modelo:	Prime 140	-	-
Año de Fabricación	2016	Cumple	-
Procedencia:	Brasilera	-	-
Capacidad de producción	140 tn/h	Cumple	-
DOSIFICACION			-
Cantidad de Tolvas sobre chassis	3 unidades en linea de 7m3 cada una	Cumple	-
Tolva Fija Adicional	1 de 7 m3	Cumple	-
Ancho de alimentación	3 mts	Cumple	-
SIlo de Finos	1m3	Cumple	-
Cintas extractoras Ancho, largo y tipo de cinta	Tipo EP 250/2	Cumple	-
Potencia de Motor	1,5 kW	Cumple	-
Característica de transmiSIón de fuerza	Con Motoreductor y variadores de frecuencia	Cumple	-
Cinta Transportadora: Ancho	500 mm tipo EP 250/2	Cumple	-
Potencia de Motor:	Reversible 4 kW	Cumple	-
Cinta Colectora Horizontal	5 mts	Cumple	-
Cinta Colectora Inclinada	3,5 mts	Cumple	-
Con pestañas laterales de 50 mm de alto (+- 20 %). Motor con motoreductor; Rodillo recubierto en goma; Rodillo de inverSIón regulable.	SI	Cumple	-
Secador			
Tipo	Contraflujo	Cumple	-
Apoyo del secador con sistema que impida desplazamientos fuera de anillos de recorrida de rodamientos.	Desplazamiento del cilindro (cargado - vacío; frío - caliente): 10 mm (+- 20 %)	Cumple	-

Ing. H. Samuel González Segnana
Director General
Dirección General de Obras

Jorge Enrique García A.
Director Asesor Jurídico
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Dirección de Asuntos Jurídicos
DIRECCIÓN