CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 12 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 368.575

DATOS DEL LLAMADO				OSVALDO LEGUIZAMON	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	CALLE CONTINUACION DE LA CALLE PRINCIPAL SANTA ELENA	Unidad	1	**31.415.000**	**31.415.000**
1.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	100	1.400	140.000
1.2	nivelacion y compactación	Metro lineal	100	1.400	140.000
1.3	Elaboracion de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	200	17.500	3.500.000
1.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
1.5	Colchón de arena H. 20cm	Metros cúbicos	140	40.000	5.600.000
1.6	Piedra Bruta	Metros cúbicos	105	85.000	8.925.000
1.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	700	9.400	6.580.000
1.8	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	700	2.300	1.610.000
1.9	Esparcido de triturada 6º con arena	Metros cuadrados	700	2.600	1.820.000
1.10	Limpieza final	Metro lineal	100	1.000	100.000
1.11	Cartel de obra	Unidad	5	500.000	2.500.000
2	CALLE COMISION VECINAL YKUA SATI	Unidad	1	**28.915.000**	**28.915.000**
2.1	Levantamiento Planimetrico	Metro lineal	100	1.400	140.000
2.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.400	140.000
2.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	200	175.500	35.100.000
2.4	Colocacion de cordones de Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
2.5	Colchón de arena H. 20cm	Metros cúbicos	140	40.000	5.600.000
2.6	Piedra Bruta	Metros cúbicos	105	85.000	8.925.000
2.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	700	9.400	6.580.000
2.8	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	700	2.300	1.610.000
2.9	Esparcido de triturada 6º con arena	Metros cuadrados	700	2.600	1.820.000
2.10	Limpieza final	Metro lineal	100	1.000	100.000
3	CALLE MAZANA 6 Y MANZANA 7	Unidad	1	**45.708.000**	**45.708.000**
3.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	180	1.400	252.000
3.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	180	1.400	252.000
3.3	Elaboración de cordones de HºAº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	360	15.500	5.580.000
3.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	360	2.500	900.000
3.5	Colchón de arena H. 20cm	Metros cúbicos	288	40.000	11.520.000
3.6	Piedra bruta	Metros cúbicos	96	85.000	8.160.000
3.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	1.440	9.000	12.960.000
3.8	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.440	2.000	2.880.000
3.9	Esparcido de triturada 6º con arena	Metros cuadrados	1.440	2.100	3.024.000
3.10	Limpieza final	Metro lineal	180	1.000	180.000
4	CALLE COMISION VECINAL PRIMAVERA	Unidad	1	**19.320.000**	**19.320.000**
4.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	100	1.400	140.000
4.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.400	140.000
4.3	Elaboración de cordones de HºAº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	120	17.500	2.100.000
4.4	Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	2.500	500.000
4.5	Colchón de arena H.20cm	Metros cúbicos	120	40.000	4.800.000
4.6	Piedra bruta	Metros cúbicos	45	78.000	3.510.000
4.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	600	8.500	5.100.000
4.8	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	600	2.300	1.380.000
4.9	Esparcido de triturada 6º con arena	Metros cuadrados	600	2.600	1.560.000
4.10	Limpieza final	Metro lineal	100	900	90.000
5	CALLE TRANSVERSAL A LA RUTA MARCIAL SAMANIEGO	Unidad	1	**37.060.000**	**37.060.000**
5.1	levantemiento planimetrico	Metro lineal	125	1.400	175.000
5.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	125	1.400	175.000
5.3	Elaboración de cordones de Hº Aº	Metro lineal	250	17.500	4.375.000
5.4	Colocacion de cordones de Hº Aº	Metro lineal	250	2.500	625.000
5.5	Colchón de arena H.20 cm	Metros cúbicos	196	35.000	6.860.000
5.6	Piedra bruta	Metros cúbicos	147	85.000	12.495.000
5.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	980	8.000	7.840.000
5.8	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	980	2.400	2.352.000
5.9	Esparcido de triturada 6º con arena	Metros cuadrados	980	2.100	2.058.000
5.10	Limpieza final	Metro lineal	125	1.000	125.000
	PRECIO TOTAL				**162.438.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Abog. Liliana Josefina Florentín
Encargada de D.O.C.
Municipalidad de Itaugua