República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº27/2014, PARA LA "CONSTRUCCION EMPEDRADO SOBRE LA CALLE GRAL. DIAZ ENTRE RUTA N°1 Y NIEVES BOGADO, NIEVES BOGADO ENTRE GRAL DIAZ Y PADRE MAURICIO", ID N°279.929				MIGUEL ALMADA CONSTRUCCIONES		SAN RAFAEL CONSTRUCCIONES		LAPACHO CONSTRUCCIONES	
N°	RUBRO	unidad	cantidad	precio unitario	precio total	precio unitario	precio total	precio unitario	precio total
1	Replanteo general y fijación de cotas	m2	1742	2.000	3.484.000	2.500	4.355.000	1.500	2.613.000
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con moto niveladora	m2	1742	1.500	2.613.000	2.500	4.355.000	1.800	3.135.600
3	Construcción de cordón cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	313	52.000	16.276.000	57.000	17.841.000	57.000	17.841.000
4	Badén de H°A°, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm H°= 1:2:4	m2	14,74	130.000	1.916.200	155.000	2.284.700	155.000	2.284.700
5	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° simple sin tapa de H°A° hasta 0.6 de profundidad (incluye acceso vehicular)	ml	122	95.000	11.590.000	120.000	14.640.000	120.000	14.640.000
6	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7.000 kg. Mínimo.	m2	1742	34.000	59.228.000	32.000	55.744.000	32.000	55.744.000
7	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1	1.500.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	TOTAL:				96.607.200		103.719.700		100.758.300

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS A. BAREIRO