PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

ANEXO

nparativo de Ofertas de Construccion de Vallados Perimetrales y Portones de Acceso en la Escuela Basica N° 4542 San Miguel, Escuela Basica N° 3334 San Roque Gonzalez, Escuela Basica

Item	Descripción	SSS CONSTRUCCIONES					No presenta					No presenta				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Pre
	Ítems del llamado Construcción de Vallado Perimetral y Porton de Acceso en la Escuela Básica N°4542 San Miguel, Escuela Básica N° 3334 San Roque Gonzalez, Escuela Básica N° 3545 San Rafael con ID: 353450															
	LOTE NRO: 1															
	LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra (1,50x1,20 mts)			1	850.000	850.000										
2	limpieza y replanteo			465	10.000	4.650.000										
3	excavacion manual de fundacion			18,83	55.000	1.035.650										
4	C.P.B Colocada (0,45x0,45x0,60 mts)			22,6	145.000	3.277.000										
5	Columna Pre-fabricada de Hormigon Colocado			186	160.000	29.760.000										
6	mamposteria de nivelacion de 0,15 mts			116,25	70.000	8.137.500										
7	malla metalica tipo tejido de 1-1/2			837	15.000	12.555.000										
8	alambre metalica tipo liso 3 lineas			1395	7.500	10.462.500										
9	porton metalico tipo 4 x 2 mts			8	350.000	2.800.000										
10	limpieza final c/retiro de escombros			1	500.000	500.000										
	Precio Total					**74.027.650**										
	LOTE NRO: 2															
	Escuela Bas. N° 3334 San Roque Gonzalez , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	Cartel de obra (1,50 x 1,20 mts)			1	850.000	850.000										
2	limpieza y replanteo			400	5.000	2.000.000										
3	excavacion manual para fundacion			8,1	50.000	405.000										
4	CPB Colocada (0,45x0,45x0 50 mts			8,1	130.000	1.053.000										
5	columna pre-fabricada de Hormigon Colocado			80	140.000	11.200.000										
6	mamposteria de nivelacion 0.15 mts			50	60.000	3.000.000										
7	malla metalica tipo tejido de 1-1/2			360	15.000	5.400.000										
8	alambre metalico tipo de 3 lineas			600	7.000	4.200.000										
9	porton metalico tipo 4,00 x 2,00 mts			8	340.000	2.720.000										
10	limpieza final c/ retiro de escombros			1	500.000	500.000										
	Precio Total					**31.328.000**										
	LOTE NRO: 3															
	Esc. Bas. N° 3545 San Rafael, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra (1,50c1,20 mts)			1	850.000	850.000										
2	limpieza y replanteo			600	5.000	3.000.000										
3	excavacion manual para fundacion			12,2	50.000	610.000										
4	CPB Colocada(0,45x0,45x0,50 mts)			12,2	130.000	1.586.000										
5	columna pre-fabricada de hormigon colocado			120	140.000	16.800.000										
6	mamposteria de nivelacionn 0,15 mts			75	60.000	4.500.000										
7	malla metalica tipo tejido de 1-1/2			540	15.000	8.100.000										
8	alambre metalico tipo liso 3 lineas			900	7.000	6.300.000										
9	Porton metalico tipo 4,00 x2,00 mts			8	340.000	2.720.000										
10	limpieza final c/ retiro de escombros			1	500.000	500.000										
	Precio Total					**44.966.000**										
	VALOR TOTAL DE LA OBRA					**150.321.650**										

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
U.O.C.
Capiibary - San Pedro

Firma del Responsable de la U.O.C.
Lic. JUAN MANUEL LEZCANO